

**Lucrări de reamplasarea
conductei de gaze supraterană de
presiune joasa cu d 76mm
str. Colina Puskin 19/1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 45
Stramutare gazoduct

Valoarea de deviz 136 905 lei

Intocmit in prețuri curente 29.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	21,000	172,80 144,00	3 628,80 3 024,00
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piloni 100x100 H 4,5m 7buc, Piloni 80x80 H 2,2m 14 buc)	kg	792,000	30,09 16,00	23 831,28 12 672,00
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,840	1 624,57 352,00	1 364,64 295,68
4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Seria 5.905-8)	kg	18,500	38,40 18,40	710,40 340,40
5	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80	m	155,000	167,41 51,90	25 948,52 8 043,85

1	2	3	4	5	6	7
6	TfA02B1	Cot de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau supradran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 65; 80; 76mm	buc	23,000	467,42 238,96	10 750,70 5 496,03
7	RpGD01C	Verificarea la presiune a instalațiilor de gaze, pentru detectarea defecțiunilor, în vederea începerii reparațiilor, conductele fiind aparente sau îngropate și cu diametrul de 2 1/2"-3"	m	155,000	18,48 9,60	2 864,40 1 488,00
8	RpGD07B	Grunduirea și vopsirea conductelor și aparatelor cu miniu de plumb și vopsea galbenă de ulei, avînd diametrul exterior de peste 60 mm (inclusiv Pilonii)	m2	63,500	52,10 37,60	3 308,35 2 387,60
9	RpGA27A	Demontarea tevelor de oțel pentru construcții montate aparent, prin sudare avînd diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm	m	80,000	14,86 14,40	1 188,64 1 152,00

Total	lei	73 597
CASM	24,00 %	8 376
Cheltuieli de transport	7,00 %	2 208
Total	100,00 +	84 181
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 207
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 783
Total	100,00 +	102 171
TVA	20,00 %	20 434
Total	100,00 +	122 605
Servicii de Supraveghere Tehnică	5400,00 lei	5 400
Servicii de racordare gazoduct (Chisinau	5400,00 lei	5 400
Servicii de punere în funcțiune	3500,00 lei	3 500

Total deviz:
Incluziv salariu

136 905
34 900

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)