

**Объект №29/21. АТО Гагаузия,
с.Чок-Майдан, ТЛ им.
Ф.Яниогла, Кап.ремонт
пищблока.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3
Внутренние инженерные сети.

Valoarea de deviz 8 303,797 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 | 40,00 | 4,000 |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 23,660 | 40,00 | 946,400 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,000 | 40,00 | 440,000 |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,220 | 40,00 | 88,800 |
| 5. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,050 | 40,00 | 42,000 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,200 | 40,00 | 88,000 |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,090 | 40,00 | 3,600 |
| | | Total manopera | | | | 1 612,800 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 1. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 | 180,00 | 0,360 |
| 2. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,260 | 55,00 | 14,300 |
| 3. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,593 | 7,00 | 11,151 |
| 4. | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,001 | 50,00 | 0,050 |
| 5. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,010 | 27,00 | 0,270 |
| 6. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,504 | 30,00 | 15,120 |
| 7. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,110 | 27,00 | 2,970 |
| 8. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,060 | 45,00 | 2,700 |
| 9. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 30,600 | 38,40 | 1 175,040 |
| 10. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 4,120 | 23,50 | 96,820 |
| 11. | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 2,020 | 125,00 | 252,500 |
| 12. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 21,000 | 2,00 | 42,000 |
| 13. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 13,500 | 2,50 | 33,750 |
| 14. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 3,000 | 3,00 | 9,000 |
| 15. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 30,000 | 2,50 | 75,000 |
| 16. | 2523156721037-1 | Переход ПЕ 50x100 "бутылка" | buc | 1,000 | 20,40 | 20,400 |
| 17. | 2523156721037-2 | Отвод ПЕ 100, 90 град. | buc | 1,000 | 48,95 | 48,950 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 18. | 2523156721037-3 | Отвод d 50мм 90 град. | buc | 4,000 | 14,00 | 56,000 |
| 19. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 | 1,40 | 1,400 |
| 20. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 | 27,00 | 16,200 |
| 21. | 2822115700001 | Radiator | m2 | 1,010 | 1 382,25 | 1 396,072 |
| 22. | 2875274110102-1 | Piesa de racordare (fiting) - муфты ппр 25мм | buc | 20,000 | 4,00 | 80,000 |
| 23. | 2875274110102-2 | Piesa de racordare (fiting) - отводы ппр 25мм | buc | 12,000 | 4,50 | 54,000 |
| 24. | 2875274110102-3 | Piesa de racordare (fiting) - тройник ппр 25x25x15мм | buc | 10,000 | 8,00 | 80,000 |
| 25. | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,000 | 7,00 | 14,000 |
| 26. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,000 | 45,80 | 91,600 |
| 27. | 2875274202700-1 | Robinet cu dublu reglaj - Кран обратки | buc | 4,000 | 43,70 | 174,800 |
| 28. | 2875274202700-2 | Robinet cu dublu reglaj - Кран подачи | buc | 4,000 | 45,80 | 183,200 |
| 29. | 2913124201600-1 | Robinet de reglaj drept sau coltar - Кран полуоборотный d 25мм. | buc | 3,045 | 48,30 | 147,073 |
| 30. | 3220137315778 | Decarpant | kg | 0,474 | 25,00 | 11,850 |
| 31. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,000 | 1,90 | 11,400 |
| 32. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,105 | 16,00 | 1,680 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 4 119,656 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|---------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,257 | 65,00 | 81,705 |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,756 | 75,00 | 56,700 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 138,405 |

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| Total | Lei | 5 870,861 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 387,072 |
| Transport materialelor | 2 % | 82,393 |
| Total | | 6 340,326 |
| Cheltuieli de regie | 7 % | 443,823 |
| Total | | 6 784,149 |
| Beneficiu de deviz | 2 % | 135,682 |
| Total | | 6 919,831 |
| TVA | 20 % | 1 383,966 |
| Total | | 8 303,797 |

Total deviz:

8 303,797



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Объект №29/21. АТО Гагаузия,**
с.Чок-Майдан, ТЛ им. Ф.Яниогла,
Кап.ремонт пищеблока.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Внутренняя канализация | | | | |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m | | | 34,397 10,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 23,50 | 24,20 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 27,00 | 0,11 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 7,00 | 0,08 |
| 2 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | | | 138,077 11,600 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 40,00 | 11,60 |
| | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 | 125,00 | 126,25 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 27,00 | 0,12 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 7,00 | 0,10 |
| 3 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50x100 "бутылка" | buc | | | 29,554 8,800 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 40,00 | 8,80 |
| | 2523156721037-1 | Переход ПЕ 50x100 "бутылка" | buc | 1,0000 | 20,40 | 20,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 7,00 | 0,08 |
| 4 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 90 град. | buc | | | 61,200 11,200 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 40,00 | 11,20 |
| | 2523156721037-2 | Отвод ПЕ 100, 90 град. | buc | 1,0000 | 48,95 | 48,95 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 27,00 | 0,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 7,00 | 0,10 |
| 5 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой | buc | | | 23,154 8,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| | | прокладки, диаметр 50 мм) Отвод d 50мм 90 град. | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 40,00 | 8,80 |
| | 2523156721037-3 | Отвод d 50мм 90 град. | buc | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 7,00 | 0,08 |
| | | 2. Внутренний водопровод и отопление (холодная и горячая вода) | | | | |
| 6 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий в фундаменте | buc | | | 46,000 46,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 | 40,00 | 44,00 |
| 7 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба d25мм, для горячей и холодной воды | m | | | 72,796 25,200 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 40,00 | 25,20 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 38,40 | 39,17 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 2,00 | 1,40 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 2,50 | 1,12 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 7,00 | 0,14 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 65,00 | 2,72 |
| 8 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 25мм. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 | buc | | | 61,024 12,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 40,00 | 12,00 |
| | 2913124201600-1 | Robinet de reglaj drept sau coltar - Кран полуоборотный d 25мм. | buc | 1,0000 | 48,30 | 49,02 |
| 9 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л ранее демонтированного | buc | | | 307,750 170,400 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 | 40,00 | 88,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 40,00 | 36,00 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0500 | 40,00 | 42,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | 40,00 | 3,60 |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | 45,80 | 91,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,0000 | 1,90 | 11,40 |
| | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0000 | 7,00 | 14,00 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 27,00 | 16,20 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,40 | 1,40 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 180,00 | 0,36 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | 55,00 | 0,44 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1050 | 16,00 | 1,68 |
| 10 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune | m2 | | | 18,662 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|---------------------|
| | | eliptica (Чугунные радиаторы) *ранее демонтированные | | | | 16,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 50,00 | 0,02 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 55,00 | 1,26 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 30,00 | 1,38 |
| 11 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) 1шт. | m2 | | | 1 414,717 16,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2822115700001 | Radiator | m2 | 1,0100 | 1 382,25 | 1 396,07 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 50,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 55,00 | 1,26 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 30,00 | 1,38 |
| 12 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) муфты ппр 25мм | buc | | | 12,865 7,200 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 40,00 | 7,20 |
| | 2875274110102-1 | Piesa de racordare (fiting) - муфты ппр 25мм | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 7,00 | 0,14 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 25,00 | 0,17 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 75,00 | 1,35 |
| 13 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) отводы ппр 25мм | buc | | | 13,365 7,200 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 40,00 | 7,20 |
| | 2875274110102-2 | Piesa de racordare (fiting) - отводы ппр 25мм | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 7,00 | 0,14 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 25,00 | 0,17 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 75,00 | 1,35 |
| 14 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник ппр 25x25x15мм | buc | | | 16,865 7,200 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 40,00 | 7,20 |
| | 2875274110102-3 | Piesa de racordare (fiting) - тройник ппр 25x25x15мм | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 7,00 | 0,14 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 25,00 | 0,17 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 75,00 | 1,35 |
| 15 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1") Кран обратки | buc | | | 55,200 9,200 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20 |
| | 2875274202700-1 | Robinet cu dublu reglaj - Кран обратки | buc | 1,0000 | 43,70 | 43,70 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 55,00 | 1,10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 16 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль | buc | | | 57,300 9,200 |

**Объект №29/21. АТО Гагаузия,
с.Чок-Майдан, ТЛ им.
Ф.Яниогла, Кап.ремонт
пищеблока.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Внутренние инженерные сети.

Valoarea de deviz 8 303,797 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Внутренняя канализация | | | | |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m | 4,000 | 34,397 10,000 | 137,588 40,000 |
| 2 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 2,000 | 138,077 11,600 | 276,153 23,200 |
| 3 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с | buc | 1,000 | 29,554 8,800 | 29,554 8,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|-----|--------|------------------|----------------------------|
| | | помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50х100 "бутылка" | | | | |
| 4 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 90 град. | buc | 1,000 | 61,200 11,200 | 61,200 11,200 |
| 5 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Отвод d 50мм 90 град. | buc | 4,000 | 23,154 8,800 | 92,616 35,200 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 597,111 |
| | | Total Внутренняя канализация Inklusiv salariu | | | | 597,111 118,400 |
| | | 2. Внутренний водопровод и отопление (холодная и горячая вода) | | | | |
| 6 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий в фундаменте | buc | 2,000 | 46,000 46,000 | 92,000 92,000 |
| 7 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- | m | 30,000 | 72,796 25,200 | 2 183,895 756,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|---------------------|---------------------|
| | | culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба d25мм, для горячей и холодной воды | | | | |
| 8 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 25мм. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 3,000 | 61,024 12,000 | 183,073 36,000 |
| 9 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л ранее демонтированного | buc | 1,000 | 307,750 170,400 | 307,750 170,400 |
| 10 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) *ранее демонтированные | m2 | 3,000 | 18,662 16,000 | 55,985 48,000 |
| 11 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) 1шт. | m2 | 1,000 | 1 414,717 16,000 | 1 414,717 16,000 |
| 12 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) | buc | 20,000 | 12,865 7,200 | 257,300 144,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | муфты ппр 25мм | | | | |
| 13 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) отводы ппр 25мм | buc | 12,000 | <div>13,365</div> <div>7,200</div> | <div>160,380</div> <div>86,400</div> |
| 14 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник ппр 25x25x15мм | buc | 10,000 | <div>16,865</div> <div>7,200</div> | <div>168,650</div> <div>72,000</div> |
| 15 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1") Кран обратной | buc | 4,000 | <div>55,200</div> <div>9,200</div> | <div>220,800</div> <div>36,800</div> |
| 16 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1") Кран подачи | buc | 4,000 | <div>57,300</div> <div>9,200</div> | <div>229,200</div> <div>36,800</div> |
| | | Total | Lei | | | 5 273,750 |
| | | Total Внутренний водопровод и отопление (холодная и горячая | | | | 5 273,750 1 494,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------------------|---|---|---|---|
| | | вода) Inclusiv salariu | | | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|------|-----------|
| | | Total | Lei | 5 870,861 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | 387,072 |
| | | Transport materialelor | 2 % | 82,393 |
| | | Total | | 6 340,326 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | 443,823 |
| | | Total | | 6 784,149 |
| | | Beneficiu de deviz | 2 % | 135,682 |
| | | Total | | 6 919,831 |
| | | TVA | 20 % | 1 383,966 |
| | | Total | | 8 303,797 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 8 303,797 |
| | | | | 1 612,800 |

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)