

**Lucrari de reparatie a unui  
sector de drum s. Costesti, r-nul  
Ialoveni - Drum de acces spre  
Liceul Teoretic s. Costesti**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №


**Valoarea de deviz 3 884 079,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                | U.M.         | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                      |              |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4            | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Lucrari de pregatire</b>                                                                                                       |              |                                       |                                       |                               |
| 1      | DA01A                       | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                           | 100m2        | 78,00                                 | 50,41<br>14,41                        | 3 932,37<br>1 124,37          |
| 2      | calcul                      | Restabilirea traseului, relief cat. II<br>(89,25 * 1,09 * 16,25 = .. )                                                               | км<br>дорог. | 1,20                                  | 1 317,53<br>1 317,53                  | 1 581,04<br>1 581,04          |
| 3      | calcul                      | Pichetarea axei, relief cat. II (118.65 * 1,09 * 16,25 = .. )                                                                        | км<br>дорог. | 1,20                                  | 1 750,94<br>1 750,94                  | 2 101,13<br>2 101,13          |
| 4      | DI155G                      | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm                                                 | m2           | 1 500,00                              | 12,46<br>0,21                         | 18 686,36<br>311,36           |
| 5      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                | t            | 174,00                                | 22,03<br>0,00                         | 3 833,80<br>0,00              |
| 6      | RpAcF01B<br>1               | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Ajustarea) | buc          | 6,00                                  | 539,18<br>103,79                      | 3 235,09<br>622,73            |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | Lei          |                                       |                                       | 33 369,79                     |
|        |                             | <b>Total Lucrari de pregatire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |              |                                       |                                       | <b>33 369,79<br/>5 740,63</b> |
|        |                             | <b>2. Repararea sistemului rutier existent</b>                                                                                       |              |                                       |                                       |                               |
| 7      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                   | m2           | 400,00                                | 269,74<br>33,62                       | 107 895,51<br>13 446,31       |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                 | 7                                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|------------------------------------|
| 8  | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm                                                                                                             | m2  | 400,00   | 346,67<br>47,05   | 138 669,42<br>18 820,22            |
| 9  | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                                             | m2  | 600,00   | 216,79<br>16,66   | 130 072,04<br>9 998,24             |
| 10 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm                                                                                                             | m2  | 600,00   | 286,69<br>23,06   | 172 012,20<br>13 838,40            |
| 11 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de beton asfaltic cu bitum 0.31 l/m2                                                                                                                                        | t   | 0,744    | 8 257,39<br>0,00  | 6 143,50<br>0,00                   |
| 12 | DB14B  | Egalizarea suprafetelor deasfalt cu un strat de beton asfaltic cu granulatie fina SKPg-I                                                                                                                       | t   | 222,72   | 1 144,78<br>23,64 | 254 966,01<br>5 265,51             |
| 13 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de beton asfaltic cu bitum 0.31 l/m2                                                                                                                                        | t   | 2,42     | 8 212,81<br>0,00  | 19 875,00<br>0,00                  |
| 14 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, tip B marca III) densitatea asfaltului este de 2.4 t/m3 | m2  | 7 800,00 | 131,07<br>2,88    | 1 022 357,70<br>22 487,40          |
| 15 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15 cu necesarul la 1 m.l. de 0.045m3                                      | m   | 1 200,00 | 190,57<br>34,02   | 228 684,78<br>40 823,28            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |          |                   | 2 080 676,16                       |
|    |        | <b>Total Repararea sistemului rutier existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |          |                   | <b>2 080 676,16<br/>124 679,36</b> |
|    |        | <b>3. Reparatia sistemului rutier existent la ramificatii</b>                                                                                                                                                  |     |          |                   |                                    |
| 16 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                             | m2  | 75,00    | 269,10<br>33,61   | 20 182,60<br>2 520,90              |
| 17 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de beton asfaltic cu bitum 0.31 l/m2                                                                                                                                        | t   | 0,023    | 7 021,74<br>0,00  | 161,50<br>0,00                     |
| 18 | DB14B  | Egalizarea suprafetelor deasfalt cu un strat de beton asfaltic cu granulatie fina poros - SKPg-I 187.5m2 x                                                                                                     | t   | 17,40    | 1145,02<br>23,63  | 19 923,27<br>411,12                |





| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
|    |       | 0.04(h)(h) med.x2.32                                                                                                                                                                                           |     |          |                  |                                 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de beton asfaltic cu bitum 0.31 l/m2                                                                                                                                        | t   | 0,232    | 8 256,47<br>0,00 | 1 915,50<br>0,00                |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, tip B marca III) densitatea asfaltului este de 2.4 t/m3 | m2  | 750,00   | 131,08<br>2,88   | 98 311,35<br>2 162,25           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |          |                  | 140 494,22                      |
|    |       | <b>Total Reparatia sistemului rutier existent la ramificatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |          |                  | <b>140 494,22<br/>5 094,27</b>  |
|    |       | <b>4. Amenajarea trotuarelor</b>                                                                                                                                                                               |     |          |                  |                                 |
| 21 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton B15 cu necesarul la 1 m.l. de 0.045m3                                                                                    | m   | 1 200,00 | 190,57<br>34,02  | 228 684,78<br>40 823,28         |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x250x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B15                            | m   | 620,00   | 104,43<br>17,30  | 64 747,07<br>10 724,76          |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de beton asfaltic cu bitum 0.31 l/m2<br>v=1000mx1.4m.lat                                                                                                                    | t   | 0,434    | 8 274,19<br>0,00 | 3 591,00<br>0,00                |
| 24 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                             | m2  | 1 400,00 | 97,81<br>2,88    | 136 938,20<br>4 036,20          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |          |                  | 433 961,05                      |
|    |       | <b>Total Amenajarea trotuarelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |          |                  | <b>433 961,05<br/>55 584,24</b> |
|    |       | <b>5. Organizarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                        |     |          |                  |                                 |
| 25 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                                 | buc | 4,00     | 494,23<br>62,85  | 1 976,90<br>251,40              |
| 26 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                                                                     | buc | 4,00     | 643,91<br>25,37  | 2 575,64<br>101,48              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |          |                  | 4 552,54                        |



