

**Alimentarea cu apa a satului
Hincesti, raionul Falesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Cominul putului forat TH****Valoarea de deviz 85863,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statii de pompare a fintinii arteziene 1.1. Conductelor, contor de apa, vana si alta armatura				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1.0Mpa	buc	3,00	982,73 46,73	2948,20 140,20
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (clapeta de retinere)Italia	buc	1,00	712,33 46,73	712,33 46,73
3	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (manometru, filet, robinet cu 3 cai)	buc	1,00	394,09 39,09	394,09 39,09
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventuz d=50mm	buc	1,00	1606,73 46,73	1606,73 46,73
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap ermetic OF-50)	buc	1,00	532,97 75,62	532,97 75,62
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor	buc	1,00	207,12	207,12

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel D=2"			89,22	89,22
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie d=2"x80mm	buc	1,00	214,08 49,28	214,08 49,28
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50mm	buc	8,00	332,98 75,62	2663,81 604,99
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal otel d=2"	buc	2,00	242,82 89,22	485,64 178,44
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Segment de conducta din otel L=0.04m D=2"	buc	1,00	161,22 89,22	161,22 89,22
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Segment de conducta din otel L=0.15m D=2"	buc	3,00	181,62 89,22	544,86 267,66
12	AcA06C	Водоподъемные трубы L=48x4mm L=21.5m и муфты - 3uc	m	21,50	147,34 80,74	3167,89 1735,94
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor flansa d=90x80mm	buc	1,00	564,28 49,28	564,28 49,28
14	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,00	421,62 75,62	421,62 75,62
15	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,50	65,98 49,28	32,99 24,64

1	2	3	4	5	6	7
Total Conductelor, contor de apa, vana si alta armatura						14657,83
Incluziv salariu						3512,66
Total			lei		14657,83	
Asigurarea sociala			24,00 %		843,04	
Cheltuieli de transport			2,00 %		217,50	
Cheltuieli de regie			3,00 %		471,54	
Total			100,00 +		16189,91	
Beneficiu de deviz			1,00 %		161,91	
Total			100,00 +		16351,82	
Total Statii de pompare a fintinii arteziene						16351,82
Incluziv salariu						3512,66
		2. Montarea utilajului				
16	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	155,75 146,15	155,75 146,15
17	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00	1274,55 1274,55	1274,55 1274,55
18	07-04-030-03	Demontarea pompei vechi cu conductei vechi d=63mm	buc	1,00	8549,10 2549,10	8549,10 2549,10
19	07-04-030-03	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦВ6-6,3-125" Монтаж насоса с водоподъемными трубами и кабелем	buc	1,00	17219,38 7409,38	17219,38 7409,38
Total			lei		27198,78	
Asigurarea sociala			24,00 %		2731,00	
Cheltuieli de transport			2,00 %		0,19	
Cheltuieli de regie			45,00 %		5120,63	
Total			100,00 +		35050,60	
Beneficiu de deviz			1,00 %		350,51	
Total			100,00 +		35401,11	
Total Montarea utilajului						35401,11
Incluziv salariu						11379,18

1	2	3	4	5	6	7
		3. Procurarea utilajului				
20	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	4800,00 0,00	4800,00 0,00
21	Hidropompa	Pompa arteziana cu motor electric ЭЦВ4-2,5-100	buc	1,00	15000,00 0,00	15000,00 0,00
Total Procurarea utilajului						19800,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		71552,93	
TVA			20,00 %		14310,59	
Total			100,00 +		85863,52	

Total deviz: **85863,52**
Incluziv salariu **14891,84**

Intocmit _____ (SRL Primvalcatex)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)