

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IP Gimnaziul „Viorel Ciobanu”  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Gimnaziul „Viorel Ciobanu”  
 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a sitemului de ventilare la blocul central al I.P. Gimnaziul „Viorel Ciobanu”, s. Suri, r-nul Drochia.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari, desfaceri.</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pcanalele de ventilare.	m2	24,30
2	RpVB35B	Demontarea ramei cu jaluzele fixe, din tabla zincata , de pe canale rectangulare, tip A sau B, de 300 x 300 mm din salile de clasa	buc	23,00
		<b>2. Lucrari de reparatii.</b>		
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Umplerea golurilor la sectoarele deteriorate)	100m2	0,1695
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,30
5	RpVA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,003	m2	55,24
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16,50
7	IzF15C	Captuseli termoizolante la canale de venrilatie executate cu placi di fibra de sticla, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn concomitent pe carcasa metalica.	m2	55,24
8	RpCI11D	Dolii (Guler) la invelitori din placi plane din	m2	11,20

1	2	3	4	5
		azbociment Mat. marunte (ciment, chit)=1,05		
9	VB29B	Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm Material marunt=1,005	buc	4,00
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur rosturi cu chituri sau masticuri polimerice la imbinarile canal zidarie - cos de ventilare Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m	11,20
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur rosturi cu chituri sau masticuri polimerice la imbinarile guler - cos de ventilare Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m	11,20
12	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	23,00
		<b>3. Transport.</b>		
13	RpVD07D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m	t	5,056
14	RpVD07D1	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m , pentru fiecare 10 m distanta orizontala sau 1 m distanta verticala, parcursi in plus se adauga	t	5,056

