

OFERTANT

**SRL “NostalitServ-Prim” SRL****Ofertă**Către **Primăria s.Sănătăuca****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Decebal136A,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Construcția trotuarei pe partea dreapta a drumului regional R19 R9 Cunicca-Camenca( pe lungimea de 1.6 km), in s. Sanatauca , r-ul Floresti** Cod CPV **45200000-9** pentru suma de **2 045 007,15 lei ( două milioane patruzeci și cinci mii șapte lei 15 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **409 001,43 lei (patru sute nouă mii unu lei 43 bani)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările **în termeni stabiliți: șapte luni după semnarea contractului .**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 **(șasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **20.01.2025** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la închierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”.**

**Data 18.11.2024****Ofertant,**

SRL “ Nostalitsrv – Prim”

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 34 %(din prețul total ofertat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: a) (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4  
b) Rețineri successive din facturi c) transfer bancar

în cuantum de 5% (din prețul total ofertat)  
constituie 122700 lei

3.Perioada de garanție pentru lucrările executate **2(doi) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) **7(șapte)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7( șapte)** zile calendaristice

Ofertant,

Data  
18.11.2024

Nostalitserv-Prim

---

**Constructia trotuarei pe partea dreapta a drumului regional R19 R9 Cunicea-Camenca (pe lungimea de 1,6 ), in s.Sanatauca,r-ul Floresti (10/24-450)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 2 454 008,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia trotuarei - str.Basarabia</b>				
		<b>1.1. Capitol 1 Munca pregatitoare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv fundatiei si bordurilor) (h=10cm)	m3	36,0000	424,195 135,952	15 271,014 4 894,272
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бетонного борта)	100 m3	0,1600	910,000 0,000	145,600 0,000
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погрузка бетонного борта и вывоз до 2км на склад)	t	37,9200	9,437 0,000	357,832 0,000
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусораа)	100 m3	0,7200	910,000 0,000	655,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,8000	13,386 0,000	1 831,184 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7200	171,989 30,589	123,832 22,024
		<i>Total</i>	Lei			18 384,662
		<b>Total Capitol 1 Munca pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>18 384,662 4 916,296</b>
		<b>1.2. Capitolul 2. Terasamente</b>				
7	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Устройство насыпи с уплотнением катками весом 10 тн за 8 проходов по одному следу, толщиной 20см )Грунт от корыта	100 m3	0,5000	1 407,207 0,000	703,603 0,000
		<i>Total</i>	Lei			703,603
		<b>Total Capitolul 2. Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>703,603</b>
		<b>1.3. Capitolul 3. Munca de planificare</b>				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Устройство планировки механихированным способом)	100m2	8,4500	132,105 0,000	1 116,290 0,000
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor то же вручную)	100m2	0,9300	501,323 501,323	466,230 466,230
		<i>Total</i>	Lei			1 582,520
		<b>Total Capitolul 3. Munca de planificare Inclusiv salariu</b>				<b>1 582,520 466,230</b>
		<b>1.4. Capitolul 4 Pavaj acoperite trotuar</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.1. Capitolul 4.1. Pavaj acoperite trotuar</b>				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройством дорожнего корыта полукорытного профиля глубиной до 23 см механихированным способом в грунте II группы)	100 m3	2,3500	1 474,827 0,000	3 465,843 0,000
11	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului h=23 cm (Ручное разрыхление земляного полотна дороги)	m3	26,0000	293,996 293,996	7 643,901 7 643,901
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта)	100 m3	2,1100	787,500 0,000	1 661,625 0,000
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	348,1500	13,386 0,000	4 660,284 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1100	171,989 30,589	362,897 64,543
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie piatra sparta fr.16-32LA30, conform SR-EN 13242-A; 2005-h-12cm)	m2	1 135,0000	88,875 21,752	100 873,245 24 688,883
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 200x100x60)	m2	1 135,0000	274,991 50,642	312 114,921 57 478,806
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	847,0000	104,175 25,491	88 236,225 21 590,877

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Устройство бетонных поребриков БР 100.20.8 на бетонном основании)				
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008 h-10 cm)	m3	27,2000	568,618 25,491	15 466,413 693,355
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры 100.30.18 на бетонном основании)	m	679,0000	210,136 50,132	142 682,548 34 039,832
20	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж поручней из стальных труб диаметром 18мм)	t	0,0800	84 354,140 7 222,450	6 748,331 577,796
21	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками )	t	0,0800	1 927,984 909,179	154,239 72,734
		<i>Total</i>	Lei			684 070,472
		<b>Total Capitolul 4.1. Pavaj acoperite trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>684 070,472 146 850,728</b>
		<b>1.4.2. Capitolul 4.2 Refacerea suprafetilor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton</b>				

1	2	3	4	5	6	7
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5 л/м2)	t	0,1800	13 011,248 0,000	2 342,025 0,000
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2	360,0000	287,153 5,098	103 374,972 1 835,352
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,3л/м2)	t	0,1100	13 011,248 0,000	1 431,237 0,000
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA16 50/70 SMEN 13108-5 h-4cm)	m2	360,0000	205,495 4,248	73 978,200 1 529,460
		<i>Total</i>	Lei			181 126,434
		<b>Total Capitolul 4.2 Refacerea suprafetilor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton Inklusiv salariu</b>				<b>181 126,434 3 364,812</b>
		<b>1.4.3. Capitolul 5 Iesiri</b>				
26	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта глубиной 45 см мехспособом)	100 m3	0,4500	1 474,827 0,000	663,672 0,000
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта)	100 m3	0,4500	787,500 0,000	354,375 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,2500	13,386 0,000	993,899 0,000
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4500	171,989 30,589	77,395 13,765
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic cu agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 h-10cm)	m3	10,0000	505,447 12,745	5 054,466 127,455
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; FR32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 h-25cm)	m3	25,0000	663,840 50,982	16 595,999 1 274,550
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5л/м2)	t	0,0500	13 011,248 0,000	650,562 0,000
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2	100,0000	287,153 5,098	28 715,270 509,820
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,3л/м2)	t	0,0300	13 011,247 0,000	390,337 0,000
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA16 50/70 SMEN 13108-5 h-4cm)	m2	100,0000	205,495 4,248	20 549,500 424,850
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innororie (Strat de fundatie din piatra sprta	m3	2,5000	568,618 25,491	1 421,545 63,727

1	2	3	4	5	6	7
		fractie fr.16-32 conform SR-EN 13242-A:2008 h=10cm)				
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры 100.30.18 на бетонном основании)	m	63,0000	210,136 50,132	13 238,587 3 158,335
		<i>Total</i>	Lei			88 705,608
		<b>Total Capitolul 5 Iesiri Inclusiv salariu</b>				<b>88 705,608 5 572,502</b>
		<i>Total</i>	Lei			953 902,515
		<b>Total Capitolul4 Pavaj acoperite trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>953 902,515 155 788,043</b>
		<i>Total</i>	Lei			974 573,301
		<b>Total Constructia trotuarei - str.Basarabia Inclusiv salariu</b>				<b>974 573,301 161 170,569</b>
		<b>2. Constructia trotuarei -str.Scolii</b>				
		<b>2.1. Capitolul 1 Munca pregatitoare</b>				
38	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv fundatiei si bordurilor) (h=10cm)	m3	25,0000	424,195 135,952	10 604,871 3 398,800
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бетонного борта)	100 m3	18,0000	910,000 0,000	16 380,000 0,000
40	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погрузка бетонного борта и вывоз до 2км на склад)	t	43,2000	9,437 0,000	407,657 0,000
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,5000	910,000 0,000	455,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III (Погрузка мусораа)				
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	95,0000	13,386 0,000	1 271,656 0,000
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000	171,989 30,589	85,995 15,295
		<i>Total</i>	Lei			29 205,178
		<b>Total Capitolul 1 Munca pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>29 205,178 3 414,095</b>
		<b>2.2. Capitolul 2. Terasamente</b>				
44	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Устройстве насыпи с уплотнением катками весом 10 тн за 8 проходов по одному следу, толщиной 20см )Грунт от корыта	100 m3	0,4000	1 407,207 0,000	562,883 0,000
		<i>Total</i>	Lei			562,883
		<b>Total Capitolul 2. Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>562,883</b>
		<b>2.3. Capitolul 3. Munca de planificare</b>				
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Устройстве планировки механихированным способом)	100m2	7,6000	132,105 0,000	1 004,000 0,000
46	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor то же вручнуюю)	100m2	0,8500	501,323 501,323	426,125 426,125
		<i>Total</i>	Lei			1 430,125
		<b>Total Capitolul 3. Munca de planificare Inclusiv salariu</b>				<b>1 430,125 426,125</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.4. Capitolul 4 Pavaj acoperite trotuar</b> <b>2.4.1. Capitolul 4.1. Pavaj acoperite trotuar</b>				
47	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до 23 см механихированным способом в грунте II группы)	100 m3	1,5900	1 474,827 0,000	2 344,974 0,000
48	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului h=23cm (Ручное разрыхление земляного полотна дороги)	m3	18,0000	293,996 293,996	5 291,932 5 291,932
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта)	100 m3	1,3700	787,500 0,000	1 078,875 0,000
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	226,0500	13,386 0,000	3 025,871 0,000
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3700	171,989 30,589	235,625 41,907
52	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242-A; 2005-h-12cm)	m2	769,0000	88,875 21,752	68 344,957 16 727,534
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 200x100x60)	m2	769,0000	274,991 50,642	211 468,171 38 943,790

1	2	3	4	5	6	7
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Устройство бетонных поребриков БР 100.20.8 на бетонном основании)	m	516,0000	104,175 25,491	53 754,300 13 153,356
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008 h-10 cm)	m3	20,0000	568,868 25,491	11 377,363 509,820
56	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры 100.30.18 на бетонном основании)	m	501,0000	210,136 50,132	105 278,286 25 116,282
		<i>Total</i>	Lei			462 200,355
		<b>Total Capitolul 4.1. Pavaj acoperite trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>462 200,355 99 784,621</b>
		<b>2.4.2. Capitolul 4.2 Refacerea suprafetilor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton</b>				
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5 л/м2)	t	0,1800	13 011,248 0,000	2 342,025 0,000
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2	360,0000	287,153 5,098	103 374,972 1 835,352
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,3л/м2)	t	0,1100	13 011,248 0,000	1 431,237 0,000
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	360,0000	205,495	73 978,200

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA16 50/70 SMEN 13108-5 h-4cm)			4,248	1 529,460
		<i>Total</i>	Lei			181 126,434
		<b>Total Capitolul 4.2 Refacerea suprafetilor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton Inklusiv salariu</b>				<b>181 126,434 3 364,812</b>
		<b>2.4.3. Capitolul 4.3. Nivelarea imbracamintei rutiere existente PC3+90-PC4+60</b>				
61	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	2,0000	47,583 47,583	95,166 95,166
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,25 л/м2)	t	0,0400	13 011,247 0,000	520,450 0,000
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Вывинивание существующего покрытия din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108 средней толщиной 4cm)	m2	145,0000	205,495 4,248	29 796,775 616,033
64	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	55,0000	42,102 4,937	2 315,610 271,522
65	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка фрезированного материала)	100 m3	0,0600	910,000 0,000	54,600 0,000
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погрузка фрезированного	t	14,4000	9,437 0,000	135,886 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		материала и вывоз до 2км на склад)				
67	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	55,0000	0,510 0,055	28,026 3,038
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,3 л/м2)	t	0,0200	13 011,250 0,000	260,225 0,000
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2	55,0000	287,153 5,098	15 793,398 280,401
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,3 л/м2)	t	0,0200	13 011,250 0,000	260,225 0,000
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Вырвнивание существующего покрытия din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108 средней толщиной 4cm)	m2	200,0000	205,495 4,248	41 099,000 849,700
		<i>Total</i>	Lei			90 359,362
		<b>Total Capitolul 4.3. Nivelarea imbracamintei rutiere existente PC3+90-PC4+60 Inklusiv salariu</b>				<b>90 359,362 2 115,859</b>
		<b>2.4.4. Capitolul 5 Iesiri</b>				
72	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in	100 m3	0,1400	1 474,826 0,000	206,476 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта глубиной 45 см мехспособом)				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта)	100 m3	0,1400	787,500 0,000	110,250 0,000
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,1000	13,386 0,000	309,213 0,000
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1400	171,989 30,589	24,078 4,282
76	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic cu agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 h-10cm)	m3	3,0000	505,447 12,745	1 516,340 38,236
77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; FR32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 h-25cm)	m3	7,5000	663,840 50,982	4 978,800 382,365
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5л/м2)	t	0,0100	13 011,250 0,000	130,113 0,000
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2	30,0000	287,153 5,098	8 614,581 152,946
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,25л/м2)	t	0,0100	13 011,250 0,000	130,113 0,000
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura	m2	30,0000	205,495 4,248	6 164,850 127,455

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic BA16 50/70 SMEN 13108-5 h-4cm)				
82	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sprta fractie fr.16-32 conform SR-EN 13242-A:2008 h-10cm)	m3	1,3000	568,868 25,491	739,529 33,138
83	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры 100.30.18 на бетонном основании)	m	330,0000	210,136 50,132	69 344,979 16 543,659
		<i>Total</i>	Lei			92 269,320
		<b>Total Capitolul 5 Iesiri Inclusiv salariu</b>				<b>92 269,320 17 282,082</b>
		<i>Total</i>	Lei			825 955,471
		<b>Total Capitolul4 Pavaj acoperite trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>825 955,471 122 547,375</b>
		<i>Total</i>	Lei			857 153,656
		<b>Total Constructia trotuarei - str.Scolii Inclusiv salariu</b>				<b>857 153,656 126 387,594</b>

		Total	Lei	1 831 726,96
		Asuigurari sociale	24 %	69 013,96
		Total		1 900 740,92
		Cheltuieli de regie	6 %	114 044,46
		Total		2 014 785,37
		Beneficiu	1,5 %	30 221,78
		Total		2 045 007,15
		TVA	20 %	409 001,43
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 454 008,58 287 558,16</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia trotuarei pe partea dreapta a Investitor  
drumului regional R19 R9 Cunicea-Camenca (pe  
lungimea de 1,6 ), in s.Sanatauca,r-ul Floresti  
(10/24-450)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia trotuarei - str.Basarabia</b>				
		<b>1.1. Capitol 1 Munca pregatitoare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv fundatiei si bordurilor) (h=10cm)	m3			424,195
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	698,97	13,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	127,35	98,70
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	227,35	176,20
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бетонного борта)	100 m3			910,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погрузка бетонного борта и вывоз до 2км на склад)	t			9,437
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	349,50	9,44
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусораа)	100 m3			910,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,386
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	349,50	13,39
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,989
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<b>1.2. Capitolul 2. Terasamente</b>				
7	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Устройство насыпи с уплотнением катками весом 10 тн за 8 проходов по одному следу, толщиной 20см )Грунт от корыта	100 m3			1 407,207
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	333,68	397,75

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Capitolul 3. Munca de planificare</b>				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Устройство планировки механихированным способом)	100m2			132,105 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	698,97	132,11
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor то же вручную)	100m2			501,323 501,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	84,97	501,32
		<b>1.4. Capitolul4 Pavaj acoperite trotuar</b>				
		<b>1.4.1. Capitolul 4.1. Pavaj acoperite trotuar</b>				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до 23 см механихированным способом в грунте II группы)	100 m3			1 474,827 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	698,97	1 474,83
11	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului h=23 cm (Ручное разрыхление земляного полотна дороги)	m3			293,996 293,996
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	84,97	294,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,386 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	349,50	13,39
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,989 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie piatra sparta fr.16-32LA30, conform SR-EN 13242-A; 2005-h-12cm)	m2			88,875 21,752
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	5,00	0,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	292,01	4,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	338,08	1,86
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 200x100x60)	m2			274,991 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	175,00	177,62
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	4,80	7,68

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Устройство бетонных поребриков БР 100.20.8 на бетонном основании)	m			104,175 25,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x 20 x 8 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008 h-10 cm)	m3			568,618 25,491
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	698,97	29,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	310,00	67,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	338,08	1,69
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры 100.30.18 на бетонном основании)	m			210,136 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 18	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
20	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж поручней из стальных труб диаметром 18мм)	t			84 354,140 7 222,450
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	84,97	3 611,22
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	84,97	2 527,86
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	722,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,12
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	75,00	75 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	75,00	412,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,90	4,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,15	10,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	100,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	180,00	108,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	135,95	747,73
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	84,97	807,22
21	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками )	t			1 927,984 909,179
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	84,97	909,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	69,85	370,20
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	75,00	345,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	46,00	303,60
		<b>1.4.2. Capitolul 4.2 Refacerea suprafetilor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton</b>				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5 л/м2)	t			13 011,248 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2			287,153 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	1111000100013-	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4(крупнозернистый)	t	0,1410	1 925,00	271,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	685,00	5,41
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,3л/м2)	t			13 011,248 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA16 50/70 SMEN 13108-5 h-4cm)	m2			205,495 4,248
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (мелкозернистый)	t	0,0940	2 065,00	194,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	685,00	3,63
		<b>1.4.3. Capitolul 5 Iesiri</b>				
26	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта глубиной 45 см мехпособом)	100 m3			1 474,827 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	698,97	1 474,83
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,386 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	349,50	13,39
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,989 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic cu agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 h-10cm)	m3			505,447 12,745
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Balast (ПГС)	m3	1,2200	380,00	463,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	5,00	0,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	698,97	15,10
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,00	10,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	338,08	3,28
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; FR32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 h-25cm)	m3			663,840 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	698,97	29,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	338,08	5,07
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5л/м2)	t			13 011,248 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2			287,153 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	1111000100013-	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4(крупнозернистый)	t	0,1410	1 925,00	271,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	685,00	5,41
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,3л/м2)	t			13 011,247 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA16 50/70 SMEN 13108-5 h-4cm)	m2			205,495 4,248
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (мелкозернистый)	t	0,0940	2 065,00	194,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	685,00	3,63
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sprta fractie fr.16-32 conform SR-EN 13242-A:2008 h-10cm)	m3			568,618 25,491

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201679	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16*32mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	698,97	29,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	310,00	67,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	338,08	1,69
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры 100.30.18 на бетонном основании)	m			210,136 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	26661228002853018	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 18	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		<b>2. Constructia trotuarei -str.Scolii</b>				
		<b>2.1. Capitolul 1 Munca pregatitoare</b>				
38	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv fundatiei si bordurilor) (h=10cm)	m3			424,195 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	698,97	13,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	127,35	98,70
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	227,35	176,20
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бетонного борта)	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
40	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погрузка бетонного борта и вывоз до 2км на склад)	t			9,437 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	349,50	9,44
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусораа)	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,386 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	349,50	13,39
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,989 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<b>2.2. Capitolul 2. Terasamente</b>				
44	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Устройство насыпи с уплотнением катками весом 10 тн за 8 проходов по одному следу, толщиной 20см )Грунт от корыта	100 m3			1 407,207 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	333,68	397,75

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.3. Capitolul 3. Munca de planificare</b>				
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Устройство планировки механихированным способом)	100m2			132,105 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	698,97	132,11
46	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor то же вручную)	100m2			501,323 501,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	84,97	501,32
		<b>2.4. Capitolul4 Pavaj acoperite trotuar</b>				
		<b>2.4.1. Capitolul 4.1. Pavaj acoperite trotuar</b>				
47	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до 23 см механихированным способом в грунте II группы)	100 m3			1 474,827 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	698,97	1 474,83
48	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului h=23cm (Ручное разрыхление земляного полотна дороги)	m3			293,996 293,996
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	84,97	294,00
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,386 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	349,50	13,39
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,989 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
52	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242-A; 2005-h-12cm)	m2			88,875 21,752
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	5,00	0,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	292,01	4,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	338,08	1,86
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 200x100x60)	m2			274,991 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	175,00	177,62
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	4,80	7,68

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Устройство бетонных поребриков БР 100.20.8 на бетонном основании)	m			104,175 25,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008 h-10 cm)	m3			568,868 25,491
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201679	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16*32mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	698,97	29,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	310,00	67,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	338,08	1,69
56	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры 100.30.18 на бетонном основании)	m			210,136 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	26661228002853018	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 18	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		<b>2.4.2. Capitolul 4.2 Refacerea suprafetilor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton</b>				
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5 л/м2)	t			13 011,248 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2			287,153 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	1111000100013-	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4(крупнозернистый)	t	0,1410	1 925,00	271,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	685,00	5,41
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,3л/м2)	t			13 011,248 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA16 50/70 SMEN 13108-5 h-4cm)	m2			205,495 4,248
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (мелкозернистый)	t	0,0940	2 065,00	194,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	685,00	3,63
		<b>2.4.3. Capitolul 4.3. Nivelarea imbracamintei rutiere existente PC3+90-PC4+60</b>				
61	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2			47,583 47,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	84,97	47,58
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,25 л/м2)	t			13 011,247 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Вырвнивание существующего покрытия din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108 средней толщиной 4см)	m2			205,495 4,248
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (мелкозернистый)	t	0,0940	2 065,00	194,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	685,00	3,63
64	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			42,102 4,937
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	84,97	4,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	5,00	0,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	550,00	16,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	338,08	10,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	329,75	9,99
65	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка фрезированного материала)	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погрузка фрезированного материала и вывоз до 2км на склад)	t			9,437 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	349,50	9,44
67	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,510 0,055
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	84,97	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	698,97	0,45
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,3 л/м2)	t			13 011,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2			287,153 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	1111000100013-	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4(крупнозернистый)	t	0,1410	1 925,00	271,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	685,00	5,41
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,3 л/м2)	t			13 011,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Вырвнивание существующего покрытия din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108 средней толщиной 4см)	m2			205,495 4,248
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (мелкозернистый )	t	0,0940	2 065,00	194,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	685,00	3,63
		<b>2.4.4. Capitolul 5 Iesiri</b>				
72	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта глубиной 45 см мехспособом)	100 m3			1 474,826 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	698,97	1 474,83
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,386 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	349,50	13,39
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,989 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
76	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic cu agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 h-10cm)	m3			505,447 12,745
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200467	Balast (III C)	m3	1,2200	380,00	463,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	5,00	0,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	698,97	15,10
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,00	10,37
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	338,08	3,28
77	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; FR32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 h-25cm)	m3			663,840 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	698,97	29,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	338,08	5,07
78	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом 0,5л/м2)	t			13 011,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
79	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SREN 1308 h-6cm)	m2			287,153 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	1111000100013-	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4(крупнозернистый)	t	0,1410	1 925,00	271,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	685,00	5,41
80	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Обработка нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,25л/м2)	t			13 011,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 560,00	12 936,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,16	74,45
81	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Strat de uzură din beton asfaltic BA16 50/70 SMEN 13108-5 h-4cm)	m2			205,495 4,248
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 (мелкозернистый)	t	0,0940	2 065,00	194,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	685,00	3,63
82	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Strat de fundație din piatră spartă fracție fr.16-32 conform SR-EN 13242-A:2008 h-10cm)	m3			568,868 25,491
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201679	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16*32mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	698,97	29,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	310,00	67,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	338,08	1,69
83	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры 100.30.18 на бетонном основании)	m			210,136 <hr/> 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	266612280028530 18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 18	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia trotuarei pe partea dreapta a drumului regional R19 R9 Cunicea-Camenca (pe lungimea de 1,6 ), in s.Sanatauca,r-ul Floresti (10/24-450)**

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №**

Valoarea de deviz 2 454 008,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 076,9608	84,97	176 479,359
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	114,0500	84,97	9 690,828
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8560	84,97	72,734
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3800	84,97	202,229
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,6800	84,97	57,780
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4000	84,97	288,898
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	565,2764	84,97	48 031,536
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3758	84,97	31,927
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,0832	84,97	2 556,169
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	590,1695	84,97	50 146,702
<b>Total manopera</b>						<b>287 558,16</b>

**Materiale:**

1.	1111000100013-	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4(крупнозернистый)	t	127,6050	1 925,00	245 639,625
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (мелкозернистый )	t	112,3300	2 065,00	231 961,450
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,5975	350,00	2 309,125
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	331,2960	350,00	115 953,600
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	74,1615	350,00	25 956,525
6.	1411122201679	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16*32mm	m3	30,2260	350,00	10 579,100
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0212	350,00	7,406
8.	1421102200467	Balast (ПГС)	m3	15,8600	380,00	6 026,800
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,6730	350,00	5 835,550
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,5200	350,00	3 332,000

11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	81,4912	350,00	28 521,920
12.	23203226000401	Bitum	t	0,7828	12 560,00	9 831,968
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	180,00	8,640
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	100,00	3,200
15.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,3680	75,00	27,600
16.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,4240	69,85	29,616
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,5280	46,00	24,288
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 983,4200	2,20	13 163,524
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 046,4000	4,80	14 622,720
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 984,480 0	2,20	32 965,856
21.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 932,5600	175,00	338 198,000
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	136,2090	0,00	0,000
23.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 18	m	682,3950	150,00	102 359,250
24.	26661228002853 018	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 18	m	898,4700	150,00	134 770,500
25.	2666122800325- 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x 20 x 8 B 2	m	851,2350	75,00	63 842,625
26.	26661228003252 08	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	518,5800	75,00	38 893,500
27.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	27,6250	20,00	552,500
28.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	80,0000	75,00	6 000,000
29.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4400	75,00	33,000
30.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,4000	2,15	0,860
31.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,4000	0,90	0,360
32.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,4000	0,20	0,080
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	38,0800	250,00	9 520,000
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,8450	5,00	239,225
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,5270	5,00	67,635
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 441 278,0 5</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	47,2750	227,35	10 747,971
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,6665	550,00	916,575
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2280	248,16	56,581
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,5804	698,97	12 288,172
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,4830	310,00	4 179,730
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,9860	310,00	10 225,660
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	27,7984	292,01	8 117,411
8.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,3549	380,00	134,862
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,0728	380,00	407,664
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,4830	685,00	9 235,855
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	59,7015	350,00	20 895,525
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4310	350,00	500,850
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1160	350,00	740,600
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	47,2750	127,35	6 020,471

15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,0728	333,68	357,972
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4400	135,95	59,818
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7600	84,97	64,577
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,6665	329,75	549,528
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	37,1773	349,50	12 993,482
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,0071	338,08	4 397,440
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>102 890,75</b>

Total	Lei	1 831 726,96
Asuigurari sociale	24 %	69 013,96
Total		1 900 740,92
Cheltuieli de regie	6 %	114 044,46
Total		2 014 785,37
Beneficiu	1,5 %	30 221,78
Total		2 045 007,15
TVA	20 %	409 001,43

**Total deviz:**

**2 454 008,58**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)