

I.P. GIMNAZIUL MARINEȘTI
s. MARINEȘTI r-nul SINGEREI
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie acoperisului.

Valoarea de deviz 320 720 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	932,40	12,11 11,53	11 287,51 10 752,44
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite 30%	m2	279,72	39,17 13,26	10 956,95 3 709,84
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	932,40	165,22 42,67	154 049,70 39 784,25
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	278,00	28,43 12,11	7 903,34 3 366,18
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	218,00	131,17 11,53	28 595,10 2 513,98
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,00	165,63 17,30	5 300,09 553,54

Cheltuieli direct	lei	218 093
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 653
Cheltuieli de transport	4,00 %	6 206
Total:	100,00 +	237 952
Cheltuieli de regie	8,00 %	19 035
Beneficiu de deviz	4,00 %	10 279
Total:	100,00 +	267 266
TVA	20,00 %	53 454

Total deviz:
Incluziv salariu

320 720
60 680

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)