

Strict obligatoriu.

Construcțiile modulare Ct-1 ,Ct-2 ,Ct-3 să fie executate la producerea executantului și montate la fața locului conform proiectului de execuție.

Descriere

Materialele ce intra în componența construcțiilor modulare Ct-1 ,Ct-2 și Ct-3:

1)Partea de jos este formata de jos in sus din:

- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica Kober (RAL 7016)
- table zincata DX51 (0,5 mm)
- folei protectie (100 mkr)
- vata minerala din sticla (100 mm)
- fanera laminata (18 mm)
- linoleu PVC traffic intens

2) Acoperisul este format de sus in jos din:

- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica Kober (RAL 7016)
- table zincata dublu faltuita DX51 (0,5 mm)
- vata minerala din sticla (200 mm)
- folei protectie(100 mkr)
- PAL laminat (18 mm)

3) Stalpi sustinere acoperis:

- structura metalica zincata profilata la rece (3 mm), acoperita cu grund epoxidic si vopsea epoxidica Kober (RAL 7016)
- vata minerala de sticla (100 mm)
- teava PVC pentru scurgerea apei (d50)

4)Peretii sunt formati din :

- panouri sandwich cu vată mineral cu prindere vizibila (RAL 7016 exterior - RAL 9002 interior 100 mm)
- bride de prindere zincate
- garnitura de etansare
- masti decorative (RAL 9002 - 0,5 mm)
- uși, geamuri si vitralii din aluminiu (TERMO MOST), (RAL 7016 exterior – RAL 9002 interior)

5)Instalatie electrica (conform proiectului):

- tablou sigurante automate
- prize cu impamantare 16A IP20
- comutator 10A IP 20
- prize exterioara 32A
- neon

Director

Ex.E.Scurtu
067138000

Grigore ZAPUHLÎH