

# Reparatia drumurilor locale s.Zgurita, str.Livezilor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 329 590.26 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 0: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 169.23 | 57.66 | 9 757.80        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>9 757.80</b> |

### Materiale:

|    |                 |   |   |        |          |                   |
|----|-----------------|---|---|--------|----------|-------------------|
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 174.84 | 1 138.00 | 198 967.92        |
| 2. | 14221022055070  | Beton asfaltic  | t | 11.38  | 1 138.00 | 12 950.44         |
| 3. | 23203226000401  | Bitum   | t | 1.35   | 7 100.00 | 9 585.00          |
| 4. | 23203226001101  | Bitum   | t | 0.06   | 7 100.00 | 426.00            |
|    |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                   |   |        |          | <b>221 929.36</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |                |   |      |       |        |                 |
|----|----------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 29123400025101 | Motocompresor   | h-ut | 12.38 | 15.25  | 188.80          |
| 2. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                    | h-ut | 0.39  | 295.01 | 115.05          |
| 3. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf               | h-ut | 9.86  | 99.82  | 984.23          |
| 4. | 2952240004004  | Compactor   | h-ut | 1.39  | 150.15 | 208.71          |
| 5. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 9.86  | 150.15 | 1 480.48        |
| 6. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp      | h-ut | 9.86  | 635.57 | 6 266.72        |
| 7. | 29522700004029 | Topitor de bitum  | h-ut | 0.79  | 17.57  | 13.88           |
| 8. | 29525000050040 | Tractor   | h-ut | 0.79  | 207.79 | 164.15          |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |       |        | <b>9 422.02</b> |

|                                     |        |            |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Total                               | Lei    | 241 109.18 |
| Asigurari sociale (II3) * 22.5 %    | 22.5 % | 2 195.51   |
| Total: II3+Asigur                   |        | 243 304.69 |
| Cheltuieli de regie (Total:) * 12 % | 12 %   | 29 196.56  |
| Total Total:+Cheltu                 |        | 272 501.25 |

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| Beneficiu (Total) * 4.75 % | 4.75 % | 12 943.81  |
| Total: Total+Benefi        |        | 285 445.06 |
| TVA (Total:) * 20 %        | 20 %   | 57 089.01  |

**Total deviz: 329 590.26**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia drumurilor locale  
s.Zgurita, str.Livezilor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatie drum. L=310.0m;<br/>b=6m. str.Livezilor</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | DI93B                       | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                   | m2   |  |                      | 185.33<br>44.40        |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om | 0.77                                   | 57.66                | 44.40                  |
|        | 14221022055070              | Beton asfaltic   | t    | 0.115                                  | 1 138.00             | 130.81                 |
|        | 23203226001101              | Bitum  | t    | 0.0006                                 | 7 100.00             | 4.30                   |
|        | 29123400025101              | Motocompresor  | h-ut | 0.125                                  | 15.25                | 1.91                   |
|        | 29522400040040              | Compactor  | h-ut | 0.014                                  | 150.15               | 2.11                   |
|        | 29522700004029              | Topitor de bitum   | h-ut | 0.008                                  | 17.57                | 0.14                   |
|        | 29525000050040              | Tractor  | h-ut | 0.008                                  | 207.79               | 1.66                   |
| 2      | DII07                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                       | t    |  |                      | 7 404.62<br>0.00       |
|        | 23203226000401              | Bitum  | t    | 1.03                                   | 7 100.00             | 7 316.79               |
|        | 29522200000000              | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0.30                                   | 295.01               | 87.82                  |
| 3      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2   |  |                      | 114.55<br>2.88         |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om | 0.05                                   | 57.66                | 2.88                   |
|        | 111100010001311             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t    | 0.094                                  | 1 138.00             | 106.97                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0.0053                                 | 150.15               | 0.80                   |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0.0053                                 | 99.82                | 0.53                   |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0.0053                                 | 635.57               | 3.37                   |

**Intocmit****Verificat**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia drumurilor locale s.Zgurita, str.Livezilor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 329 590.26 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|---|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|   |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1   | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
| <b>1. Reparatie drum. L=310.0m; b=6m. str.Livezilor</b>                         |                             |  |      |                                       |                                       |                                |
| 1   | DI93B                       | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                   | m2   | 99.00                                 | 185.33<br>44.40                       | 18 347.40<br>4 395.42          |
| 2   | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                       | t    | 1.31                                  | 7 404.62<br>0.00                      | 9 700.05<br>0.00               |
| 3   | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2   | 1 860.00                              | 114.55<br>2.88                        | 213 061.73<br>5 362.38         |
| <b>Total Reparatie drum. L=310.0m; b=6m. str.Livezilor<br/>Inclusiv salariu</b> |                             |  |      |                                       |                                       | <b>241 109.18<br/>9 757.80</b> |

|  |  |        |                                |
|--|--|--------|--------------------------------|
|  | Total                                    | Lei    | 241 109.18                     |
|  | Asigurai sociale (PI3) * 22.5 %          | 22.5 % | 2 195.51                       |
|  | Total: PI3+Asigur                        |        | 243 304.69                     |
|  | Cheltuieli de regie (Total:) * 12 %      | 12 %   | 29 196.56                      |
|  | Total Total:+Cheltu                      |        | 272 501.25                     |
|  | Beneficiu (Total) * 4.75 %               | 4.75 % | 12 943.81                      |
|  | Total: Total+Benefi                      |        | 285 445.06                     |
|  | TVA (Total:) * 20 %                      | 20 %   | 57 089.01                      |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>329 590.26<br/>9 757.80</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

