

Investitor  
Obiect

АТО Гагаузия,с.Конгазчик,Примария

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2  
Баскетбольная площадка 15\*28м  
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Баскетбольная площадка 15*28м</b><br><b>1.1. Вертикальная планировка площадки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                        |                      |                        |
| 1      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                                                   | 100m2 |                                        |                      | 9,452<br>0,000         |
|        | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1890                                 | 50,00                | 9,452                  |
|        |                             | <b>1.2. Ограждение поля из железобетона</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                        |                      |                        |
| 2      | TsA01B1                     | Săpătura manuală de pămînt în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea straturilor vegetale de 10-30 cm grosime în pămînt cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) под ж.б. основание размерами: длиной 86,0м, шириной 0,2м, глубиной 0,2м | m3    |                                        |                      | 35,715<br>35,715       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,7700                                 | 46,38                | 35,715                 |
| 3      | TsC54A                      | Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка 5см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    |                                        |                      | 272,785<br>41,742      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,9000                                 | 46,38                | 41,742                 |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,1000                                 | 200,00               | 220,000                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000                                 | 1,00                 | 0,100                  |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2100                                 | 50,00                | 10,523                 |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,4200                                 | 1,00                 | 0,420                  |
| 4      | TsC54C                      | Strat de fundație din pietris (Слой основания из щебня 5см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    |                                        |                      | 401,937<br>45,894      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,9900                                 | 46,38                | 45,894                 |
|        | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,1500                                 | 300,00               | 345,000                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000                                 | 1,00                 | 0,100                  |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2100                                 | 50,00                | 10,523                 |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,4200                                 | 1,00                 | 0,420                  |
| 5      | CA03C2                      | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |                                        |                      | 1 061,700              |



| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7                |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|   |                | sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,2*0,3 длиной 86,0м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса М200)                                                                  |      |          |        | 264,366          |
|   | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,3000   | 46,38  | 245,814          |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000   | 46,38  | 18,552           |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 287,0000 | 1,42   | 413,653          |
|   | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,7650   | 200,00 | 155,310          |
|   | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7050   | 300,00 | 214,651          |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2900   | 1,00   | 0,294            |
|   | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000   | 1,00   | 0,600            |
|   | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250   | 1,00   | 0,325            |
|   | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500   | 50,00  | 12,500           |
| 6 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)--арматура в 4 нитки АIII Ф12мм-330м                                                                                                                                    | kg   |          |        | 12,446<br>1,345  |
|   | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0290   | 46,38  | 1,345            |
|   | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 10,83  | 11,101           |
| 7 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6м включительно)-хомуты через 200мм-430шт длина хомута 0,65м,катанка АI Ф6мм                                                                                        | kg   |          |        | 13,095<br>1,994  |
|   | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0430   | 46,38  | 1,994            |
|   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 10,83  | 11,101           |
| 8 | CB02A(Kз=0,8)  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cizineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2   |          |        | 63,151<br>44,525 |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500   | 46,38  | 5,566            |
|   | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500   | 46,38  | 38,959           |
|   | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050   | 0,50   | 0,003            |
|   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000   | 0,50   | 0,150            |
|   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000   | 0,50   | 0,150            |
|   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300   | 12,50  | 0,375            |
|   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500   | 18,25  | 0,913            |
|   | 28731458870    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800   | 12,00  | 0,960            |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |                      |
|    | 20202129283<br>47 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000   | 60,00    | 6,000                |
|    | 20101029034<br>95 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035   | 2 500,00 | 8,721                |
|    | 20101029009<br>00 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005   | 2 500,00 | 1,235                |
|    | 23201873157<br>89 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200   | 1,00     | 0,120                |
|    |                   | <b>1.3. Основание поля-"пирог"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                      |
| 9  | DA06A2            | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка для выравнивания плоскости с трамбовкой, вручную t=5cm) Песчаное основание баскетбольного поля                                                                                     | m3   |          |          | 324,569<br>53,337    |
|    | 71290200128<br>00 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500   | 46,38    | 53,337               |
|    | 14211022005<br>25 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,3110   | 200,00   | 262,200              |
|    | 41001162028<br>06 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2320   | 1,00     | 0,232                |
|    | 29522400040<br>10 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1530   | 50,00    | 7,650                |
|    | 34105400056<br>03 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0230   | 50,00    | 1,150                |
| 10 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночное основание под баскетбольную площадку,толщина 5cm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |          |          | 401,936<br>45,916    |
|    | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9900   | 46,38    | 45,916               |
|    | 14211022000<br>68 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,1500   | 300,00   | 345,000              |
|    | 41001262028<br>18 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000   | 1,00     | 0,100                |
|    | 29123400025<br>06 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2100   | 50,00    | 10,500               |
|    | 25922700040<br>21 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200   | 1,00     | 0,420                |
| 11 | CA02B1            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование основания поля толщ.5cm | m3   |          |          | 1 019,660<br>236,538 |
|    | 71230100102<br>00 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,4500   | 46,38    | 206,391              |
|    | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500   | 46,38    | 30,147               |
|    | 26511221003<br>97 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 284,0000 | 1,42     | 407,313              |
|    | 14211022005<br>25 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,7600   | 200,00   | 153,524              |
|    | 14211022002<br>90 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6800   | 300,00   | 206,043              |
|    | 41001162028<br>18 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2900   | 1,00     | 0,293                |
|    | 29522600035<br>40 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0180   | 50,00    | 0,900                |
|    | 29221400070<br>00 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2900   | 50,00    | 14,500               |
|    | 29522700030<br>00 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,5500   | 1,00     | 0,550                |
| 12 | TsH37Вприм        | Спортивные площадки из резиновых плит на готовое основание толщиной 8 см по утрамбованной поверхности баласта или щебня толщиной 5 см                                                                                                                                                                                                                            | m2   |          |          | 276,292<br>41,742    |
|    | 93100600199       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8100   | 46,38    | 37,568               |



| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6        | 7                      |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------------|
|    | 00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          |                        |
|    | 71290200128<br>00        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900   | 46,38    | 4,174                  |
|    | 99932112300              | Резиновые плиты толщ 8см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000   | 234,55   | 234,550                |
| 13 | TsH38Fк=0,5<br>зп        | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов, для спортплощадок- металлические щиты столбы, на баскетбольной площадке, включительно с покраской )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |          |          | 9 023,024<br>1 139,557 |
|    | 71410200133<br>00        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8100   | 46,38    | 41,974                 |
|    | 71230100102<br>00        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,0700   | 46,38    | 94,383                 |
|    | 72142400218<br>00        | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 35,7700  | 46,38    | 829,506                |
|    | 93100600199<br>00        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,1200   | 46,38    | 49,163                 |
|    | 71240100107<br>001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,3700   | 46,38    | 124,531                |
|    | 26511221004<br>02        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 311,8500 | 1,42     | 442,827                |
|    | 14211022000<br>82        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7250   | 300,00   | 217,500                |
|    | 14211022005<br>25        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,5690   | 200,00   | 113,800                |
|    | 24301261035<br>29        | Vopsea gri v.821 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1240   | 35,00    | 109,340                |
|    | 98765432100<br>01        | Баскетбольный щит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 7 000,00 | 7 000,000              |
|    |                          | <b>1.4. Металлические ограждения и баскетбольные щиты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |                        |
| 14 | CO06B3                   | Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения длиной 86,0м металлической евро-сеткой OPTIMA из оцинкованной проволоки d-4,5мм с ребрами жесткости по столбам из профильной трубы 80*80*3мм=34шт, высотой 3,6м каждый (3,0м выше пояса, 0,3м в ж/б поясе и 0,3м в земле), включая заглушки на стойки из стального листа 2мм )<br>*****<br>***** | m    |          |          | 435,180<br>62,613      |
|    | 71230100102<br>00        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500   | 46,38    | 11,595                 |
|    | 71230300125<br>00        | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9200   | 46,38    | 42,670                 |
|    | 93100600199<br>20        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800   | 46,38    | 8,348                  |
|    | 27321036462<br>5011      | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-готовая секция евро-сетки 1,5*2,0м OPTIMA из оцинкованной проволоки d-4,5мм с ребрами жесткости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,5000   | 155,00   | 238,778                |
|    | 28111063020<br>05110     | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare- столбы из профильной трубы 80*3мм вес 1м=7,26кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 11,0120  | 11,83    | 133,789                |
| 15 | RpCP02Ak=0<br>,3h-om,h-u | Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Установка металлической калитки размером 2*2м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |          |          | 12,869<br>3,339        |
|    | 72142400218<br>00        | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800   | 46,38    | 2,505                  |
|    | 93100600199<br>22        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600   | 46,38    | 0,835                  |
|    | 27107035205<br>8211      | Profil Калитка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000   | 9,50     | 9,500                  |
|    | 29522700076<br>09        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000   | 1,00     | 0,030                  |
| 16 | TsH38Fк=0,5              | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |          |          | 9 023,024              |



| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7         |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|   | зп                 | terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов, для спортплощадок- металлические щиты столбы, на баскетбольной площадке, включительно с покраской ) |      |          |          | 1 139,557 |
|   | 71410200133<br>00  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8100   | 46,38    | 41,974    |
|   | 71230100102<br>00  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0700   | 46,38    | 94,383    |
|   | 72142400218<br>00  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                  | h-om | 35,7700  | 46,38    | 829,506   |
|   | 93100600199<br>00  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om | 2,1200   | 46,38    | 49,163    |
|   | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,3700   | 46,38    | 124,531   |
|   | 26511221004<br>02  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 311,8500 | 1,42     | 442,827   |
|   | 14211022000<br>82  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,7250   | 300,00   | 217,500   |
|   | 14211022005<br>25  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,5690   | 200,00   | 113,800   |
|   | 24301261035<br>29  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80                                                                                                                                                                       | kg   | 3,1240   | 35,00    | 109,340   |
|   | 98765432100<br>01  | Баскетбольный щит                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 7 000,00 | 7 000,000 |

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



DEVIZ LOCAL № 2-2  
Баскетбольная площадка 15\*28м

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

Valoarea de deviz 270 897lei

| № crt.                                        | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                             | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                               |                             | <b>1. Баскетбольная площадка 15*28м</b><br><b>1.1. Вертикальная планировка площадки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |                                       |                        |
| 1                                             | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                                               | 100m2 | 5,200                                 | 9,452<br>0,000                        | 49,150<br>0,000        |
| <b>Total Вертикальная планировка площадки</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |                                       | <b>49,150</b>          |
| <b>Inclusiv salariu</b>                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                               |                             | <b>1.2. Ограждение поля из железобетона</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                       |                                       |                        |
| 2                                             | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) под ж.б. основание размерами: длиной 86,0м, шириной 0,2м, глубиной 0,2м | m3    | 3,440                                 | 35,715<br>35,715                      | 122,861<br>122,861     |
| 3                                             | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 5см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,860                                 | 272,785<br>41,742                     | 234,595<br>35,898      |
| 4                                             | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,860                                 | 401,937<br>45,894                     | 345,666<br>39,469      |



| 1                                            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                    | 7                       |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------|
| 5                                            | CA03C2        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,2*0,3 длиной 86,0м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса М200)    | m3 | 5,160   | 1 061,700<br>264,366 | 5 478,370<br>1 364,128  |
| 6                                            | CC01B         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)--арматура в 4 нитки АIII Ф12мм-330м                                                                                                                                   | kg | 293,040 | 12,446<br>1,345      | 3 647,101<br>394,137    |
| 7                                            | CC01A         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6м включительно)-хомуты через 200мм-430шт длина хомута 0,65м, катанка АI Ф6мм                                                                                      | kg | 61,490  | 13,095<br>1,994      | 805,211<br>122,629      |
| 8                                            | CB02A(Kз=0,8) | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 34,400  | 63,151<br>44,525     | 2 172,401<br>1 531,653  |
| <b>Total Ограждение поля из железобетона</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         | <b>12 806,205</b>    |                         |
| <b>Inclusiv salariu</b>                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         | <b>3 610,775</b>     |                         |
| 9                                            | DA06A2        | 1.3. Основание поля-"пирог"<br>Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка для выравнивания плоскости с трамбовкой, вручную t=5cm) Песчаное основание баскетбольного поля                                                                                      | m3 | 21,000  | 324,569<br>53,337    | 6 815,949<br>1 120,077  |
| 10                                           | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночное основание под баскетбольную площадку, толщина 5см                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 21,000  | 401,936<br>45,916    | 8 440,660<br>964,240    |
| 11                                           | CA02B1        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 21,000  | 1 019,660<br>236,538 | 21 412,868<br>4 967,298 |







| 1 | 2 | 3                                      | 4 | 5 | 6 | 7           |
|---|---|----------------------------------------|---|---|---|-------------|
|   |   | ограждения и баскетбольные<br>щиты     |   |   |   |             |
|   |   | Inclusiv salariu                       |   |   |   | 7 971,054   |
|   |   | Total Баскетбольная<br>площадка 15*28м |   |   |   | 240 269,016 |
|   |   | Inclusiv salariu                       |   |   |   | 38 444,199  |

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| Прямые затраты                 | lei      | 240 269 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 8 650   |
| Cheltuieli de transport        | 2,00 %   | 4 019   |
| Total cheltuieli directe       | 100,00 + | 252 938 |
| Cheltuieli de regie            | 5,00 %   | 12 647  |
| Total                          | 100,00 + | 265 585 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 5 312   |
| Total                          | 100,00 + | 270 897 |

Total deviz:  
Inclusiv salariu

270 897  
38 444

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



*[Handwritten signature]*



(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3**  
**Малые архитектурные формы**

Valoarea de deviz 249 225lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | Total borderou de resurse № 7-3: |   |   |   |   |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 215,685 | 46,38 | 10 003,471    |
| 2. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 426,800 | 46,38 | 19 794,984    |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 87,410  | 46,38 | 4 054,076     |
| 4. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,100   | 46,38 | 190,158       |
| 5. | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 265,124 | 46,38 | 12 296,451    |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 151,291 | 46,38 | 7 016,877     |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,575  | 46,38 | 2 809,469     |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 39,600  | 46,38 | 1 836,648     |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>58 001</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                   |     |           |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 12121212121    | apa                                               | m3  | 13,200    | 1,00     | 13,200     |
| 2.  | 14111222013360 | Вазоны                                            | buc | 2,000     | 3 000,00 | 6 000,000  |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3  | 3,162     | 300,00   | 948,600    |
| 4.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3  | 29,453    | 300,00   | 8 835,900  |
| 5.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 31,953    | 200,00   | 6 390,600  |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                          | m3  | 0,052     | 2 500,00 | 130,000    |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                             | m3  | 0,364     | 2 500,00 | 910,000    |
| 8.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                               | buc | 3 386,000 | 0,10     | 338,600    |
| 9.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                 | m2  | 10,406    | 60,00    | 624,360    |
| 10. | 2030112931102  | Urne                                              | buc | 44,000    | 340,00   | 14 960,000 |
| 11. | 23201873157    | Decofrol                                          | kg  | 12,487    | 1,00     | 12,487     |



|     |                 |                                                    |     |            |          |                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------------|
|     | 89              |                                                    |     |            |          |                |
| 12. | 2430226100001   | Fuga                                               | kg  | 50,790     | 17,00    | 863,430        |
| 13. | 2513206621460   | Banca pe 2 picioare                                | buc | 44,000     | 1 400,00 | 61 600,000     |
| 14. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500      | kg  | 11 007,025 | 1,42     | 15 629,976     |
| 15. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg  | 152,370    | 1,00     | 152,370        |
| 16. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                      | m2  | 70,040     | 120,00   | 8 404,800      |
| 17. | 266111280070099 | Placi sau piscoturi de gresie (мозаичной плиткой)  | m2  | 104,339    | 200,00   | 20 867,800     |
| 18. | 2663102100000   | Beton                                              | m3  | 8,096      | 1 125,00 | 9 108,000      |
| 19. | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie          | kg  | 685,665    | 2,60     | 1 782,729      |
| 20. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                      | kg  | 5,203      | 18,25    | 94,955         |
| 21. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii         | kg  | 8,325      | 12,00    | 99,900         |
| 22. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm              | buc | 31,218     | 0,50     | 15,609         |
| 23. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                        | buc | 31,218     | 0,50     | 15,609         |
| 24. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                  | kg  | 0,520      | 0,50     | 0,260          |
| 25. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                 | kg  | 3,122      | 12,50    | 39,025         |
| 26. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                      | m3  | 11,858     | 1,00     | 11,858         |
| 27. | 4100126202818   | Apa                                                | m3  | 0,275      | 1,00     | 0,275          |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>              |     |            |          | <b>157 852</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |        |       |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,155  | 1,00  | 1,155      |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,578  | 50,00 | 28,900     |
| 3.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 2,250  | 50,00 | 112,500    |
| 4.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 7,618  | 1,00  | 7,618      |
| 5.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 2,032  | 1,00  | 2,032      |
| 6.  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 3,600  | 1,00  | 3,600      |
| 7.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 19,170 | 1,00  | 19,170     |
| 8.  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 13,309 | 1,00  | 13,309     |
| 9.  | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                           | h-ut | 1,078  | 1,00  | 1,078      |
| 10. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 7,988  | 50,00 | 399,400    |
| 11. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 1,081  | 50,00 | 54,050     |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |       | <b>643</b> |



**Total:**

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| Прямые затраты                 | lei      | 216 496 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 13 050  |
| Cheltuieli de transport        | 2,00 %   | 3 157   |
| Total cheltuieli directe       | 100,00 + | 232 703 |
| Cheltuieli de regie            | 5,00 %   | 11 635  |
| Total                          | 100,00 + | 244 338 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 4 887   |
| Total                          | 100,00 + | 249 225 |

**Total deviz:****249 225**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

