

1	2	3	4	5	6	7
		64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm			28,830	57,660
114	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14	2 buc	1,000	34,458 20,758	34,458 20,758
115	TfE02A	Montarea cotului , cu diametrul nominal de 57 mm	buc	2,000	194,493 86,490	388,986 172,980
116	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm	buc	1,000	287,080 46,128	287,080 46,128
117	IzH02B	Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50 mm	m	0,500	12,790 5,190	6,395 2,595
118	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm l-1.2m 1buc La iesiri	m	1,200	349,918 119,933	419,902 143,920
119	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,960	1 975,312 0,000	1 896,300 0,000
120	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	8,000	110,707 110,707	885,658 885,658
121	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,720	490,625 0,000	353,250 0,000
122	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,000	17,875 17,875	428,990 428,990
123	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	60,000	33,254 5,189	1 995,234 311,365
124	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm	m	100,000	41,489 5,189	4 148,851 518,940
125	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc	7,000	232,378 46,128	1 626,646 322,896
126	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm l-1.2m 19buc La iesiri	m	8,400	350,013 119,933	2 940,108 1 007,435
127	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , avind diametrul de 25mm	m	3,500	65,104 29,983	227,863 104,941
128	IzH02B	Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50 mm	m	3,500	12,789 5,189	44,763 18,163
129	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind	buc	5,000	299,705 46,128	1 498,523 230,640

