

Cuprins Consiliul Raional Telenesti

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
4	Consiliul Raional Telenesti	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	5
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	7

Obiectivul: Consiliul Raional Telenesti

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4

Obiectul: Lucrări de construcții a acoperișurilor a 4 gimnaziilor din r. Telenesti				
Devizul: Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație la acoperișul Gimnaziului Mîndrești				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Blocul A		
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 610,3000
1.1.2	RpCH13B	Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzile incovoiate sau la care sa constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu grinzi din lemn ecarisat de rasinoase	m3	0,5000
1.1.3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1,7272) se iau dupa proiect.	m2	1 610,3000
1.1.4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (Tabla cutata de 0,45 mm, acop. zinc minim 225 g/m2) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 610,3000
	1.	TOTAL 1. Blocul A		
	2.	2. Sistem de scurgere		
1.1.5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	265,0000
1.1.6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	208,0000
	2.	TOTAL 2. Sistem de scurgere		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL Arta Zidarului

Investitor: Consiliul Raional Telenești

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 4

Obiectul: Lucrări de construcții a acoperișurilor a 4 gimnaziilor din r. Telenești						
Devizul: Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație la acoperișul Gimnaziul Mîndrești						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Blocul A				
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			39,28 38,88
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	54,00	19,44
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	54,00	19,44
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,02	0,40
1.1.2	RpCH13B	Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzi incovoiate sau la care sa constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu grinzi din lemn ecarisat de rasinoase	m3			7 327,13 1 425,60
1.1.2.1	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	1,0500	5 204,56	5 464,79
1.1.2.2	2420157308151	Carbolineum	kg	0,2500	55,05	13,76
1.1.2.3	2875276310033	Pene metalice pentru impanare	kg	12,0000	35,03	420,37
1.1.2.4	7124010010700	Dulgher	h-om	23,3200	54,00	1 259,28
1.1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0800	54,00	166,32
1.1.2.6	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	20,02	2,40
1.1.2.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	20,02	0,20
1.1.3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1,7272) se iau dupa proiect.	m2			36,60 15,93
1.1.3.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0034	5 204,56	17,70
1.1.3.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	20,02	2,40
1.1.3.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	54,00	12,15
1.1.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
1.1.3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	19,02	0,57
1.1.4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (Tabla cutata de 0,45 mm, acop. zinc minim 225 g/m2) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			220,18 64,80
1.1.4.1	2710403642000	Tabla zincata cutata de 0,45 mm, zinc minim 225 g/m2	m2	1,1500	110,10	126,61
1.1.4.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	27,02	16,21
1.1.4.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,40	2,00
1.1.4.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,75
1.1.4.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	0,00	0,00
1.1.4.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
1.1.4.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	7,38
1.1.4.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	54,00	59,40
1.1.4.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
1.1.4.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	19,02	0,42
	1.	TOTAL 1. Blocul A				480 402,72
	2.	2. Sistem de scurgere				
1.1.5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			202,09 16,20
1.1.5.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	61,05	64,11
1.1.5.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,03	47,64
1.1.5.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,03	7,01
1.1.5.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,05	3,00
1.1.5.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,07	15,01
1.1.5.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	189,17	37,83
1.1.5.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
1.1.5.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,40
1.1.5.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	54,00	16,20
1.1.5.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,02	0,38
1.1.6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			189,27 18,90

1.1.6.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	77,07	80,92
1.1.6.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,07	39,53
1.1.6.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,03	8,76
1.1.6.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
1.1.6.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,03	8,76
1.1.6.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,07	19,77
1.1.6.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,05	7,51
1.1.6.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,34
1.1.6.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,90
1.1.6.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	19,02	0,29
	2.	TOTAL 2. Sistem de scurgere				92 923,79

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Consiliul Raional Telenesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Consiliul Raional Telenesti

Deviz local Nr. 4

Intocmit in preturi curente 2026-05-30

Valoarea de deviz 785 400,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de construcții a acoperișurilor a 4 gimnaziilor din r. Telenesti						
Devizul: Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație la acoperișul Gimnaziul Mîndrești						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Blocul A				
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 610,3000	39,28	63 253,15
					38,88	62 608,46
1.1.2	RpCH13B	Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzi incovoiate sau la care sa constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu grinzi din lemn ecarisat de rasinoase	m3	0,5000	7 327,13	3 663,56
					1 425,60	712,80
1.1.3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1,7272) se iau dupa proiect.	m2	1 610,3000	36,60	58 933,86
					15,93	25 652,08
1.1.4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (Tabla cutata de 0,45 mm, acop. zinc minim 225 g/m2) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 610,3000	220,18	354 552,15
					64,80	104 347,44
	1.	TOTAL 1. Blocul A				480 402,72
		Inclusiv salariul				193 320,78
	2.	2. Sistem de scurgere				
1.1.5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	265,0000	202,09	53 554,89
					16,20	4 293,00
1.1.6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	208,0000	189,27	39 368,90
					18,90	3 931,20
	2.	TOTAL 2. Sistem de scurgere				92 923,79
		Inclusiv salariul				8 224,20
Total manopera (ore)						3 732,3145
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						573 326,51
Asigurari sociale						24,0000% 48 370,80
Total						621 697,31
Cheltuieli de transport						2,0000% 7 387,66
Total						629 084,97
Cheltuieli pentru depozitare						0,0000% 0,00
Total						629 084,97
Cheltuieli de regie						2,0000% 12 581,70
Total						641 666,67
Beneficiu de deviz						2,0000% 12 833,33
Total Deviz fara TVA						654 500,00
Total General fara TVA						654 500,00
TVA (20%)						130 900,00
TOTAL GENERAL						785 400,00
Inclusiv salariul						201 544,98

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit: SRL Arta Zidarului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Consiliul Raional Telenesti

Devizul local de resurse Nr. 4

Intocmit in preturi curente 2026-05-30

Valoarea de deviz 785 400,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de construcții a acoperișurilor a 4 gimnaziilor din r. Telenesti						
Deviz: Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație la acoperișul Gimnaziul Mîndrești						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	373,9775	54,00	20 194,79
2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 503,3380	54,00	135 180,25
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	854,9990	54,00	46 169,95
Total manopera						201 544,98
Materiale						
1	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	5,4750	5 204,56	28 494,99
2	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,5250	5 204,56	2 732,40
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	693,69
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	1 431,88
5	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	11 882,43
6	2413217300010	Cleme	buc	104,0000	3,00	312,52
7	2420157308151	Carbolineum	kg	0,1250	55,05	6,88
8	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	161,0300	0,00	0,00
9	2666122800555	Element de inchidere	buc	53,0000	35,03	1 856,63
10	2710403642000	Tabla zincata cutata de 0,45 mm, zinc minim 225 g/m2	m2	1 851,8450	110,10	203 881,74
11	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	966,1800	27,02	26 109,76
12	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	218,4000	77,07	16 831,56
13	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	278,2500	61,05	16 988,15
14	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	523,3475	0,00	0,00
15	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	193,2360	20,02	3 868,11
16	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	52,0000	35,03	1 821,60
17	2874115837745	Suruburi	buc	2 650,0000	0,55	1 458,78
18	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	8 051,5000	0,55	4 432,21
19	2874125886734	Nituri POP	buc	8 051,5000	0,40	3 224,88
20	2875274000050	Elemente de legatura	buc	78,5000	30,05	2 358,91
21	2875274000501	Cot de jgheab	buc	53,0000	189,17	10 025,79
22	2875274000502	Cot burlan	buc	104,0000	79,07	8 223,21
23	2875274000503	Cot de capat	buc	52,0000	79,07	4 111,61
24	2875274110001	Piesa de legatura	buc	52,0000	35,03	1 821,60
25	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	53,0000	75,07	3 978,49
26	2875276310033	Pene metalice pentru impanare	kg	6,0000	35,03	210,18
27	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	371,0000	34,03	12 625,07
Total materiale						369 383,05
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	20,02	0,10
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,2060	20,02	644,69
3	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0600	20,02	1,20
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,1556	19,02	1 752,49
Total utilaje						2 398,48
Total						573 326,51
Asigurari sociale				24,0000%		48 370,80
Total						621 697,31

Cheltuieli de transport	2,0000%	7 387,66
Total		629 084,97
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		629 084,97
Cheltuieli de regie	2,0000%	12 581,70
Total		641 666,67
Beneficiu de deviz	2,0000%	12 833,33
TOTAL Deviz fara TVA		654 500,00
Total		654 500,00
TVA	20%	130 900,00
TOTAL Deviz		785 400,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;