Formular Nr.7
WinCmeta

Digitally signed by Ţurcan Vasile
Date: 2026.05.13 08:39:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

**Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne, bd. Stefan cel Mare, 75**

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL №

## Lucrari de reparatie

**Valoarea de deviz 903 348,70 lei**

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE**<br>**1.1. Incapere auxiliara Nr.1, 1a**<br>**1.1.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | 2,0000 | 12,10<br>12,10 | 24,20<br>24,20 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate | buc | 5,0000 | 3,30<br>3,30 | 16,50<br>16,50 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 6,8000 | 8,80<br>8,80 | 59,84<br>59,84 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 22,6000 | 13,31<br>12,10 | 300,78<br>273,46 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, | m2 | 3,9000 | 23,10<br>23,10 | 90,08<br>90,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | masti, etc.) | | | | |
| 6 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | 34,5200 | 13,75<br>13,75 | 474,65<br>474,65 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 81,8200 | 15,77<br>14,85 | 1 290,55<br>1 215,03 |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 4,1000 | 102,85<br>102,85 | 421,68<br>421,68 |
| 9 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 4,1000 | 19,25<br>19,25 | 78,92<br>78,92 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,1000 | 167,70<br>0,00 | 687,57<br>0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 3 444,77 |
| | | **Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu** | | | | **3 444,77<br>2 654,36** |
| | | **1.1.2. Pereti** | | | | |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 81,8200 | 4,80<br>1,65 | 392,73<br>135,00 |
| 12 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,0000 | 28,04<br>23,65 | 224,34<br>189,20 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 147,2000 | 23,04<br>1,65 | 3 391,48<br>242,88 |
| 14 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 81,8200 | 256,05<br>168,30 | 20 950,20<br>13 770,30 |
| 15 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil | m2 | 3,4000 | 297,62<br>140,25 | 1 011,92<br>476,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | | | | |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,8100 | 108,09<br>67,10 | 7 545,91<br>4 684,25 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,6100 | 174,25<br>81,73 | 1 500,27<br>703,70 |
| 18 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 11,8000 | 34,42<br>14,30 | 406,19<br>168,74 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,4200 | 22,60<br>11,00 | 1 772,60<br>862,62 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 81,8200 | 39,79<br>30,25 | 3 255,21<br>2 475,05 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 81,8200 | 4,80<br>1,65 | 392,73<br>135,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 81,8200 | 71,82<br>30,25 | 5 875,99<br>2 475,06 |
| | | *Total* | lei | | | 46 719,57 |
| | | **Total Pereti**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **46 719,57**<br>**26 318,65** |
| | | **1.1.3. Pardosele** | | | | |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt) | m2 | 22,6000 | 4,80<br>1,65 | 108,48<br>37,29 |
| 24 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru | m3 | 1,4200 | 1 812,19<br>88,55 | 2 573,31<br>125,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | | | | |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,6000 | 102,67<br>38,50 | 2 320,29<br>870,10 |
| 26 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 22,6000 | 34,19<br>13,20 | 772,69<br>298,32 |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2 | 22,6000 | 464,21<br>60,50 | 10 491,09<br>1 367,30 |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 26,5400 | 101,20<br>27,50 | 2 685,84<br>729,85 |
| | | *Total* | lei | | | 18 951,70 |
| | | **Total Pardosele<br>Inclusiv salariu** | | | | **18 951,70<br>3 428,60** |
| | | **1.1.4. Tavan** | | | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 22,6000 | 4,80<br>1,65 | 108,48<br>37,29 |
| 30 | CF52B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 22,6000 | 188,24<br>126,22 | 4 254,17<br>2 852,68 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,6000 | 22,60<br>11,00 | 510,85<br>248,60 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe | m2 | 22,6000 | 39,78 | 899,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | 30,25 | 683,65 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 22,6000 | 4,80<br>1,65 | 108,48<br>37,29 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 22,6000 | 71,82<br>30,25 | 1 623,04<br>683,65 |
| | | *Total* | lei | | | 7 504,16 |
| | | **Total Tavan**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **7 504,16**<br>**4 543,16** |
| | | **1.1.5. Timplarie** | | | | |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,9000 | 7 942,56<br>242,00 | 30 976,00<br>943,81 |
| | | *Total* | lei | | | 30 976,00 |
| | | **Total Timplarie**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **30 976,00**<br>**943,81** |
| | | **1.1.6. Diverse** | | | | |
| 36 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | 6,8000 | 54,04<br>51,70 | 367,50<br>351,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 2,0000 | 19,56<br>15,40 | 39,12<br>30,80 |
| 38 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 5,0000 | 17,05<br>17,05 | 85,25<br>85,25 |
| | | *Total* | lei | | | 491,87 |
| | | **Total Diverse**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **491,87**<br>**467,61** |
| | | *Total* | lei | | | 108 088,07 |
| | | **Total Incapere auxiliara Nr.1, 1a**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **108 088,07**<br>**38 356,19** |
| | | **1.2. Incapere auxiliara Nr.2**<br><br>**1.2.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 39 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | 1,0000 | 12,10<br>12,10 | 12,10<br>12,10 |
| 40 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 | 3,30<br>3,30 | 9,90<br>9,90 |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 4,2000 | 8,80<br>8,80 | 36,96<br>36,96 |
| 42 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,4000 | 18,24<br>16,50 | 207,96<br>188,10 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 | 23,10<br>23,10 | 48,52<br>48,52 |
| 44 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | 12,2000 | 13,75<br>13,75 | 167,75<br>167,75 |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 40,9600 | 15,77<br>14,85 | 646,06<br>608,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 46 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,9000 | 102,85<br>102,85 | 298,27<br>298,27 |
| 47 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,9000 | 19,25<br>19,25 | 55,82<br>55,82 |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,9000 | 167,70<br>0,00 | 486,33<br>0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 1 969,67 |
| | | **Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu** | | | | **1 969,67<br>1 425,68** |
| | | **1.2.2. Pereti** | | | | |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 40,9600 | 4,80<br>1,65 | 196,60<br>67,58 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,0000 | 28,04<br>23,65 | 336,51<br>283,80 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 73,7200 | 23,04<br>1,65 | 1 698,48<br>121,63 |
| 52 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 40,9600 | 256,05<br>168,30 | 10 487,89<br>6 893,57 |
| 53 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 4,8000 | 297,63<br>140,25 | 1 428,60<br>673,20 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,9600 | 108,09<br>67,10 | 3 562,72<br>2 211,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,2000 | 174,25<br>81,73 | 557,59<br>261,54 |
| 56 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 6,4000 | 34,42<br>14,30 | 220,30<br>91,52 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,9600 | 22,60<br>11,00 | 925,86<br>450,56 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,9600 | 39,79<br>30,25 | 1 629,60<br>1 239,04 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 40,9600 | 4,80<br>1,65 | 196,60<br>67,58 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 40,9600 | 71,82<br>30,25 | 2 941,58<br>1 239,04 |
| | | *Total* | lei | | | 24 182,33 |
| | | **Total Pereti**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **24 182,33**<br>**13 600,68** |
| | | **1.2.3. Pardosele** | | | | |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 11,4000 | 4,80<br>1,65 | 54,72<br>18,81 |
| 62 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,8000 | 1 812,20<br>88,55 | 1 449,76<br>70,84 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,4000 | 102,67<br>38,50 | 1 170,41<br>438,90 |
| 64 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M | m2 | 11,4000 | 34,19<br>13,20 | 389,76<br>150,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | | | | |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,4000 | 464,21<br>60,50 | 5 291,94<br>689,70 |
| 66 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 14,2000 | 101,20<br>27,50 | 1 437,05<br>390,50 |
| | | *Total* | lei | | | 9 793,64 |
| | | **Total Pardosele**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **9 793,64**<br>**1 759,23** |
| | | **1.2.4. Tavan** | | | | |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 11,4000 | 4,80<br>1,65 | 54,72<br>18,81 |
| 68 | CF52B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,4000 | 188,24<br>126,22 | 2 145,91<br>1 438,96 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,4000 | 22,60<br>11,00 | 257,68<br>125,40 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,4000 | 39,79<br>30,25 | 453,55<br>344,85 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 11,4000 | 4,80<br>1,65 | 54,72<br>18,81 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 11,4000 | 71,82<br>30,25 | 818,71<br>344,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | *Total* | lei | | | 3 785,29 |
| | | **Total Tavan**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **3 785,29**<br>**2 291,68** |
| | | **1.2.5. Timplarie** | | | | |
| 73 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,1000 | 7 942,56<br>242,00 | 16 679,38<br>508,19 |
| | | *Total* | lei | | | 16 679,38 |
| | | **Total Timplarie**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **16 679,38**<br>**508,19** |
| | | **1.2.6. Diverse** | | | | |
| 74 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | 4,2000 | 54,05<br>51,70 | 226,99<br>217,14 |
| 75 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,0000 | 19,56<br>15,40 | 19,56<br>15,40 |
| 76 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 3,0000 | 69,40<br>17,05 | 208,19<br>51,15 |
| | | *Total* | lei | | | 454,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | **Total Diverse**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **454,74**<br>**283,69** |
| | | *Total* | lei | | | 56 865,05 |
| | | **Total Incapere auxiliara Nr.2**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **56 865,05**<br>**19 869,15** |
| | | **1.3. Incapere auxiliara Nr.3, 3a**<br><br>**1.3.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 77 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | 2,0000 | 12,10<br>12,10 | 24,20<br>24,20 |
| 78 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000 | 3,30<br>3,30 | 16,50<br>16,50 |
| 79 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 6,8000 | 8,80<br>8,80 | 59,84<br>59,84 |
| 80 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 20,6000 | 27,89<br>25,30 | 574,51<br>521,18 |
| 81 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,6000 | 18,24<br>16,50 | 375,79<br>339,90 |
| 82 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,8800 | 23,10<br>23,10 | 89,62<br>89,62 |
| 83 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | 14,3000 | 13,75<br>13,75 | 196,62<br>196,62 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 67,0900 | 15,77<br>14,85 | 1 058,21<br>996,28 |
| 85 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 4,5000 | 102,85<br>102,85 | 462,82<br>462,82 |
| 86 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 4,5000 | 19,25<br>19,25 | 86,62<br>86,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | | | | |
| 87 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,5000 | 167,70<br>0,00 | 754,65<br>0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 3 699,38 |
| | | **Total Demontari si evacuari<br>Inclusiv salariu** | | | | **3 699,38<br>2 793,58** |
| | | **1.3.2. Pereti** | | | | |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 67,0900 | 4,80<br>1,65 | 322,03<br>110,70 |
| 89 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,0000 | 28,04<br>23,65 | 140,21<br>118,25 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 120,7600 | 23,04<br>1,65 | 2 782,33<br>199,25 |
| 91 | CF15A<br>K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 67,0900 | 256,05<br>168,30 | 17 178,58<br>11 291,24 |
| 92 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 3,8000 | 297,62<br>140,25 | 1 130,97<br>532,95 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 59,8900 | 108,09<br>67,10 | 6 473,63<br>4 018,62 |
| 94 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,4000 | 174,24<br>81,73 | 592,43<br>277,88 |
| 95 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 5,8000 | 34,42<br>14,30 | 199,65<br>82,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,0900 | 22,60<br>11,00 | 1 516,49<br>737,99 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,0900 | 39,79<br>30,25 | 2 669,19<br>2 029,48 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 67,0900 | 4,80<br>1,65 | 322,03<br>110,70 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 67,0900 | 71,82<br>30,25 | 4 818,13<br>2 029,47 |
| | | *Total* | lei | | | 38 145,67 |
| | | **Total Pereti**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **38 145,67**<br>**21 539,47** |
| | | **1.3.3. Pardosele** | | | | |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 20,6000 | 4,80<br>1,65 | 98,88<br>33,99 |
| 101 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,3300 | 1 812,20<br>88,55 | 2 410,22<br>117,77 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,6000 | 102,67<br>38,50 | 2 114,95<br>793,10 |
| 103 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 20,6000 | 34,19<br>13,20 | 704,30<br>271,92 |
| 104 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata | m2 | 20,6000 | 464,21 | 9 562,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | | | 60,50 | 1 246,30 |
| 105 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 25,4200 | 101,20<br>27,50 | 2 572,51<br>699,05 |
| | | *Total* | lei | | | 17 463,54 |
| | | **Total Pardosele**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **17 463,54**<br>**3 162,13** |
| | | **1.3.4. Tavan** | | | | |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 20,6000 | 4,80<br>1,65 | 98,88<br>33,99 |
| 107 | CF52B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,6000 | 188,24<br>126,23 | 3 877,72<br>2 600,24 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,6000 | 22,60<br>11,00 | 465,64<br>226,60 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,6000 | 39,79<br>30,25 | 819,58<br>623,15 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 20,6000 | 4,80<br>1,65 | 98,88<br>33,99 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20,6000 | 71,82<br>30,25 | 1 479,41<br>623,15 |
| | | *Total* | lei | | | 6 840,11 |
| | | **Total Tavan** | | | | **6 840,11** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Inclusiv salariu** | | | | **4 141,12** |
| | | **1.3.5. Timplarie** | | | | |
| 112 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,8800 | 7 942,57<br>242,00 | 30 817,16<br>938,97 |
| | | *Total* | lei | | | 30 817,16 |
| | | **Total Timplarie**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **30 817,16**<br>**938,97** |
| | | **1.3.6. Diverse** | | | | |
| 113 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | 6,8000 | 54,04<br>51,70 | 367,50<br>351,56 |
| 114 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 2,0000 | 19,56<br>15,40 | 39,12<br>30,80 |
| 115 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 5,0000 | 17,05<br>17,05 | 85,25<br>85,25 |
| | | *Total* | lei | | | 491,87 |
| | | **Total Diverse**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **491,87**<br>**467,61** |
| | | *Total* | lei | | | 97 457,73 |
| | | **Total Incapere auxiliara Nr.3, 3a**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **97 457,73**<br>**33 042,88** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1.4. Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b**<br><br>**1.4.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 116 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | 3,0000 | 12,10<br>12,10 | 36,30<br>36,30 |
| 117 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,0000 | 3,30<br>3,30 | 19,80<br>19,80 |
| 118 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 8,2000 | 8,80<br>8,80 | 72,16<br>72,16 |
| 119 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,7000 | 27,89<br>25,30 | 716,76<br>650,22 |
| 120 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,7000 | 18,24<br>16,50 | 468,80<br>424,04 |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,3000 | 23,10<br>23,10 | 145,52<br>145,52 |
| 122 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | 28,5600 | 13,75<br>13,75 | 392,70<br>392,70 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 93,8200 | 15,77<br>14,85 | 1 479,82<br>1 393,23 |
| 124 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 6,1000 | 102,85<br>102,85 | 627,38<br>627,38 |
| 125 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 6,1000 | 19,25<br>19,25 | 117,42<br>117,42 |
| 126 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,1000 | 167,70<br>0,00 | 1 022,97<br>0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 5 099,63 |
| | | **Total Demontari si evacuari**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **5 099,63**<br>**3 878,77** |
| | | **1.4.2. Pereti** | | | | |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 93,8200 | 4,80<br>1,65 | 450,33<br>154,80 |
| 128 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,0000 | 28,04<br>23,65 | 224,34<br>189,20 |
| 129 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 168,9000 | 23,04<br>1,65 | 3 891,44<br>278,69 |
| 130 | CF15A<br>K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 93,8200 | 256,05<br>168,30 | 24 022,84<br>15 789,90 |
| 131 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 6,0000 | 297,62<br>140,25 | 1 785,74<br>841,50 |
| 132 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,3700 | 108,09<br>67,10 | 8 471,17<br>5 258,63 |
| 133 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,4500 | 174,25<br>81,73 | 1 646,62<br>772,35 |
| 134 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 19,2000 | 34,42<br>14,30 | 660,91<br>274,56 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 93,8200 | 22,60<br>11,00 | 2 120,70<br>1 032,02 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe | m2 | 93,8200 | 39,79 | 3 732,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | 30,25 | 2 838,05 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 93,8200 | 4,80<br>1,65 | 450,33<br>154,80 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 93,8200 | 71,82<br>30,25 | 6 737,78<br>2 838,06 |
| | | *Total* | lei | | | 54 194,84 |
| | | **Total Pereti**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **54 194,84**<br>**30 422,56** |
| | | **1.4.3. Pardosele** | | | | |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 25,7000 | 4,80<br>1,65 | 123,36<br>42,40 |
| 140 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,6100 | 1 812,20<br>88,55 | 2 917,64<br>142,57 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,7000 | 102,67<br>38,50 | 2 638,56<br>989,45 |
| 142 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,7000 | 34,19<br>13,20 | 878,67<br>339,24 |
| 143 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2 | 25,7000 | 464,21<br>60,50 | 11 930,12<br>1 554,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 144 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 36,8000 | 101,20<br>27,50 | 3 724,17<br>1 012,00 |
| | | *Total* | lei | | | 22 212,52 |
| | | **Total Pardosele<br>Inclusiv salariu** | | | | **22 212,52<br>4 080,51** |
| | | **1.4.4. Tavan** | | | | |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 25,7000 | 4,80<br>1,65 | 123,36<br>42,40 |
| 146 | CF52B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,7000 | 188,24<br>126,22 | 4 837,70<br>3 243,98 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,7000 | 22,60<br>11,00 | 580,92<br>282,70 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,7000 | 39,79<br>30,25 | 1 022,48<br>777,43 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 25,7000 | 4,80<br>1,65 | 123,36<br>42,40 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,7000 | 71,82<br>30,25 | 1 845,67<br>777,42 |
| | | *Total* | lei | | | 8 533,49 |
| | | **Total Tavan<br>Inclusiv salariu** | | | | **8 533,49<br>5 166,33** |
| | | **1.4.5. Timplarie** | | | | |
| 151 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, | m2 | 2,1000 | 7 942,56<br>242,00 | 16 679,38<br>508,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| 152 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 4,2000 | 4 371,47<br>50,05 | 18 360,18<br>210,21 |
| | | *Total* | lei | | | 35 039,56 |
| | | **Total Timplarie<br>Inclusiv salariu** | | | | **35 039,56<br>718,40** |
| | | **1.4.6. Diverse** | | | | |
| 153 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | 8,2000 | 54,05<br>51,70 | 443,17<br>423,94 |
| 154 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 3,0000 | 19,56<br>15,40 | 58,68<br>46,20 |
| 155 | RpEE03A | Montarea prizelor si | buc | 6,0000 | 17,05 | 102,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | | | 17,05 | 102,30 |
| | | *Total* | lei | | | 604,15 |
| | | **Total Diverse**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **604,15**<br>**572,44** |
| | | *Total* | lei | | | 125 684,19 |
| | | **Total Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **125 684,19**<br>**44 839,01** |
| | | **1.5. Incapere auxiliara Nr.5**<br><br>**1.5.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 156 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | 1,0000 | 12,10<br>12,10 | 12,10<br>12,10 |
| 157 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 | 3,30<br>3,30 | 9,90<br>9,90 |
| 158 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 4,2000 | 8,80<br>8,80 | 36,96<br>36,96 |
| 159 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,0000 | 27,89<br>25,30 | 390,45<br>354,20 |
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,0000 | 18,24<br>16,50 | 255,39<br>231,00 |
| 161 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 | 23,10<br>23,10 | 48,52<br>48,52 |
| 162 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn) | m2 | 7,7000 | 51,70<br>51,70 | 398,08<br>398,08 |
| 163 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 44,2400 | 15,77<br>14,85 | 697,80<br>656,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 164 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,0000 | 102,85<br>102,85 | 308,55<br>308,55 |
| 165 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,0000 | 19,25<br>19,25 | 57,75<br>57,75 |
| 166 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,0000 | 167,70<br>0,00 | 503,10<br>0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 2 718,60 |
| | | **Total Demontari si evacuari<br>Inclusiv salariu** | | | | **2 718,60<br>2 114,02** |
| | | **1.5.2. Pereti** | | | | |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 44,2400 | 4,80<br>1,65 | 212,36<br>73,00 |
| 168 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,0000 | 28,04<br>23,65 | 56,09<br>47,30 |
| 169 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 79,6300 | 23,04<br>1,65 | 1 834,69<br>131,39 |
| 170 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 44,2400 | 256,05<br>168,30 | 11 327,79<br>7 445,59 |
| 171 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 2,2000 | 297,62<br>140,25 | 654,77<br>308,55 |
| 172 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,7400 | 108,09<br>67,10 | 4 187,48<br>2 599,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,3000 | 174,25<br>81,73 | 575,02<br>269,71 |
| 174 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 6,2000 | 34,42<br>14,30 | 213,42<br>88,66 |
| 175 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,2400 | 22,60<br>11,00 | 999,99<br>486,64 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,2400 | 39,79<br>30,25 | 1 760,09<br>1 338,26 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 44,2400 | 4,80<br>1,65 | 212,36<br>73,00 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 44,2400 | 71,82<br>30,25 | 3 177,14<br>1 338,26 |
| | | *Total* | lei | | | 25 211,20 |
| | | **Total Pereti**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **25 211,20**<br>**14 199,81** |
| | | **1.5.3. Pardosele** | | | | |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 14,0000 | 4,80<br>1,65 | 67,20<br>23,10 |
| 180 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,0000 | 1 812,19<br>88,55 | 1 812,19<br>88,55 |
| 181 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,0000 | 102,67<br>38,50 | 1 437,35<br>539,00 |
| 182 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M | m2 | 14,0000 | 34,19<br>13,20 | 478,65<br>184,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | | | | |
| 183 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2 | 14,0000 | 464,21<br>60,50 | 6 498,90<br>847,00 |
| 184 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 15,8000 | 101,20<br>27,50 | 1 598,95<br>434,50 |
| | | *Total* | lei | | | 11 893,24 |
| | | **Total Pardosele<br>Inclusiv salariu** | | | | **11 893,24<br>2 116,95** |
| | | **1.5.4. Tavan** | | | | |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 14,0000 | 4,80<br>1,65 | 67,20<br>23,10 |
| 186 | CF52B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,0000 | 188,24<br>126,22 | 2 635,33<br>1 767,15 |
| 187 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,0000 | 22,60<br>11,00 | 316,45<br>154,00 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,0000 | 39,78<br>30,25 | 556,99<br>423,50 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 14,0000 | 4,80<br>1,65 | 67,20<br>23,10 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 14,0000 | 71,82<br>30,25 | 1 005,42<br>423,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | *Total* | lei | | | 4 648,59 |
| | | **Total Tavan**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **4 648,59**<br>**2 814,35** |
| | | **1.5.5. Timplarie** | | | | |
| 191 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,1000 | 7 942,56<br>242,00 | 16 679,38<br>508,19 |
| | | *Total* | lei | | | 16 679,38 |
| | | **Total Timplarie**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **16 679,38**<br>**508,19** |
| | | **1.5.6. Diverse** | | | | |
| 192 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | 4,2000 | 54,05<br>51,70 | 226,99<br>217,14 |
| 193 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,0000 | 19,56<br>15,40 | 19,56<br>15,40 |
| 194 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 3,0000 | 17,05<br>17,05 | 51,15<br>51,15 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 297,70 |
| | | **Total Diverse**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **297,70**<br>**283,69** |
| | | *Total* | lei | | | 61 448,71 |
| | | **Total Incapere auxiliara Nr.5**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **61 448,71**<br>**22 037,01** |
| | | **1.6. Coridor, Antreu Nr.6**<br><br>**1.6.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 195 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 | 12,10<br>12,10 | 48,40<br>48,40 |
| 196 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate | buc | 4,0000 | 3,30<br>3,30 | 13,20<br>13,20 |
| 197 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,0000 | 27,89<br>25,30 | 697,23<br>632,50 |
| 198 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,0000 | 18,24<br>16,50 | 456,05<br>412,50 |
| 199 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,3000 | 23,10<br>23,10 | 145,52<br>145,52 |
| 200 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn) | m2 | 6,4400 | 51,70<br>51,70 | 332,94<br>332,94 |
| 201 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 85,1600 | 15,77<br>14,85 | 1 343,23<br>1 264,63 |
| 202 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,8000 | 102,85<br>102,85 | 596,53<br>596,53 |
| 203 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,8000 | 19,25<br>19,25 | 111,65<br>111,65 |
| 204 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de | t | 5,8000 | 167,70 | 972,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | | | 0,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 4 717,41 |
| | | **Total Demontari si evacuari**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **4 717,41**<br>**3 557,87** |
| | | **1.6.2. Pereti** | | | | |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 85,1600 | 4,80<br>1,65 | 408,76<br>140,51 |
| 206 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 | 28,04<br>23,65 | 168,26<br>141,90 |
| 207 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 153,2800 | 23,04<br>1,65 | 3 531,59<br>252,91 |
| 208 | CF15A<br>K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 85,1600 | 256,05<br>168,30 | 21 805,41<br>14 332,43 |
| 209 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 4,4000 | 297,62<br>140,25 | 1 309,55<br>617,10 |
| 210 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 71,3100 | 108,09<br>67,10 | 7 708,05<br>4 784,90 |
| 211 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,4500 | 174,25<br>81,73 | 1 646,62<br>772,35 |
| 212 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 58,3000 | 34,42<br>14,30 | 2 006,83<br>833,69 |
| 213 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 85,1600 | 22,60<br>11,00 | 1 924,95<br>936,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 85,1600 | 39,79<br>30,25 | 3 388,11<br>2 576,09 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 85,1600 | 4,80<br>1,65 | 408,76<br>140,51 |
| 216 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 85,1600 | 71,82<br>30,25 | 6 115,85<br>2 576,09 |
| | | *Total* | lei | | | 50 422,74 |
| | | **Total Pereti**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **50 422,74**<br>**28 105,24** |
| | | **1.6.3. Pardosele** | | | | |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 25,0000 | 4,80<br>1,65 | 120,00<br>41,25 |
| 218 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,5500 | 1 812,19<br>88,55 | 2 808,90<br>137,25 |
| 219 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,0000 | 102,67<br>38,50 | 2 566,69<br>962,50 |
| 220 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,0000 | 34,19<br>13,20 | 854,73<br>330,00 |
| 221 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), | m2 | 25,0000 | 464,21<br>60,50 | 11 605,18<br>1 512,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| 222 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 35,4000 | 101,20<br>27,50 | 3 582,50<br>973,50 |
| | | *Total* | lei | | | 21 538,00 |
| | | **Total Pardosele**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **21 538,00**<br>**3 957,00** |
| | | **1.6.4. Tavan** | | | | |
| 223 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,0000 | 395,92<br>121,00 | 9 898,00<br>3 025,00 |
| | | *Total* | lei | | | 9 898,00 |
| | | **Total Tavan**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **9 898,00**<br>**3 025,00** |
| | | **1.6.5. Timplarie** | | | | |
| 224 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6,3000 | 7 942,57<br>242,00 | 50 038,16<br>1 524,61 |
| | | *Total* | lei | | | 50 038,16 |
| | | **Total Timplarie**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **50 038,16**<br>**1 524,61** |
| | | **1.6.6. Diverse** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 4,0000 | 19,56<br>15,40 | 78,24<br>61,60 |
| 226 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 3,0000 | 17,05<br>17,05 | 51,15<br>51,15 |
| | | *Total* | lei | | | 129,39 |
| | | **Total Diverse**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **129,39**<br>**112,75** |
| | | *Total* | lei | | | 136 743,70 |
| | | **Total Coridor, Antreu Nr.6**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **136 743,70**<br>**40 282,47** |
| | | *Total* | lei | | | 586 287,45 |
| | | **Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **586 287,45**<br>**198 426,71** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Total | lei | 586 287,45 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 24 % | 47 622,41 |
| | | Total | | 633 909,86 |
| | | Cheltuieli de transport | 6 % | 22 620,65 |
| | | Total | | 656 530,51 |
| | | Cheltuieli pentru depozitare | 2 % | 7 540,22 |
| | | Cheltuieli directe. Total | | 664 070,73 |
| | | Cheltuieli de regie | 9 % | 59 766,37 |
| | | Total | | 723 837,10 |
| | | Beneficiul de deviz | 4 % | 28 953,48 |
| | | Total | | 752 790,58 |
| | | TVA | 20 % | 150 558,12 |
| | | **Total deviz:**<br>**Inclusiv salariu** | | **903 348,70**<br>**198 426,71** |

Intocmit "Alioton Teh" SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne, bd. Stefan cel Mare, 75**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

## Lucrari de reparatie

**Valoarea de deviz 903 348,70 lei**

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |
| | | **Manopera:** | | | | |
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,2300 | 55,00 | 67,65 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 204,8856 | 55,00 | 66 268,70 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 228,3255 | 55,00 | 12 557,90 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 644,7361 | 55,00 | 35 460,48 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,5873 | 55,00 | 1 022,29 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,5026 | 55,00 | 302,64 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,4020 | 55,00 | 187,11 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 61,6640 | 55,00 | 3 391,52 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 226,6700 | 55,00 | 12 466,85 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 36,6100 | 55,00 | 2 013,55 |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,4131 | 55,00 | 682,72 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 33,2200 | 55,00 | 1 827,10 |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,8100 | 55,00 | 869,55 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 313,0869 | 55,00 | 17 219,75 |
| 15. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,8722 | 55,00 | 212,97 |
| 16. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 72,1452 | 55,00 | 3 967,99 |
| 17. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 159,2850 | 55,00 | 8 760,65 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 58,6080 | 55,00 | 3 223,41 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 429,5585 | 55,00 | 23 625,72 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,5572 | 55,00 | 1 240,63 |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 55,5913 | 55,00 | 3 057,53 |
| | | **Total manopera** | | | | **198 426,71** |
| | | **Materiale:** | | | | |
| 1. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,2096 | 550,00 | 115,28 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 29,0287 | 550,00 | 15 965,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 25,3845 | 20,00 | 507,69 |
| 4. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,6644 | 20,00 | 13,29 |
| 5. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 381,0680 | 0,25 | 845,26 |
| 6. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 223,0470 | 2,00 | 446,10 |
| 7. | 203011293912 | Usi din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet | m2 | 4,2000 | 4 200,00 | 17 640,00 |
| 8. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 9. | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,5590 | 46,00 | 117,72 |
| 10. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,3100 | 130,00 | 300,30 |
| 11. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 61,9635 | 20,00 | 1 239,27 |
| 12. | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 76,1085 | 20,00 | 1 522,17 |
| 13. | 241658610533 | Betongrunt | kg | 32,0400 | 20,00 | 640,80 |
| 14. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0302 | 155,00 | 4,67 |
| 15. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 202,9560 | 95,00 | 19 280,82 |
| 16. | 24302261000001 | Fuga | kg | 49,4022 | 65,00 | 3 211,15 |
| 17. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 14,2660 | 95,00 | 1 355,27 |
| 18. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 11,2230 | 39,00 | 437,69 |
| 19. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 16,1868 | 66,00 | 1 068,32 |
| 20. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,8106 | 177,00 | 143,48 |
| 21. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 75,5985 | 4,00 | 302,39 |
| 22. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 56,6537 | 7,90 | 447,57 |
| 23. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 554,3890 | 10,00 | 5 543,89 |
| 24. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9 916,0455 | 2,90 | 28 756,52 |
| 25. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0041 | 4 000,00 | 16,40 |
| 26. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 30,4584 | 9,00 | 274,13 |
| 27. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 516,6642 | 5,20 | 18 286,67 |
| 28. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 535,2456 | 9,00 | 4 817,23 |
| 29. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 546,5601 | 5,20 | 2 842,12 |
| 30. | 266111280071 | Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 124,1078 | 300,00 | 37 232,34 |
| 31. | 266210270021 | Placi ghips-carton, grosime 12,5 mm | buc | 8,6100 | 184,00 | 1 584,24 |
| 32. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 23,0947 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 771,1552 | 8,50 | 6 554,82 |
| 34. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 266,4050 | 4,00 | 1 065,62 |
| 35. | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 1,5100 | 35,00 | 52,85 |
| 36. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,7174 | 16,00 | 59,48 |
| 37. | 2732103646121 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, grosimea minim de 12 mm de calitate superioara | m2 | 26,2500 | 250,00 | 6 562,50 |
| 38. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,4349 | 27,00 | 200,74 |
| 39. | 274312354905 | Coltare din aluminiu | m | 113,0850 | 6,00 | 678,51 |
| 40. | 2746167335100 | Priza | buc | 3,0600 | 45,00 | 137,70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| 42. | 281210630602 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 20,3800 | 7 600,00 | 154 888,00 |
| 43. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 66,4200 | 3,50 | 232,47 |
| 44. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 22,1400 | 55,00 | 1 217,70 |
| 45. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 9,8400 | 35,06 | 344,99 |
| 46. | 287312200411 | Plase sudate VR 100x100x3 mm | kg | 750,9249 | 20,00 | 15 018,50 |
| 47. | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 8,0184 | 1 650,00 | 13 230,36 |
| 48. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,8532 | 58,00 | 165,49 |
| 49. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 663,0000 | 2,20 | 1 458,60 |
| 50. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 180,8000 | 0,30 | 354,24 |
| 51. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 688,8000 | 0,20 | 137,76 |
| 52. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 53. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 165,1053 | 52,00 | 8 585,48 |
| 54. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 100,0000 | 3,00 | 300,00 |
| 55. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 13,5200 | 3,00 | 40,56 |
| 56. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 13,5200 | 1,00 | 13,52 |
| 57. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,9064 | 4,00 | 39,63 |
| 58. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 30,9318 | 13,00 | 402,12 |
| 59. | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,3598 | 13,00 | 121,66 |
| 60. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 56,7040 | 3,00 | 170,10 |
| | | **Total materiale de construcţii** | | | | **377 010,86** |

**Utilaje de construcţii:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,4076 | 800,00 | 326,08 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,2370 | 27,30 | 88,38 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 10,7727 | 27,30 | 294,12 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4461 | 400,00 | 178,44 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,3154 | 28,00 | 1 408,85 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,5296 | 100,00 | 852,96 |
| 7. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 7,5159 | 20,00 | 150,32 |
| 8. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 7,7080 | 91,00 | 701,43 |
| 9. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,1480 | 199,80 | 1 627,96 |
| 10. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,0043 | 199,80 | 400,45 |
| 11. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 46,2480 | 6,50 | 300,61 |
| 12. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,1073 | 84,00 | 93,00 |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,8112 | 650,00 | 4 427,28 |
| | | **Total utilaje de construcţii** | | | | **10 849,88** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Total | lei | 586 287,45 |
| | Asigurari sociale si medicale | 24 % | 47 622,41 |
| | Total | | 633 909,86 |
| | Cheltuieli de transport | 6 % | 22 620,65 |
| | Total | | 656 530,51 |

| | | |
|---|---|---|
| Cheltuieli pentru depozitare | 2 % | 7 540,22 |
| Cheltuieli directe. Total | | 664 070,73 |
| Cheltuieli de regie | 9 % | 59 766,37 |
| Total | | 723 837,10 |
| Beneficiul de deviz | 4 % | 28 953,48 |
| Total | | 752 790,58 |
| TVA | 20 % | 150 558,12 |
| **Total deviz:** | | **903 348,70** |

Intocmit "Alioton Teh" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne, bd. Stefan cel Mare, 75**

**Investitor Ministerul Afacerilor Interne**

# Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE** | | | | |
| | | **1.1. Incapere auxiliara Nr.1, 1a** | | | | |
| | | **1.1.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | | | 12,10<br>12,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | | *Total* | lei | | | 24,20 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate | buc | | | 3,30<br>3,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| | | *Total* | lei | | | 16,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 8,80<br>8,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 55,00 | 8,80 |
| | | *Total* | lei | | | 59,84 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | | | 13,31<br>12,10 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 13,00 | 0,39 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 27,30 | 0,82 |
| | | *Total* | lei | | | 300,78 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 23,10<br>23,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | | *Total* | lei | | | 90,08 |
| 6 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | | | 13,75<br>13,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 55,00 | 7,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | | *Total* | lei | | | 474,65 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,77<br>14,85 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 27,30 | 0,27 |
| | | *Total* | lei | | | 1 290,55 |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85<br>102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| | | *Total* | lei | | | 421,68 |
| 9 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 19,25<br>19,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | | *Total* | lei | | | 78,92 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 167,70<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 650,00 | 167,70 |
| | | *Total* | lei | | | 687,57 |
| | | **1.1.2. Pereti** | | | | |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 392,73 |
| 12 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 28,04<br>23,65 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,90 | 0,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 199,80 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 27,30 | 0,41 |
| | | *Total* | lei | | | 224,34 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 23,04<br>1,65 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 55,00 | 1,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 287312200411 | Plase sudate VR 100x100x3 mm | kg | 1,0100 | 20,00 | 20,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 16,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| | | *Total* | lei | | | 3 391,48 |
| 14 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | | | 256,05<br>168,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 55,00 | 138,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 29,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,90 | 54,81 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 550,00 | 29,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,00 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 28,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 199,80 | 2,88 |
| | | *Total* | lei | | | 20 950,20 |
| 15 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 297,62<br>140,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 55,00 | 126,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 266210270021 | Placi ghips-carton, grosime 12,5 mm | buc | 0,3500 | 184,00 | 64,40 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 35,06 | 14,02 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 3,50 | 9,45 |
| | | *Total* | lei | | | 1 011,92 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 108,09<br>67,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 67,10 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 37,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 100,00 | 1,60 |
| | | *Total* | lei | | | 7 545,91 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 174,25<br>81,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 39,00 | 11,70 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 5,20 | 75,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 13,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 84,00 | 2,49 |
| | | *Total* | lei | | | 1 500,27 |
| 18 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 34,42<br>14,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 55,00 | 14,30 |
| | 274312354905 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,90 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 2,20 | 13,20 |
| | | *Total* | lei | | | 406,19 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 1 772,60 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 3 255,21 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 392,73 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 5 875,99 |
| | | **1.1.3. Pardosele** | | | | |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 108,48 |
| 24 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 812,19<br>88,55 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 55,00 | 88,55 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 1 650,00 | 1 716,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 27,30 | 7,64 |
| | | *Total* | lei | | | 2 573,31 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,67<br>38,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,90 | 37,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 199,80 | 2,40 |
| | | *Total* | lei | | | 2 320,29 |
| 26 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 34,19<br>13,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 2,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,90 | 12,47 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 550,00 | 7,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 28,00 | 0,17 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 199,80 | 0,60 |
| | | *Total* | lei | | | 772,69 |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2 | | | 464,21<br>60,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 266111280071 | Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 300,00 | 312,09 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 8,50 | 54,94 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 65,00 | 26,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 28,00 | 0,05 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 199,80 | 3,36 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 20,00 | 1,26 |
| | | *Total* | lei | | | 10 491,09 |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | | | 101,20<br>27,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 52,00 | 55,69 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 7,90 | 2,90 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,57 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 66,00 | 6,93 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 6,50 | 1,95 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 91,00 | 4,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
| | | *Total* | lei | | | 2 685,84 |
| | | **1.1.4. Tavan** | | | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 108,48 |
| 30 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 188,24<br>126,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 126,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 55,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 3,32 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 100,00 | 2,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 4 254,17 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 510,85 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,78<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 899,14 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 108,48 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 1 623,04 |
| | | **1.1.5. Timplarie** | | | | |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 7 942,56<br>242,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 55,00 | 14,85 |
| | 281210630602 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,0000 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 58,00 | 8,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,90 | 4,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 95,00 | 66,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 800,00 | 16,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 30 976,00 |
| | | **1.1.6. Diverse** | | | | |
| 36 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | | | 54,04<br>51,70 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 55,00 | 51,70 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 20,00 | 0,44 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 155,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 367,50 |
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | | | 19,56<br>15,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,04 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,12 |
| | | *Total* | lei | | | 39,12 |
| 38 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 17,05<br>17,05 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 55,00 | 17,05 |
| | | *Total* | lei | | | 85,25 |
| | | **1.2. Incapere auxiliara Nr.2** | | | | |
| | | **1.2.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 39 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | | | 12,10<br>12,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | | *Total* | lei | | | 12,10 |
| 40 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,30<br>3,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| | | *Total* | lei | | | 9,90 |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 8,80<br>8,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 55,00 | 8,80 |
| | | *Total* | lei | | | 36,96 |
| 42 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 18,24<br>16,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 27,30 | 1,09 |
| | | *Total* | lei | | | 207,96 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 23,10<br>23,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | | *Total* | lei | | | 48,52 |
| 44 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | | | 13,75<br>13,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 55,00 | 7,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 167,75 |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,77<br>14,85 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 27,30 | 0,27 |
| | | *Total* | lei | | | 646,06 |
| 46 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85<br>102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| | | *Total* | lei | | | 298,27 |
| 47 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 19,25<br>19,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | | *Total* | lei | | | 55,82 |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 167,70<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 650,00 | 167,70 |
| | | *Total* | lei | | | 486,33 |
| | | **1.2.2. Pereti** | | | | |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 196,60 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 28,04<br>23,65 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,90 | 0,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 199,80 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 27,30 | 0,41 |
| | | *Total* | lei | | | 336,51 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 23,04<br>1,65 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 55,00 | 1,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,27 |
| | 287312200411 | Plase sudate VR 100x100x3 mm | kg | 1,0100 | 20,00 | 20,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 16,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| | | *Total* | lei | | | 1 698,48 |
| 52 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | | | 256,05<br>168,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 55,00 | 138,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 29,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,90 | 54,81 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 550,00 | 29,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,00 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 28,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 199,80 | 2,88 |
| | | *Total* | lei | | | 10 487,89 |
| 53 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 297,63<br>140,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 55,00 | 126,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 266210270021 | Placi ghips-carton, grosime 12,5 mm | buc | 0,3500 | 184,00 | 64,40 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 35,06 | 14,03 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 3,50 | 9,45 |
| | | *Total* | lei | | | 1 428,60 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 108,09<br>67,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 67,10 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 37,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 100,00 | 1,60 |
| | | *Total* | lei | | | 3 562,72 |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 174,25<br>81,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 39,00 | 11,70 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 5,20 | 75,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 13,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 84,00 | 2,48 |
| | | *Total* | lei | | | 557,59 |
| 56 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 34,42<br>14,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 55,00 | 14,30 |
| | 274312354905 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,90 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 2,20 | 13,20 |
| | | *Total* | lei | | | 220,30 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 925,86 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 1 629,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 196,60 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 2 941,58 |
| | | **1.2.3. Pardosele** | | | | |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 54,72 |
| 62 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 812,20<br>88,55 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 55,00 | 88,55 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 1 650,00 | 1 716,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 27,30 | 7,65 |
| | | *Total* | lei | | | 1 449,76 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,67<br>38,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,90 | 37,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 199,80 | 2,40 |
| | | *Total* | lei | | | 1 170,41 |
| 64 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 34,19<br>13,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 2,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,90 | 12,47 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 550,00 | 7,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 28,00 | 0,17 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 199,80 | 0,60 |
| | | *Total* | lei | | | 389,76 |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va | m2 | | | 464,21<br>60,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 266111280071 | Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 300,00 | 312,09 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 8,50 | 54,94 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 65,00 | 26,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 28,00 | 0,05 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 199,80 | 3,36 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 20,00 | 1,26 |
| | | *Total* | lei | | | 5 291,94 |
| 66 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | | | 101,20<br>27,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 52,00 | 55,69 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 7,90 | 2,90 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,57 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 66,00 | 6,93 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 6,50 | 1,95 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 91,00 | 4,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
| | | *Total* | lei | | | 1 437,05 |
| | | **1.2.4. Tavan** | | | | |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 54,72 |
| 68 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 188,24<br>126,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 126,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 55,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 3,32 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 100,00 | 2,92 |
| | | *Total* | lei | | | 2 145,91 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 257,68 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 453,55 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 54,72 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 818,71 |
| | | **1.2.5. Timplarie** | | | | |
| 73 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 7 942,56<br>242,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 55,00 | 14,85 |
| | 281210630602 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,0000 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 58,00 | 8,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,90 | 4,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 95,00 | 66,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 800,00 | 16,00 |
| | | *Total* | lei | | | 16 679,38 |
| | | **1.2.6. Diverse** | | | | |
| 74 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | | | 54,05<br>51,70 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 55,00 | 51,70 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 20,00 | 0,44 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 155,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 226,99 |
| 75 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | | | 19,56<br>15,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,04 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,12 |
| | | *Total* | lei | | | 19,56 |
| 76 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice | buc | | | 69,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | anterior demontate) Manopera | | | | 17,05 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 55,00 | 17,05 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 9,00 | 0,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
| | | *Total* | lei | | | 208,19 |
| | | **1.3. Incapere auxiliara Nr.3, 3a** | | | | |
| | | **1.3.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 77 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | | | 12,10<br>12,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | | *Total* | lei | | | 24,20 |
| 78 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,30<br>3,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| | | *Total* | lei | | | 16,50 |
| 79 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 8,80<br>8,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 55,00 | 8,80 |
| | | *Total* | lei | | | 59,84 |
| 80 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 27,89<br>25,30 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 13,00 | 0,39 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 27,30 | 0,82 |
| | | *Total* | lei | | | 574,51 |
| 81 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 18,24<br>16,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 27,30 | 1,09 |
| | | *Total* | lei | | | 375,79 |
| 82 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 23,10<br>23,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | | *Total* | lei | | | 89,62 |
| 83 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | | | 13,75<br>13,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 55,00 | 7,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | | *Total* | lei | | | 196,62 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,77<br>14,85 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 27,30 | 0,27 |
| | | *Total* | lei | | | 1 058,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85<br>102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| | | *Total* | lei | | | 462,82 |
| 86 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 19,25<br>19,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | | *Total* | lei | | | 86,62 |
| 87 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 167,70<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 650,00 | 167,70 |
| | | *Total* | lei | | | 754,65 |
| | | **1.3.2. Pereti** | | | | |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 322,03 |
| 89 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 28,04<br>23,65 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,90 | 0,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 199,80 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 27,30 | 0,41 |
| | | *Total* | lei | | | 140,21 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 23,04<br>1,65 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 55,00 | 1,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 287312200411 | Plase sudate VR 100x100x3 mm | kg | 1,0100 | 20,00 | 20,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 16,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| | | *Total* | lei | | | 2 782,33 |
| 91 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | | | 256,05<br>168,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 55,00 | 138,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 29,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,90 | 54,81 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 550,00 | 29,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,00 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 28,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 199,80 | 2,88 |
| | | *Total* | lei | | | 17 178,58 |
| 92 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 297,62<br>140,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 55,00 | 126,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 266210270021 | Placi ghips-carton, grosime 12,5 mm | buc | 0,3500 | 184,00 | 64,40 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 35,06 | 14,02 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 3,50 | 9,45 |
| | | *Total* | lei | | | 1 130,97 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 108,09<br>67,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 67,10 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 37,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 100,00 | 1,60 |
| | | *Total* | lei | | | 6 473,63 |
| 94 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 174,24<br>81,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 39,00 | 11,70 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 5,20 | 75,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 13,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 84,00 | 2,49 |
| | | *Total* | lei | | | 592,43 |
| 95 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 34,42<br>14,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 55,00 | 14,30 |
| | 274312354905 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,90 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 2,20 | 13,20 |
| | | *Total* | lei | | | 199,65 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 1 516,49 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 2 669,19 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 322,03 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | | | 71,82<br>30,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 4 818,13 |
| | | **1.3.3. Pardosele** | | | | |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 98,88 |
| 101 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 812,20<br>88,55 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 55,00 | 88,55 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 1 650,00 | 1 716,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 27,30 | 7,65 |
| | | *Total* | lei | | | 2 410,22 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,67<br>38,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,90 | 37,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 199,80 | 2,40 |
| | | *Total* | lei | | | 2 114,95 |
| 103 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 34,19<br>13,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 2,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,90 | 12,47 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 550,00 | 7,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 28,00 | 0,17 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 199,80 | 0,60 |
| | | *Total* | lei | | | 704,30 |
| 104 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 464,21<br>60,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 266111280071 | Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 300,00 | 312,09 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 8,50 | 54,94 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 65,00 | 26,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 28,00 | 0,05 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 199,80 | 3,36 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 20,00 | 1,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 9 562,68 |
| 105 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | | | 101,20<br>27,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 52,00 | 55,69 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 7,90 | 2,90 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,58 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 66,00 | 6,93 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 6,50 | 1,95 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 91,00 | 4,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
| | | *Total* | lei | | | 2 572,51 |
| | | **1.3.4. Tavan** | | | | |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 98,88 |
| 107 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 188,24<br>126,23 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 126,23 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 55,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 3,32 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 100,00 | 2,93 |
| | | *Total* | lei | | | 3 877,72 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 465,64 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 819,58 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 98,88 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 1 479,41 |
| | | **1.3.5. Timplarie** | | | | |
| 112 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 7 942,57<br>242,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 55,00 | 14,85 |
| | 281210630602 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,0000 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 58,00 | 8,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,90 | 4,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 95,00 | 66,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 800,00 | 16,00 |
| | | *Total* | lei | | | 30 817,16 |
| | | **1.3.6. Diverse** | | | | |
| 113 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | | | 54,04<br>51,70 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 55,00 | 51,70 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 20,00 | 0,44 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 155,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 367,50 |
| 114 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | | | 19,56<br>15,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,04 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,12 |
| | | *Total* | lei | | | 39,12 |
| 115 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 17,05<br>17,05 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 55,00 | 17,05 |
| | | *Total* | lei | | | 85,25 |
| | | **1.4. Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b** | | | | |
| | | **1.4.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 116 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | | | 12,10<br>12,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 36,30 |
| 117 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,30<br>3,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| | | *Total* | lei | | | 19,80 |
| 118 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 8,80<br>8,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 55,00 | 8,80 |
| | | *Total* | lei | | | 72,16 |
| 119 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 27,89<br>25,30 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 13,00 | 0,39 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 27,30 | 0,82 |
| | | *Total* | lei | | | 716,76 |
| 120 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 18,24<br>16,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 27,30 | 1,09 |
| | | *Total* | lei | | | 468,80 |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 23,10<br>23,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | | *Total* | lei | | | 145,52 |
| 122 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | | | 13,75<br>13,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 55,00 | 7,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | | *Total* | lei | | | 392,70 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,77<br>14,85 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 27,30 | 0,27 |
| | | *Total* | lei | | | 1 479,82 |
| 124 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85<br>102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| | | *Total* | lei | | | 627,38 |
| 125 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 19,25<br>19,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | | *Total* | lei | | | 117,42 |
| 126 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 167,70<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 650,00 | 167,70 |
| | | *Total* | lei | | | 1 022,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1.4.2. Pereti** | | | | |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 450,33 |
| 128 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 28,04<br>23,65 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,90 | 0,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 199,80 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 27,30 | 0,41 |
| | | *Total* | lei | | | 224,34 |
| 129 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 23,04<br>1,65 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 55,00 | 1,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 287312200411 | Plase sudate VR 100x100x3 mm | kg | 1,0100 | 20,00 | 20,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 16,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| | | *Total* | lei | | | 3 891,44 |
| 130 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | | | 256,05<br>168,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 55,00 | 138,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 29,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,90 | 54,81 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 550,00 | 29,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,00 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 28,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 199,80 | 2,88 |
| | | *Total* | lei | | | 24 022,84 |
| 131 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 297,62<br>140,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 55,00 | 126,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 266210270021 | Placi ghips-carton, grosime 12,5 mm | buc | 0,3500 | 184,00 | 64,40 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 35,06 | 14,02 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 3,50 | 9,45 |
| | | *Total* | lei | | | 1 785,74 |
| 132 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 108,09<br>67,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 67,10 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 37,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 100,00 | 1,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 8 471,17 |
| 133 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 174,25<br>81,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 39,00 | 11,70 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 5,20 | 75,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 13,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 84,00 | 2,49 |
| | | *Total* | lei | | | 1 646,62 |
| 134 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 34,42<br>14,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 55,00 | 14,30 |
| | 274312354905 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,90 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 2,20 | 13,20 |
| | | *Total* | lei | | | 660,91 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 2 120,70 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 3 732,64 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 450,33 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 6 737,78 |
| | | **1.4.3. Pardosele** | | | | |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 123,36 |
| 140 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 812,20<br>88,55 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 55,00 | 88,55 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 1 650,00 | 1 716,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 27,30 | 7,65 |
| | | *Total* | lei | | | 2 917,64 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,67<br>38,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,90 | 37,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 199,80 | 2,40 |
| | | *Total* | lei | | | 2 638,56 |
| 142 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 34,19<br>13,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 2,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,90 | 12,47 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 550,00 | 7,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 28,00 | 0,17 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 199,80 | 0,60 |
| | | *Total* | lei | | | 878,67 |
| 143 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2 | | | 464,21<br>60,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 266111280071 | Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 300,00 | 312,09 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 8,50 | 54,94 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 65,00 | 26,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 28,00 | 0,05 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 199,80 | 3,36 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 20,00 | 1,26 |
| | | *Total* | lei | | | 11 930,12 |
| 144 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | | | 101,20<br>27,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 52,00 | 55,69 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 7,90 | 2,90 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,58 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 66,00 | 6,93 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 6,50 | 1,95 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 91,00 | 4,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
| | | *Total* | lei | | | 3 724,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1.4.4. Tavan** | | | | |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 123,36 |
| 146 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 188,24<br>126,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 126,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 55,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 3,32 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 100,00 | 2,92 |
| | | *Total* | lei | | | 4 837,70 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 580,92 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 1 022,48 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 123,36 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 1 845,67 |
| | | **1.4.5. Timplarie** | | | | |
| 151 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 | m2 | | | 7 942,56<br>242,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 55,00 | 14,85 |
| | 281210630602 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,0000 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 58,00 | 8,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,90 | 4,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 95,00 | 66,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 800,00 | 16,00 |
| | | *Total* | lei | | | 16 679,38 |
| 152 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | | | 4 371,47<br>50,05 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 55,00 | 44,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 203011293912 | Usi din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet | m2 | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 2,20 | 8,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 130,00 | 71,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 177,00 | 34,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,00 | 2,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
| | | *Total* | lei | | | 18 360,18 |
| | | **1.4.6. Diverse** | | | | |
| 153 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | | | 54,05<br>51,70 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 55,00 | 51,70 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 20,00 | 0,44 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 155,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 443,17 |
| 154 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | | | 19,56<br>15,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,04 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,12 |
| | | *Total* | lei | | | 58,68 |
| 155 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor | buc | | | 17,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | | | | 17,05 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 55,00 | 17,05 |
| | | *Total* | lei | | | 102,30 |
| | | **1.5. Incapere auxiliara Nr.5** | | | | |
| | | **1.5.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 156 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate) | buc | | | 12,10<br>12,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | | *Total* | lei | | | 12,10 |
| 157 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,30<br>3,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| | | *Total* | lei | | | 9,90 |
| 158 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 8,80<br>8,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 55,00 | 8,80 |
| | | *Total* | lei | | | 36,96 |
| 159 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 27,89<br>25,30 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 13,00 | 0,39 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 27,30 | 0,82 |
| | | *Total* | lei | | | 390,45 |
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 18,24<br>16,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 27,30 | 1,09 |
| | | *Total* | lei | | | 255,39 |
| 161 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 23,10<br>23,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | | *Total* | lei | | | 48,52 |
| 162 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn) | m2 | | | 51,70<br>51,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 55,00 | 25,85 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 55,00 | 25,85 |
| | | *Total* | lei | | | 398,08 |
| 163 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,77<br>14,85 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 27,30 | 0,27 |
| | | *Total* | lei | | | 697,80 |
| 164 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85<br>102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 308,55 |
| 165 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 19,25<br>19,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | | *Total* | lei | | | 57,75 |
| 166 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 167,70<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 650,00 | 167,70 |
| | | *Total* | lei | | | 503,10 |
| | | **1.5.2. Pereti** | | | | |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 212,36 |
| 168 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 28,04<br>23,65 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,90 | 0,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 199,80 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 27,30 | 0,41 |
| | | *Total* | lei | | | 56,09 |
| 169 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 23,04<br>1,65 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 55,00 | 1,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 287312200411 | Plase sudate VR 100x100x3 mm | kg | 1,0100 | 20,00 | 20,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 16,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| | | *Total* | lei | | | 1 834,69 |
| 170 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | | | 256,05<br>168,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 55,00 | 138,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 29,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,90 | 54,81 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 550,00 | 29,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,00 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 28,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 199,80 | 2,88 |
| | | *Total* | lei | | | 11 327,79 |
| 171 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 297,62<br>140,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 55,00 | 126,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 266210270021 | Placi ghips-carton, grosime 12,5 mm | buc | 0,3500 | 184,00 | 64,40 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 35,06 | 14,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 3,50 | 9,45 |
| | | *Total* | lei | | | 654,77 |
| 172 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 108,09<br>67,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 67,10 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 37,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 100,00 | 1,60 |
| | | *Total* | lei | | | 4 187,48 |
| 173 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 174,25<br>81,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 39,00 | 11,70 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 5,20 | 75,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 13,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 84,00 | 2,49 |
| | | *Total* | lei | | | 575,02 |
| 174 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 34,42<br>14,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 55,00 | 14,30 |
| | 274312354905 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,90 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 2,20 | 13,20 |
| | | *Total* | lei | | | 213,42 |
| 175 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 999,99 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 1 760,09 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 212,36 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 3 177,14 |
| | | **1.5.3. Pardosele** | | | | |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 67,20 |
| 180 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 812,19<br>88,55 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 55,00 | 88,55 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 1 650,00 | 1 716,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 27,30 | 7,64 |
| | | *Total* | lei | | | 1 812,19 |
| 181 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,67<br>38,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,90 | 37,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 199,80 | 2,40 |
| | | *Total* | lei | | | 1 437,35 |
| 182 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 34,19<br>13,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 2,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,90 | 12,47 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 550,00 | 7,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 28,00 | 0,17 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 199,80 | 0,60 |
| | | *Total* | lei | | | 478,65 |
| 183 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2 | | | 464,21<br>60,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 266111280071 | Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 300,00 | 312,09 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 8,50 | 54,94 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 65,00 | 26,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 28,00 | 0,05 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 199,80 | 3,36 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 20,00 | 1,26 |
| | | *Total* | lei | | | 6 498,90 |
| 184 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se | m | | | 101,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | va coordona cu beneficiarul) | | | | 27,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 52,00 | 55,69 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 7,90 | 2,90 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,57 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 66,00 | 6,93 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 6,50 | 1,95 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 91,00 | 4,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
| | | *Total* | lei | | | 1 598,95 |
| | | **1.5.4. Tavan** | | | | |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 67,20 |
| 186 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 188,24<br>126,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 126,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 55,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 3,32 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 100,00 | 2,92 |
| | | *Total* | lei | | | 2 635,33 |
| 187 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 316,45 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,78<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 556,99 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 67,20 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 1 005,42 |
| | | **1.5.5. Timplarie** | | | | |
| 191 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 7 942,56<br>242,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 55,00 | 14,85 |
| | 281210630602 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,0000 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 58,00 | 8,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,90 | 4,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 95,00 | 66,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 800,00 | 16,00 |
| | | *Total* | lei | | | 16 679,38 |
| | | **1.5.6. Diverse** | | | | |
| 192 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) | m2 | | | 54,05<br>51,70 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 55,00 | 51,70 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 20,00 | 0,44 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 155,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 226,99 |
| 193 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | | | 19,56<br>15,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,04 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,12 |
| | | *Total* | lei | | | 19,56 |
| 194 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 17,05<br>17,05 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 55,00 | 17,05 |
| | | *Total* | lei | | | 51,15 |
| | | **1.6. Coridor, Antreu Nr.6** | | | | |
| | | **1.6.1. Demontari si evacuari** | | | | |
| 195 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | | | 12,10<br>12,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | | *Total* | lei | | | 48,40 |
| 196 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent | buc | | | 3,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate | | | | 3,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| | | *Total* | lei | | | 13,20 |
| 197 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 27,89<br>25,30 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 13,00 | 0,39 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 27,30 | 0,82 |
| | | *Total* | lei | | | 697,23 |
| 198 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 18,24<br>16,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 27,30 | 1,09 |
| | | *Total* | lei | | | 456,05 |
| 199 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 23,10<br>23,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | | *Total* | lei | | | 145,52 |
| 200 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn) | m2 | | | 51,70<br>51,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 55,00 | 25,85 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 55,00 | 25,85 |
| | | *Total* | lei | | | 332,94 |
| 201 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,77<br>14,85 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 27,30 | 0,27 |
| | | *Total* | lei | | | 1 343,23 |
| 202 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85<br>102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| | | *Total* | lei | | | 596,53 |
| 203 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 19,25<br>19,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | | *Total* | lei | | | 111,65 |
| 204 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 167,70<br>0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 650,00 | 167,70 |
| | | *Total* | lei | | | 972,66 |
| | | **1.6.2. Pereti** | | | | |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total* | lei | | | 408,76 |
| 206 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 28,04<br>23,65 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,90 | 0,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 199,80 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 27,30 | 0,41 |
| | | *Total* | lei | | | 168,26 |
| 207 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 23,04<br>1,65 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 55,00 | 1,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,27 |
| | 287312200411 | Plase sudate VR 100x100x3 mm | kg | 1,0100 | 20,00 | 20,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 16,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 27,00 | 0,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| | | *Total* | lei | | | 3 531,59 |
| 208 | CF15A K=1,8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE GGrosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | | | 256,05<br>168,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 55,00 | 138,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 29,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,90 | 54,81 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 550,00 | 29,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,00 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 28,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 199,80 | 2,88 |
| | | *Total* | lei | | | 21 805,41 |
| 209 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 297,62<br>140,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 55,00 | 126,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 266210270021 | Placi ghips-carton, grosime 12,5 mm | buc | 0,3500 | 184,00 | 64,40 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 35,06 | 14,02 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 3,50 | 9,45 |
| | | *Total* | lei | | | 1 309,55 |
| 210 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 108,09<br>67,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 67,10 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,20 | 37,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 100,00 | 1,60 |
| | | *Total* | lei | | | 7 708,05 |
| 211 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 174,25<br>81,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 39,00 | 11,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 5,20 | 75,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 13,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 28,00 | 2,21 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 84,00 | 2,49 |
| | | *Total* | lei | | | 1 646,62 |
| 212 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 34,42<br>14,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 55,00 | 14,30 |
| | 274312354905 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,90 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 2,20 | 13,20 |
| | | *Total* | lei | | | 2 006,83 |
| 213 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60<br>11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| | | *Total* | lei | | | 1 924,95 |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 39,79<br>30,25 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 28,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 3 388,11 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610532 | Grund Supraton | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 408,76 |
| 216 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 71,82<br>30,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,00 | 38,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,00 | 0,54 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | *Total* | lei | | | 6 115,85 |
| | | **1.6.3. Pardosele** | | | | |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 4,80<br>1,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 241658610533 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | *Total* | lei | | | 120,00 |
| 218 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 812,19<br>88,55 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 55,00 | 88,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 1 650,00 | 1 716,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 27,30 | 7,65 |
| | | *Total* | lei | | | 2 808,90 |
| 219 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,67<br>38,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,90 | 37,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 199,80 | 2,40 |
| | | *Total* | lei | | | 2 566,69 |
| 220 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 34,19<br>13,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 2,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,90 | 12,47 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 550,00 | 7,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 28,00 | 0,17 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 199,80 | 0,60 |
| | | *Total* | lei | | | 854,73 |
| 221 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 464,21<br>60,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 266111280071 | Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 300,00 | 312,09 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 8,50 | 54,94 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 65,00 | 26,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 28,00 | 0,05 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 199,80 | 3,36 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 20,00 | 1,26 |
| | | *Total* | lei | | | 11 605,18 |
| 222 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | | | 101,20<br>27,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 52,00 | 55,69 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 7,90 | 2,90 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,58 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 66,00 | 6,93 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 6,50 | 1,95 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 91,00 | 4,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
| | | *Total* | lei | | | 3 582,50 |
| | | **1.6.4. Tavan** | | | | |
| 223 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 395,92<br>121,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 3,00 | 12,00 |
| | 2732103646121 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, grosimea minim de 12 mm de calitate superioara | m2 | 1,0500 | 250,00 | 262,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 28,00 | 0,42 |
| | | *Total* | lei | | | 9 898,00 |
| | | **1.6.5. Timplarie** | | | | |
| 224 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 7 942,57<br>242,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 55,00 | 14,85 |
| | 281210630602 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,0000 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 58,00 | 8,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,90 | 4,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 95,00 | 66,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 800,00 | 16,00 |
| | | *Total* | lei | | | 50 038,16 |
| | | **1.6.6. Diverse** | | | | |
| 225 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | | | 19,56<br>15,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,04 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,12 |
| | | *Total* | lei | | | 78,24 |
| 226 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 17,05<br>17,05 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 55,00 | 17,05 |
| | | *Total* | lei | | | 51,15 |

**APROBAT:**

**Intocmit**
"Alioton Teh" SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.