



4

APROBAT:

Președintele raionului
Teodor CUCULESCU

**Lucrari de reparatie a unui
tronson, la drumul public local
L 211,1 Drum de acces spre s.
Gordinesti**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 211,1 Drum de acces spre s. Gordinesti		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 450,0000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,0000
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	2,0000
		Capitolul 1.2. Amenajarea sistemului rutier		
4	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30 fr. 32-63mm; LA 30 fr. 8-16 mm conform SM - EN 13242 + A1; 2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	336,0000
5	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/mp	t	1,9200
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	2 400,0000
7	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	0,7200

1	2	3	4	5
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	2 400,0000
		Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentelor cu piatra concasata		
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M 300) latime =0,6 m	m2	530,0000

Intocmit

Specialist principal sectia CGCD, A. Negara

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef sectie CGCD, M. Rusu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

