

Generalizatorul nr.2


listelor cu cantitățile de lucrări al caietului de sarcini

Etapă de execuție: **LOT 1.**

| Nr.<br>№ | Nr.<br>Devizului | Denumirea devizelor si cheltuielilor                                                                              | Costul, lei<br>fără TVA |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                | 3                                                                                                                 |                         |
| x        | Obiectiv<br>1.   | Lucrari de demolare a cladirilor existente. Pregatirea terenului.                                                 | x                       |
| 1        | 1-1-1            | Demolarea cladirilor existente                                                                                    | 4.095.829,89            |
| 2        | 1-1-2            | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №1 для удерживающих конструкций №1,2,3 Лобщ.=438м,В-3,5-8,0м | 2.121.183,11            |
| 3        | 1-1-3            | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №1,Лобщ.=438м                                                  | 76.126,24               |
| 4        | 1-1-4            | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №2 для удерживающих конструкций №4 Лобщ.=194м,В-3,5-7,0м     | 228.773,41              |
| 5        | 1-1-5            | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №2 к удерживающей конструкции №4, Лобщ.=194м                   | 38.283,08               |
| 6        | 1-1-6            | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №3 для удерживающих конструкций №5 Лобщ.=150.2м,В-3,5-7,0м   | 824.415,19              |
| 7        | 1-1-7            | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №3 ,Лобщ.=150,2м                                               | 22.297,01               |
| 8        | 1-1-8            | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №4 для удерживающих конструкций №6 Лобщ.=147,7м,В-3,5-8,0м   | 255.793,88              |
| 9        | 1-1-9            | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №4 ,Лобщ.=147.7м                                               | 30.698,32               |
| 10       | 1-1-10           | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №6 для удерживающих конструкций №7 Лобщ.=96.7.0м,В-3,5-8,0м  | 243.627,61              |
| 11       | 1-1-11           | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №6 ,Лобщ.=96.7м                                                | 14.652,03               |
| 12       | 1-1-12           | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №5 для подпорных стен №1,2 Лобщ.=96,6м,В-3,5-10,8м           | 464.760,49              |
| 13       | 1-1-13           | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №5,Лобщ.=96.6м                                                 | 18.494,58               |
| 14       | 1-1-14           | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №7 для удерживающих конструкций №8 Лобщ.=172,2м,В-3,5-7,0м   | 432.643,89              |
| 15       | 1-1-15           | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №7,Лобщ.=172.2м                                                | 28.749,23               |



|    |             |                                                                                                                                                          |              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16 | 1-1-16      | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №8 для удерживающих конструкций №9 Лобщ.=99.0м,В-3,5-7,0м                                           | 302.615,07   |
| 17 | 1-1-17      | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №8,Лобщ.=99м                                                                                          | 18.464,17    |
| 18 | 1-1-18      | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №9 для удерживающих конструкций №10 Лобщ.=79.7м,В-3,5-7,0м                                          | 480.025,45   |
| 19 | 1-1-19      | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №9, Лобщ.=79.7м                                                                                       | 13.184,18    |
| 20 | 1-1-20      | Устройство подъездной дороги и строительной площадки №10 для удерживающих конструкций №11 Лобщ.=117.1м,В-3,5-7,0м                                        | 105.620,94   |
| 21 | 1-1-21      | Разборка подъездной дороги и строительной площадки №10,Лобщ.=117.1м                                                                                      | 21.878,34    |
| 22 | 1-1-22      | Обрезка,рубка деревьев,кустарников и корчевка пней. Всего 385шт                                                                                          | 24.368,39    |
| x  | Obiectiv 2. | Masuri contra deformatiilor de teren.                                                                                                                    | x            |
| 23 | 2-1-1       | Посадка влагоустойчивых деревьев и кустарников                                                                                                           | 261.668,10   |
| 24 | 2-1-2       | Укрепление откоса площадки с помощью геосеток                                                                                                            | 256.156,38   |
| 25 | 2-1-3       | Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК-1 из буронабивных свай Ф0,8м Лконстр.-108,4м;L св.-13,5м-54шт;L св.-12,0м-27шт                        | 5.897.207,18 |
| 26 | 2-1-4       | Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК-2 из буронабивных свай Ф0,8м Лконстр.-120,45м;L св.-12,0м-63шт;L св.- 11,0м-27шт                      | 6.432.136,39 |
| 27 | 2-1-5       | Устройство комбинированной удерживающей конструкции УдК-3 из буронабивных свай Ф0,8м, Лконстр.-127,7м;L св.-11,0м-27шт;L св.- 10,0м-45шт;L св.-8,0м-12шт | 5.136.587,77 |
| 28 | 2-1-6       | Устройство удерживающей конструкции УдК-4 из буронабивных свай Ф0,63м Лконстр.-127.72м;L св.-10.0м-64шт                                                  | 2.376.311,65 |
| 29 | 2-1-7       | Устройство удерживающей конструкции УдК-5 из буронабивных свай Ф0,63м Лконстр.-96.2м;L св.-8.0м-48шт                                                     | 1.858.806,84 |
| 30 | 2-1-8       | Устройство удерживающей конструкции УдК-6 из буронабивных свай Ф0,8м Лконстр.-98.8м;L св.-11,0м-27шт;L св.-10,0м-20шт;L св.-8.0м-4шт                     | 2.978.716,39 |
| 31 | 2-1-9       | Устройство удерживающей конструкции УдК-7 из буронабивных свай Ф0,63м Лконстр.-30.1м;L св.-8.0м-15шт                                                     | 479.329,47   |
| 32 | 2-1-10      | Устройство подпорной стенки ПС-1 из монолитного железобетона Нст-3,6-4,7м Лст.общ.-83.65м                                                                | 905.278,86   |
| 33 | 2-1-11      | Устройство подпорной стенки ПС-2 из монолитного железобетона Нст-3,6м Лст.общ.-13,23м                                                                    | 108.708,93   |
| 34 | 2-1-12      | Устройство удерживающей конструкции УдК-8 из буронабивных свай Ф0,8м Лконстр.-14,55м;Ф0,8м-Л св.-11,0м-48шт;Ф0,8м-Л св.-8,0м-4шт;Ф0,63м-Л св.-8,0м-3шт   | 2.777.621,44 |
| 35 | 2-1-13      | Устройство удерживающей конструкции УдК-9 из буронабивных свай Ф0,8м Лконстр.-62.65м;L св.-8,0м-24шт                                                     | 1.159.727,16 |



|    |             |                                                                                                                        |               |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 36 | 2-1-14      | Устройство удерживающей конструкции УдК-10 из буронабивных свай Ф0,8м Lконстр.-62.85м;L св.-12,0м-16шт;L св.-10,0м-8шт | 1.555.703,28  |
| 37 | 2-1-15      | Устройство дренажа L=453м , Нср=3,2м                                                                                   | 897.133,59    |
| 38 | 2-1-16      | Устройство смотровых дренажных колодцев Нср=4,65м (13колодцев)                                                         | 225.931,82    |
| 39 | 2-1-17      | Устройство дренажной прорези L=11.5м; H=3.0;B=1.0м                                                                     | 12.140,10     |
| 40 | 2-1-18      | Устройство удерживающей конструкции УдК-11 из буронабивных свай Ф0,8м Lконстр.-104.45м;L св.-11,0м-40шт                | 2.239.544,88  |
| x  | Obiectiv 3. | Complex sportiv acoperit (nr.10 - PG)                                                                                  | x             |
| x  | x           | Bloc N1                                                                                                                | x             |
| 41 | 2-4-1       | Lucrari de terasamente. Blocuri N1, N2, N3.                                                                            | 2.825.104,81  |
| 42 | 2-4-2       | Complex sportiv acoperit. Bloc N1. C                                                                                   | 4.866.686,75  |
| 43 | 2-4-3       | Complex sportiv acoperit. Bloc N1. SA (Acoperis).                                                                      | 1.070.544,96  |
| x  | x           | Bloc N2                                                                                                                | x             |
| 44 | 2-4-18      | Complex sportiv acoperit. Bloc N2. C                                                                                   | 5.030.345,77  |
| 45 | 2-4-19      | Complex sportiv acoperit. Bloc N2. CM                                                                                  | 7.013.405,92  |
| 46 | 2-4-20      | Complex sportiv acoperit. Bloc N2. SA (Acoperis)                                                                       | 4.340.186,84  |
| x  | x           | Bloc N3                                                                                                                | x             |
| 47 | 2-4-25      | Complex sportiv acoperit. Bloc N3. C                                                                                   | 953.591,28    |
| 48 | 2-4-26      | Complex sportiv acoperit. Bloc N3. CM                                                                                  | 6.883.534,36  |
| 49 | 2-4-27      | Complex sportiv acoperit. Bloc N3. SA (Acoperis).                                                                      | 4.155.178,02  |
| x  | Obiectiv 4. | Complex sportiv exterior (nr.8 PG)                                                                                     | x             |
| 50 | 2-5-1       | Drum                                                                                                                   | 9.818.843,78  |
| 51 | 2-5-2       | Forme mici                                                                                                             | 223.077,51    |
| x  | Obiectiv 5. | Poligon tactic cu tir subteran (nr.11 - PG)                                                                            | x             |
| 52 | 3-3-1       | Poligon tactic cu tir subteran. C – подземная часть                                                                    | 2.275.731,92  |
| 53 | 3-3-2       | Poligon tactic cu tir subteran. C – надземная часть                                                                    | 7.682.934,81  |
| 54 | 3-3-3       | Poligon tactic cu tir subteran. SA                                                                                     | 23.691.928,13 |
| 55 | 3-3-4       | Poligon tactic cu tir subteran. RIAC                                                                                   | 346.470,84    |
| 56 | 3-3-5       | Poligon tactic cu tir subteran. ÎVC                                                                                    | 3.984.793,13  |
| 57 | 3-3-6       | Poligon tactic cu tir subteran. RGI                                                                                    | 151.540,12    |
| 58 | 3-3-7       | Poligon tactic cu tir subteran. EEI-EEF                                                                                | 749.583,28    |
| 59 | 3-3-8       | Poligon tactic cu tir subteran. TS                                                                                     | 418.259,14    |
| 60 | 3-3-9       | Poligon tactic cu tir subteran. SAI                                                                                    | 1.132.517,83  |
| 61 | 3-3-10      | Poligon tactic cu tir subteran. SP                                                                                     | 286.744,52    |
| 62 | 3-3-11      | Poligon tactic cu tir subteran. SV                                                                                     | 222.593,81    |
| 63 | 3-3-12      | Poligon tactic cu tir subteran. Sonorizarea panou festivitati                                                          | 55.704,22     |
| 64 | 3-3-13      | Poligon tactic cu tir subteran. Sistema control al accesului                                                           | 138.554,40    |
| 65 | 3-3-14      | Poligon tactic cu tir subteran. Sistema control al accesului RFID                                                      | 91.404,14     |
| 66 | 3-3-15      | Poligon tactic cu tir subteran. Авт.установка газового пожаротушения                                                   | 169.642,69    |
| 67 | 3-3-16      | Poligon tactic cu tir subteran. AVE                                                                                    | 369.293,35    |
| 68 | 3-3-17      | Poligon tactic cu tir subteran. AEF                                                                                    | 157.957,62    |
| 69 | 3-3-18      | Poligon tactic cu tir subteran. Veziculă                                                                               | 33.933,09     |
| x  | Obiectiv 6. | Tir pentru trageri descoperit (nr.30 - PG)                                                                             | x             |
| 70 | 3-4-1       | Foisor la aliniamentul de trageri si construcții pentru suportul tintelor de trageri                                   | 610.480,82    |

|     |              |                                                                            |              |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| x   | Obiectiv 7.  | <b>Rețele electrice exterioare. Внутриплощадочные</b>                      | x            |
| 71  | 4-1-2        | Iluminatul electric exterior (територии)                                   | 445.851,38   |
| 72  | 4-1-3        | Iluminatul electric exterior (тренировочных площадок)                      | 911.015,15   |
| 73  | 4-1-6        | Rețele electrice ЛЭП-0,4КВ                                                 | 793.242,87   |
| 74  | 4-1-8        | Substatie complete de transformatoare MRw-b 20/0,4 АО "ZPUE" Польша        | 2.155.443,82 |
| x   | Obiectiv 8.  | <b>Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica (nr.7 - PG)</b> | x            |
| 75  | 5-1-1        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. C                 | 1.914.069,35 |
| 76  | 5-1-2        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. CM                | 2.905.578,76 |
| 77  | 5-1-3        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. SA                | 4.790.990,56 |
| 78  | 5-1-4        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. RIAC              | 201.624,16   |
| 79  | 5-1-5        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. IVC               | 1.344.890,85 |
| 80  | 5-1-6        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. Узел ввода        | 66.905,86    |
| 81  | 5-1-7        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. EEI-EEF           | 472.717,15   |
| 82  | 5-1-8        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. SV                | 70.312,02    |
| 83  | 5-1-9        | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. SAI               | 428.768,44   |
| 84  | 5-1-10       | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. TS                | 197.107,52   |
| 85  | 5-1-11       | Complex logistic, garaje, statiile de deservire tehnica. AIVC              | 107.775,33   |
| x   | Obiectiv 9.  | <b>Rețele de comunicatii. Внутриплощадочные</b>                            | x            |
| 86  | 5-3-1        | Rețele de telecomunicatii si de semnalizare exterioare locale CKC          | 963.590,97   |
| 87  | 5-3-4        | Rețele structurata de cabluri exterioare. Cazangerie N26                   | 61.284,54    |
| x   | Obiectiv 10. | <b>Centrala termica nr.2 (nr.26 - PG)</b>                                  | x            |
| 88  | 6-2-1        | Centrala termica nr.2. C                                                   | 191.375,50   |
| 89  | 6-2-2        | Centrala termica nr.2. C cos de fum                                        | 128.254,88   |
| 90  | 6-2-3        | Centrala termica nr.2. SA                                                  | 309.363,20   |
| 91  | 6-2-4        | Centrala termica nr.2. TM                                                  | 673.174,94   |
| 92  | 6-2-5        | Centrala termica nr.2. RIAC                                                | 58.198,45    |
| 93  | 6-2-6        | Centrala termica nr.2. IV                                                  | 31.808,43    |
| 94  | 6-2-7        | Centrala termica nr.2. RGI                                                 | 66.067,91    |
| 95  | 6-2-8        | Centrala termica nr.2. EEI-EEF                                             | 45.957,09    |
| 96  | 6-2-9        | Centrala termica nr.2. SAI                                                 | 135.366,37   |
| 97  | 6-2-10       | Centrala termica nr.2. SP                                                  | 21.746,63    |
| 98  | 6-2-11       | Centrala termica nr.2. ASM                                                 | 141.745,16   |
| 99  | 6-2-12       | Centrala termica nr.2. AIVC                                                | 12.937,12    |
| x   | Obiectiv 11. | <b>Retea termica RT2</b>                                                   | x            |
| 100 | 6-3a-3       | Retea termica RT2. C                                                       | 82.080,89    |
| 101 | 6-3a-4       | Retea termica RT2. LCM                                                     | 1.251.666,03 |
| x   | Obiectiv 12. | <b>Statia de purificare a apelor pluviale (nr.24a, nr.24b - PG)</b>        | x            |
| 102 | 6-4-1        | Statia de purificare a apelor pluviale. C                                  | 131.902,63   |
| 103 | 6-4-2        | Statia de purificare a apelor pluviale. Utilaj TH                          | 1.157.659,53 |
| x   | Obiectiv 13. | <b>Statia de pompare a apelor uzate nr.1 (nr.28 - PG)</b>                  | x            |
| 104 | 6-5-1        | Statia de pompare a apelor uzate nr.1. C                                   | 17.441,94    |
| 105 | 6-5-2        | Statia de pompare a apelor uzate nr.1. Utilaj TH                           | 417.951,39   |
| x   | Obiectiv 14. | <b>Canalizarea pluviala. Внутриплощадочная</b>                             |              |
| 106 | 6-7-1        | Canalizarea pluviala. Дождеприемники. C                                    | 245.550,81   |

|     |              |                                                                                                |                       |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 107 | 6-7-2        | Canalizarea pluviala. REAC                                                                     | 2.577.153,21          |
| x   | Obiectiv 15. | Retele de gaze exterioare. Внутриплощадочные                                                   | x                     |
| 108 | 6-8-1        | Retele de gaze exterioare. RGE                                                                 | 274.175,20            |
| 109 | 6-8-2        | Retele de gaze exterioare. Пункт замера расхода газа ПЗРГ ЦГРП                                 | 116.237,20            |
| 110 | 6-8-3        | Retele de gaze exterioare. AAGE                                                                | 59.416,71             |
| 111 | 6-8-4        | Retele de gaze exterioare. Protectia la trasnet                                                | 12.118,96             |
| x   | Obiectiv 16. | Amenajarea teritoriului                                                                        | x                     |
| 112 | 7-1-1        | Sistematizarea pe verticala. PG                                                                | 4.076.083,98          |
| 113 | 7-1-4        | Ingradiri. PG                                                                                  | 891.739,98            |
| 114 | 7-1-5        | Drum de acces                                                                                  | 1.312.494,83          |
|     |              | <b>Total</b>                                                                                   | <b>167.442.600,29</b> |
|     |              | Clădiri și construcții provizorii, K=1,5                                                       | 2.511.639,00          |
|     |              | Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp friguros, K=0,8 | 1.339.540,80          |
|     |              | Plata pentru energie electrică, K=1,6                                                          | 2.679.081,60          |
|     |              | <b>Total</b>                                                                                   | <b>173.972.861,70</b> |
|     |              | TVA 20%                                                                                        | 34.794.572,34         |
|     |              | <b>IN TOTAL</b>                                                                                | <b>208.767.434,04</b> |

data: 31.10.2019

OFERTANT,  
ASOCIEREA IASICON SA - ACAR CONSTRUCT SRL



**Centru Integrat de Pregatire  
pentru Aplicarea Legii, in  
limitele terenului  
nr.cad.0100313.1013 in urma  
demolarii constructiilor nr.cad.  
or.Chisinau, sect.Ciocana,  
str.N.Dimo nr 30 N15860**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1**  
**Demolarea cladirilor existente**

**Valoarea de deviz 4 095 829,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. TIR 25 M</b>                                                                                     |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din placi de cauciuc                                                           | m2   | 330,000                               | 28,534<br>26,524                      | 9 416,088<br>8 752,788   |
| 2      | RpCO56B                     | Demontarea tumbelor, tavanului suspendat din placi PAL (ДПЦ) pe carcas din lemn                        | m2   | 380,000                               | 54,200<br>54,200                      | 20 596,152<br>20 596,152 |
| 3      | RpCH32E                     | Desfacerea carcasului din lemn                                                                         | m3   | 2,400                                 | 140,690<br>140,690                    | 337,657<br>337,657       |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)                                                         | m2   | 323,000                               | 24,217<br>24,217                      | 7 822,156<br>7 822,156   |
| 5      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie ondulata (copertinele, incaperile anexate) | m2   | 620,000                               | 41,815<br>41,515                      | 25 925,424<br>25 739,424 |
| 6      | RpCH32E                     | Desfacerea elementelor de acoperis (copertinele, incaperile anexate)                                   | m3   | 56,400                                | 140,690<br>140,690                    | 7 934,939<br>7 934,939   |
| 7      | RpCP44B                     | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (structuri metalice a                 | kg   | 4 640,000                             | 0,754<br>0,663                        | 3 497,315<br>3 076,737   |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5         | 6                      | 7                          |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|----------------------------|
|    |                            | copertinelor, balustrade)                                                                                                                                                                                         |         |           |                        |                            |
| 8  | RpCI42F                    | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                               | m2      | 300,000   | 39,532<br>38,632       | 11 859,660<br>11 589,660   |
| 9  | RpCK42A                    | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                 | m2      | 300,000   | 18,848<br>17,298       | 5 654,400<br>5 189,400     |
| 10 | RpIzC45B                   | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit- 200 mm                                                                                                                                            | m3      | 60,000    | 63,083<br>58,813       | 3 784,992<br>3 528,792     |
| 11 | RpCG29C1                   | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice (parapetele)                                                                                   | m3      | 9,600     | 214,812<br>126,852     | 2 062,195<br>1 217,779     |
| 12 | CP19B                      | Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul de la 18-28 mm                                                                                                   | 100 buc | 0,900     | 288,942<br>271,002     | 260,048<br>243,902         |
| 13 | RCsB28E                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime                                                                                                                            | m3      | 1,600     | 1 132,362<br>1 128,982 | 1 811,780<br>1 806,372     |
| 14 | CP10B<br>kman=0.8          | Demontarea placilor prefabricate gr=220 mm la cladiri din beton armat                                                                                                                                             | buc     | 45,000    | 282,982<br>101,482     | 12 734,172<br>4 566,672    |
| 15 | RpCG29C1                   | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3      | 380,000   | 214,812<br>126,852     | 81 628,560<br>48 203,760   |
| 16 | RpCK42A                    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                       | m2      | 640,000   | 18,848<br>17,298       | 12 062,720<br>11 070,720   |
| 17 | CP10B<br>kmanopera<br>=0.8 | Demontarea scarilor prefabricate exterioare din beton armat la cladiri                                                                                                                                            | buc     | 3,000     | 282,982<br>101,482     | 848,945<br>304,445         |
| 18 | RpCB18G                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, butobeton (soclu si pereti de suport)                                                                                                                            | m3      | 166,000   | 413,480<br>317,130     | 68 637,680<br>52 643,580   |
| 19 | RpCU09C                    | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe                                                       | t       | 1 452,000 | 72,075<br>72,075       | 104 652,900<br>104 652,900 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                              | 4       | 5         | 6                      | 7                                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|------------------------------------|
|    |                    | orizontala) (fara prefabricate)                                                                                |         |           |                        |                                    |
| 20 | TsC03G1            | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                           | 100 m3  | 10,370    | 1 040,000<br>0,000     | 10 784,800<br>0,000                |
| 21 | TsI50C5            | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                           | t       | 1 554,000 | 127,500<br>0,000       | 198 135,000<br>0,000               |
| 22 | TsC50C<br>k=2      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km   | 100 m3  | 11,100    | 81,864<br>0,000        | 908,695<br>0,000                   |
|    |                    | <b>Total TIR 25 M<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |         |           |                        | <b>591 356,278<br/>319 277,835</b> |
|    |                    | <b>2. Poligon pentru tragere 1</b>                                                                             |         |           |                        |                                    |
| 23 | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                      | m2      | 120,000   | 24,217<br>24,217       | 2 906,064<br>2 906,064             |
| 24 | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                           | m2      | 34,000    | 24,217<br>24,217       | 823,384<br>823,384                 |
| 25 | RpCG29C            | Demolarea peretilor din blocuri de calcar                                                                      | m3      | 480,000   | 231,237<br>227,757     | 110 993,760<br>109 323,360         |
| 26 | RpCG29C            | Demolarea peretilor din caramida de argila (120 mm)                                                            | m3      | 12,000    | 231,237<br>227,757     | 2 774,844<br>2 733,084             |
| 27 | CP19A              | Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm | 100 buc | 106,000   | 196,472<br>184,512     | 20 826,032<br>19 558,272           |
| 28 | RCsB28E            | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime                         | m3      | 1,000     | 1 132,363<br>1 128,983 | 1 132,363<br>1 128,983             |
| 29 | CP10B<br>kman=0.8  | Demontarea plansee prefabricate din beton d=220 mm                                                             | buc     | 53,000    | 282,982<br>101,482     | 14 998,025<br>5 378,525            |
| 30 | RpIzC45B           | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit                                                 | m3      | 28,500    | 63,083<br>58,813       | 1 797,871<br>1 676,176             |
| 31 | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                    | m2      | 285,000   | 18,848<br>17,298       | 5 371,680<br>4 929,930             |
| 32 | RpCK42C            | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice                                                                | m2      | 285,000   | 46,675<br>44,975       | 13 302,318<br>12 817,818           |
| 33 | CP50B<br>k=0.8 man | Demolarea peretilor din blocuri de beton prefabricate                                                          | buc     | 81,000    | 85,223<br>25,163       | 6 903,083<br>2 038,223             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5         | 6                  | 7                        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 34 | RpIzC45B      | Desfacerea elementelor de acoperis: keramzit                                                                                                                                                | m3     | 102,000   | 63,083<br>58,813   | 6 434,486<br>5 998,946   |
| 35 | RpCK42A       | Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)                                                                                                                                       | m2     | 340,000   | 18,848<br>17,298   | 6 408,320<br>5 881,320   |
| 36 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                         | m2     | 340,000   | 39,532<br>38,632   | 13 440,948<br>13 134,948 |
| 37 | RpCB18G       | Demolarea stilp din, beton armat                                                                                                                                                            | m3     | 14,000    | 413,480<br>317,130 | 5 788,720<br>4 439,820   |
| 38 | RpCB18G       | Demolarea perete din, beton armat                                                                                                                                                           | m3     | 85,000    | 413,480<br>317,130 | 35 145,800<br>26 956,050 |
| 39 | RpCB18G       | Demolarea teava de ardezie d=250 cu beton                                                                                                                                                   | m3     | 5,800     | 413,480<br>317,130 | 2 398,184<br>1 839,354   |
| 40 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - (foi de ardezie pe suport de lemn)                                                                                                                     | m2     | 900,000   | 41,815<br>41,515   | 37 633,680<br>37 363,680 |
| 41 | RpCP45A       | Demontarea portilor metalice                                                                                                                                                                | kg     | 300,000   | 3,873<br>3,460     | 1 161,840<br>1 037,880   |
| 42 | RpCP44B       | Demontarea constructiilor metalice                                                                                                                                                          | kg     | 2 952,000 | 0,754<br>0,663     | 2 224,859<br>1 957,442   |
| 43 | RpCB18G       | Demolarea scari monolite                                                                                                                                                                    | m3     | 8,870     | 413,466<br>317,130 | 3 667,445<br>2 812,943   |
| 44 | RpCP44B       | Demontarea canal de ventilare                                                                                                                                                               | kg     | 300,000   | 0,754<br>0,663     | 226,119<br>198,927       |
| 45 | RpCH32E       | Desfacerea carcas din lemn (Tumble pentru tragere)                                                                                                                                          | m3     | 3,300     | 140,690<br>140,690 | 464,278<br>464,278       |
| 46 | RpCO56B       | Demontari (ДПС)                                                                                                                                                                             | m2     | 27,500    | 54,200<br>54,200   | 1 490,512<br>1 490,512   |
| 47 | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t      | 1 351,300 | 72,075<br>72,075   | 97 394,947<br>97 394,947 |
| 48 | TsC03G1       | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                                        | 100 m3 | 7,950     | 1 040,000<br>0,000 | 8 268,000<br>0,000       |
| 49 | TsI50C5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                        | t      | 1 533,600 | 127,500<br>0,000   | 195 534,000<br>0,000     |
| 50 | TsC50C<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la                                                                                                                                            | 100 m3 | 7,950     | 81,872<br>0,000    | 650,885<br>0,000         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------------------|
|    |                   | transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,                                                                                                                                |    |         |                    |                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                    |
|    |                   | <b>Total Poligon pentru tragere 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>600 162,447<br/>364 284,866</b> |
|    |                   | <b>3. Poligon pentru tragere 2</b>                                                                                                                                                          |    |         |                    |                                    |
| 51 | RpCO56A           | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                                                                                                   | m2 | 24,000  | 24,217<br>24,217   | 581,212<br>581,212                 |
| 52 | RpCG29C1          | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete)                                                                 | m3 | 88,000  | 214,812<br>126,852 | 18 903,456<br>11 162,976           |
| 53 | RpCP44B           | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (stilpi din metal)                                                                                                         | kg | 463,300 | 0,754<br>0,663     | 349,255<br>307,155                 |
| 54 | RpCI42B           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de ardezie                                                                                                                                  | m2 | 128,000 | 41,815<br>41,515   | 5 352,346<br>5 313,946             |
| 55 | RpCH32E           | Desfacerea elementelor de acoperis                                                                                                                                                          | m3 | 1,100   | 140,690<br>140,690 | 154,759<br>154,759                 |
| 56 | RpCI42B           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de ardezie (copertina)                                                                                                                      | m2 | 90,000  | 41,815<br>41,515   | 3 763,368<br>3 736,368             |
| 57 | RpCP44B           | Demontarea carcasului metalic                                                                                                                                                               | kg | 150,000 | 0,754<br>0,663     | 113,071<br>99,463                  |
| 58 | RpCG29C1          | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida pentru demolarea cu mijloace mecanice                                                                                    | m3 | 15,000  | 214,812<br>126,852 | 3 222,180<br>1 902,780             |
| 59 | RpCB18G           | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (planseu monolit)                                                                                                              | m3 | 12,000  | 413,480<br>317,130 | 4 961,760<br>3 805,560             |
| 60 | RpCS20F<br>k=1.25 | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime                                                                                                                          | m  | 252,000 | 115,165<br>82,165  | 29 021,706<br>20 705,706           |
| 61 | RpCP44B           | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (sina din metal)                                                                                                           | kg | 755,200 | 0,754<br>0,663     | 1 322,944<br>1 163,867             |
| 62 | RpCU09C           | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t  | 235,000 | 72,075<br>72,075   | 16 937,625<br>16 937,625           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                  | 7                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------|
| 63 | TsC03G1       | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                    | 100 m3 | 1,680   | 1 040,000<br>0,000 | 1 747,200<br>0,000      |
| 64 | TsI50C5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                    | t      | 327,000 | 127,500<br>0,000   | 41 692,500<br>0,000     |
| 65 | TsC50C<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,                                                           | 100 m3 | 2,340   | 81,910<br>0,000    | 191,670<br>0,000        |
|    |               | <b>Total Poligon pentru tragere 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |        |         |                    | <b>128 315,052</b>      |
|    |               | <b>4. Poligon pentru tragere 3</b>                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>65 871,417</b>       |
| 66 | RpCP45A       | Demontarea portilor metalice                                                                                                                                            | kg     | 38,000  | 3,873<br>3,460     | 147,156<br>131,464      |
| 67 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete)                                             | m3     | 50,000  | 214,812<br>126,852 | 10 740,600<br>6 342,600 |
| 68 | RpCI42C       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori dint abla cutata                                                                                                        | m2     | 40,000  | 51,116<br>50,741   | 2 044,632<br>2 029,632  |
| 69 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de ardezie                                                                                                              | m2     | 170,000 | 41,815<br>41,515   | 7 108,584<br>7 057,584  |
| 70 | RpCH32E       | Desfacerea elementelor de acoperis                                                                                                                                      | m3     | 1,100   | 140,690<br>140,690 | 154,759<br>154,759      |
| 71 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                 | m3     | 8,500   | 306,401<br>92,256  | 2 604,408<br>784,176    |
| 72 | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t      | 123,400 | 72,075<br>72,075   | 8 894,055<br>8 894,055  |
| 73 | TsC03G1       | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                    | 100 m3 | 0,880   | 1 040,000<br>0,000 | 915,200<br>0,000        |
| 74 | TsI50C5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                    | t      | 123,400 | 127,500<br>0,000   | 15 733,500<br>0,000     |
| 75 | TsC50C        | Repararea si intretinerea                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,880   | 81,960             | 72,125                  |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5         | 6                      | 7                                |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|----------------------------------|
|    | k=2                        | drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,                                                                                                                              |         |           | 0,000                  | 0,000                            |
|    |                            |                                                                                                                                                                                                                  |         |           |                        |                                  |
|    |                            | <b>Total Poligon pentru tragere 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |         |           |                        | <b>48 415,019<br/>25 394,270</b> |
|    |                            | <b>5. Cladirea administrativa</b>                                                                                                                                                                                |         |           |                        |                                  |
| 76 | RpCI42B                    | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de ardezie                                                                                                                                                       | m2      | 720,700   | 41,815<br>41,515       | 30 136,214<br>29 920,004         |
| 77 | CP19B                      | Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul de la 18-28 mm                                                                                                  | 100 buc | 2,300     | 288,942<br>271,002     | 664,567<br>623,305               |
| 78 | RCsB28E                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime                                                                                                                           | m3      | 7,300     | 1 132,363<br>1 128,983 | 8 266,248<br>8 241,574           |
| 79 | CP10B<br>kmanopera<br>=0.8 | Demontarea placilor prefabricate (220 mm) din beton armat la cladiri                                                                                                                                             | buc     | 115,000   | 282,982<br>101,482     | 32 542,884<br>11 670,384         |
| 80 | RpCH32E                    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.                                                                                                          | m3      | 6,610     | 140,687<br>140,687     | 929,940<br>929,940               |
| 81 | RpCP44B                    | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                                                 | kg      | 4 065,850 | 0,754<br>0,663         | 3 064,534<br>2 696,067           |
| 82 | RpCI42B                    | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (parapet)                                                                                                                                              | m2      | 87,150    | 41,815<br>41,515       | 3 644,195<br>3 618,050           |
| 83 | RpCI42A                    | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                  | m       | 155,200   | 8,222<br>8,072         | 1 276,117<br>1 252,837           |
| 84 | RpCE40A                    | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor | m2      | 870,750   | 170,742<br>118,203     | 148 673,983<br>102 925,291       |
| 85 | RpCB18G                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                     | m3      | 0,860     | 413,479<br>317,129     | 355,592<br>372,731               |
| 86 | RpCG29C1                   | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu                                                                                                                 | m3      | 2,600     | 214,812<br>126,852     | 558,511<br>329,815               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                  | 7                                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|------------------------------------|
|    |               | mijloace mecanice                                                                                                                                                                                   |        |           |                    |                                    |
| 87 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina                                                                                                                                                   | m3     | 954,220   | 231,237<br>227,757 | 220 650,968<br>217 330,284         |
| 88 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (rampa)                                                                                                                                | m3     | 26,470    | 413,475<br>317,130 | 10 944,693<br>8 394,431            |
| 89 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                                                                                                           | m2     | 43,030    | 24,216<br>24,216   | 1 042,032<br>1 042,032             |
| 90 | RpCP45D       | Demontarea gratiilor metalice                                                                                                                                                                       | kg     | 340,630   | 2,720<br>2,307     | 926,437<br>785,676                 |
| 91 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi si porti.)                                                                                                                                                       | m2     | 137,000   | 24,217<br>24,217   | 3 317,756<br>3 317,756             |
| 92 | RpCP45A       | Demontarea usilor si portilor metalice                                                                                                                                                              | kg     | 370,000   | 3,873<br>3,460     | 1 432,936<br>1 280,052             |
| 93 | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara placile prefabricate) | t      | 1 815,000 | 72,075<br>72,075   | 130 816,125<br>130 816,125         |
| 94 | TsC03G1       | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                                                | 100 m3 | 12,960    | 1 040,000<br>0,000 | 13 478,400<br>0,000                |
| 95 | TsI50C5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                | t      | 2 308,500 | 127,500<br>0,000   | 294 333,920<br>0,000               |
| 96 | TsC50C<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,                                                                                       | 100 m3 | 16,500    | 81,860<br>0,000    | 1 350,690<br>0,000                 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |        |           |                    |                                    |
|    |               | <b>Total Cladirea administrativa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |           |                    | <b>908 406,742<br/>525 446,354</b> |
|    |               | <b>6. Depozit</b>                                                                                                                                                                                   |        |           |                    |                                    |
| 97 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                                                                                                           | m2     | 1,800     | 24,217<br>24,217   | 43,590<br>43,590                   |
| 98 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete)                                                                         | m3     | 20,000    | 214,812<br>126,852 | 4 296,240<br>2 537,040             |
| 99 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu                                                                                                                                                                       | m3     | 0,120     | 413,483            | 49,618                             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     |                | mijloace mecanice, beton armat<br>(stilp din beton monolit)                                                                                                                                                           |        |         | 317,133   | 38,056            |
| 100 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de<br>acoperis - invelitori din ardezie                                                                                                                                                        | m2     | 54,000  | 41,815    | 2 258,020         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 41,515    | 2 241,820         |
| 101 | RpCH32E        | Desfacerea elementelor de<br>acoperis                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,400   | 140,690   | 56,276            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 140,690   | 56,276            |
| 102 | CP50C<br>k=0.8 | Demontarea elementelor<br>prefabricate din beton. Bloc-<br>perete pentru subsol                                                                                                                                       | buc    | 22,000  | 109,822   | 2 416,089         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 39,337    | 865,419           |
| 103 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale<br>prin purtat direct la 60 m distanta<br>cu o incarcatura pina la 50 kg<br>(pentru 1 m transportat pe<br>verticala se considera 10 pe<br>orizontala) (fara placile<br>prefabricate) | t      | 41,600  | 72,075    | 2 998,320         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 72,075    | 2 998,320         |
| 104 | TsC03G1        | Incarcarea cu excavatorul a<br>gunoiului de constructie in<br>autovehicule                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,300   | 1 040,000 | 312,000           |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 0,000     | 0,000             |
| 105 | TsI50C5        | Transportarea gunoiului de<br>constructie cu autobasculanta de 5<br>t la distanta de 25 km                                                                                                                            | t      | 57,600  | 127,500   | 7 344,000         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 0,000     | 0,000             |
| 106 | TsC50C<br>k=2  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea gunoiului de<br>constructie, pentru fiecare 1 km,                                                                                                | 100 m3 | 0,410   | 81,573    | 33,445            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 0,000     | 0,000             |
|     |                | <b>Total Depozit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |        |         |           | <b>19 807,598</b> |
|     |                | <b>7. Constructie paza</b>                                                                                                                                                                                            |        |         |           | <b>8 780,521</b>  |
| 107 | RpCO56A        | Demontari: usi si ferestre din<br>lemn                                                                                                                                                                                | m2     | 46,000  | 24,217    | 1 113,992         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 24,217    | 1 113,992         |
| 108 | RpCI42B        | Demontarea copertinei din foi de<br>ardezie ondulata                                                                                                                                                                  | m2     | 108,000 | 41,815    | 4 516,042         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 41,515    | 4 483,642         |
| 109 | RpCH32E        | Desfacerea constructia<br>acoperisului din lemn                                                                                                                                                                       | m3     | 0,800   | 140,690   | 112,552           |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 140,690   | 112,552           |
| 110 | RpCG29C        | Demolarea peretilor din blocuri de<br>calcar                                                                                                                                                                          | m2     | 23,600  | 231,237   | 5 457,193         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 227,757   | 5 375,065         |
| 111 | RpCB18B        | Demolarea peretilor din butobeton                                                                                                                                                                                     | m3     | 6,000   | 652,458   | 3 914,749         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 649,828   | 3 898,969         |
| 112 | RpCK42A        | Demontarea sapei                                                                                                                                                                                                      | m2     | 62,000  | 18,848    | 1 168,576         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 17,298    | 1 072,476         |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 113 | TsC03B1                    | Excavarea p/u extragerea fundatiilor din butobeton                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,040   | 820,000<br>0,000   | 32,800<br>0,000                  |
| 114 | RpCU09C                    | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t      | 87,630  | 72,075<br>72,075   | 6 315,904<br>6 315,904           |
| 115 | TsC03G1                    | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                                        | 100 m3 | 0,510   | 1 040,000<br>0,000 | 530,400<br>0,000                 |
| 116 | TsI50C5                    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                        | t      | 87,630  | 127,499<br>0,000   | 11 172,740<br>0,000              |
| 117 | TsC50C<br>k=2              | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,                                                                               | 100 m3 | 0,510   | 81,725<br>0,000    | 41,680<br>0,000                  |
|     |                            | <b>Total Constructie paza<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |        |         |                    | <b>34 376,628<br/>22 372,600</b> |
|     |                            | <b>8. Camin</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                                  |
| 118 | RpCO56A                    | Demontarea timplariei din lemn (ferestre)                                                                                                                                                   | m2     | 77,280  | 24,217<br>24,217   | 1 871,528<br>1 871,528           |
| 119 | RpCO56A                    | Demontarea vitraliu cu usa                                                                                                                                                                  | m2     | 6,600   | 24,217<br>24,217   | 159,834<br>159,834               |
| 120 | RpCO56A                    | Demontarea timplariei din lemn (usi)                                                                                                                                                        | m2     | 55,440  | 24,216<br>24,216   | 1 342,556<br>1 342,556           |
| 121 | RpCG29C                    | Demolarea peretilor din blocuri de calcar                                                                                                                                                   | m3     | 392,000 | 231,237<br>227,757 | 90 644,904<br>89 280,744         |
| 122 | RpCG29C                    | Demolarea peretilor din caramida de argila (120 mm)                                                                                                                                         | m3     | 38,660  | 231,237<br>227,757 | 8 939,622<br>8 805,086           |
| 123 | CP50B<br>k=0.8mano<br>pera | Demolarea peretilor din blocuri de beton prefabricate                                                                                                                                       | buc    | 69,000  | 85,222<br>25,162   | 5 880,340<br>1 736,200           |
| 124 | RpIzC45B                   | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : cheramzit                                                                                                                             | m3     | 58,860  | 63,083<br>58,813   | 3 713,068<br>3 461,733           |
| 125 | RpCK42A                    | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                           | m2     | 583,600 | 18,848<br>17,298   | 10 999,692<br>10 095,112         |
| 126 | RpCK42C                    | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice                                                                                                                                             | m2     | 583,600 | 46,675<br>44,975   | 27 239,414<br>26 247,294         |
| 127 | CP19A                      | Taierea cu flacara oxiacetilenica                                                                                                                                                           | 100    | 2,160   | 196,472            | 424,380                          |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                      | 7                        |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|--------------------------|
|     |                            | la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm                                                                                                                | buc    |         | 184,512                | 398,546                  |
| 128 | RCsB28E                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime                                                                                                      | m3     | 2,860   | 1 132,365<br>1 128,987 | 3 238,565<br>3 228,902   |
| 129 | CP10B<br>kmanopera<br>=0.8 | Demontarea plansee prefabricate existente (gr=220 mm)                                                                                                                                       | buc    | 108,000 | 282,982<br>101,482     | 30 562,013<br>10 960,013 |
| 130 | RpIzC45B                   | Desfacerea elementelor de acoperis: cheramzit                                                                                                                                               | m3     | 87,540  | 63,083<br>58,813       | 5 522,312<br>5 148,519   |
| 131 | RpCK42A                    | Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)                                                                                                                                       | m2     | 291,800 | 18,848<br>17,298       | 5 499,846<br>5 047,556   |
| 132 | RpCI42F                    | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                         | m2     | 291,800 | 39,532<br>38,632       | 11 535,496<br>11 272,876 |
| 133 | CP55A                      | Demontarea scari prefabricate                                                                                                                                                               | buc    | 3,000   | 195,271<br>88,681      | 585,813<br>266,043       |
| 134 | CP51B                      | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului  | buc    | 29,000  | 129,076<br>49,876      | 3 743,202<br>1 446,402   |
| 135 | RpCU09C                    | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t      | 433,410 | 72,075<br>72,075       | 31 238,055<br>31 238,055 |
| 136 | TsC03G1                    | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                                        | 100 m3 | 2,550   | 1 040,000<br>0,000     | 2 652,000<br>0,000       |
| 137 | TsI50C5                    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                        | t      | 908,410 | 127,500<br>0,000       | 115 822,360<br>0,000     |
| 138 | TsC50C<br>k=2              | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km                                                                                | 100 m3 | 5,350   | 81,869<br>0,000        | 438,000<br>0,000         |
|     |                            | <b>Total Camin</b>                                                                                                                                                                          |        |         |                        | <b>362 053,000</b>       |
|     |                            | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |        |         |                        | <b>212 006,999</b>       |
|     |                            | <b>9. Punct transformare</b>                                                                                                                                                                |        |         |                        |                          |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6                      | 7                      |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|
| 139 | RpCO56A                    | Demontarea timplariei din lemn (ferestre)                                                                                                                                                   | m2      | 2,000   | 24,217<br>24,217       | 48,434<br>48,434       |
| 140 | RpCO56A                    | Demontarea timplariei din lemn (usi)                                                                                                                                                        | m2      | 4,000   | 24,217<br>24,217       | 96,868<br>96,868       |
| 141 | RpCG29C                    | Demolarea peretilor din blocuri de calcar                                                                                                                                                   | m3      | 43,000  | 231,237<br>227,757     | 9 943,191<br>9 793,551 |
| 142 | CP19A                      | Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm                                                                              | 100 buc | 10,000  | 196,472<br>184,512     | 1 964,720<br>1 845,120 |
| 143 | RCsB28E                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime                                                                                                      | m3      | 0,150   | 1 132,360<br>1 128,980 | 169,854<br>169,347     |
| 144 | CP10B<br>kmanopera<br>=0.8 | Demontarea plansee prefabricate (gr=220 mm) din beton                                                                                                                                       | buc     | 5,000   | 282,982<br>101,482     | 1 414,908<br>507,408   |
| 145 | RpIzC45B                   | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: cheramzit                                                                                                                              | m3      | 2,000   | 63,083<br>58,813       | 126,166<br>117,626     |
| 146 | RpCK42A                    | Desfacerea pardoselei reci din mortar de ciment                                                                                                                                             | m2      | 20,000  | 18,848<br>17,298       | 376,960<br>345,960     |
| 147 | RpCB18B                    | Demolarea peretilor din butobeton                                                                                                                                                           | m3      | 12,000  | 652,458<br>649,828     | 7 829,498<br>7 797,938 |
| 148 | RpIzC45B                   | Demontarea elementelor de acoperis: cheramzit                                                                                                                                               | m3      | 8,100   | 63,083<br>58,813       | 510,974<br>476,387     |
| 149 | RpCK42A                    | Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)                                                                                                                                       | m2      | 27,000  | 18,848<br>17,298       | 508,896<br>467,046     |
| 150 | RpCI42F                    | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                         | m2      | 27,000  | 39,532<br>38,632       | 1 067,369<br>1 043,069 |
| 151 | RpCI42B                    | Demontarea copertinei din foi de ardezie pe suport din metal                                                                                                                                | m2      | 10,000  | 41,815<br>41,515       | 418,152<br>415,152     |
| 152 | RpCP44B                    | Demontarea scara metalica                                                                                                                                                                   | kg      | 225,000 | 0,754<br>0,663         | 169,566<br>149,166     |
| 153 | RpCU09C                    | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | m3      | 96,000  | 72,075<br>72,075       | 6 919,200<br>6 919,200 |
| 154 | TsC03G1                    | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                                        | 100 m3  | 0,570   | 1 040,000<br>0,000     | 592,800<br>0,000       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 155 | TsI50C5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                        | t      | 112,510 | 127,499<br>0,000   | 14 344,940<br>0,000              |
| 156 | TsC50C<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,                                                                               | 100 m3 | 0,570   | 81,877<br>0,000    | 46,670<br>0,000                  |
|     |               | <b>Total Punct transformare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |         |                    | <b>46 549,166<br/>30 192,272</b> |
|     |               | <b>10. Sura</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                                  |
| 157 | RpCO56A       | Porti din plasa                                                                                                                                                                             | m2     | 14,280  | 24,219<br>24,219   | 345,844<br>345,844               |
| 158 | RpCG29C       | Demolarea peretilor din blocuri de cotilet (400 mm)                                                                                                                                         | m3     | 29,320  | 231,237<br>227,757 | 6 779,867<br>6 677,835           |
| 159 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis (fisii de azbest pe suport de lemn)                                                                                                                      | m2     | 64,000  | 41,815<br>41,515   | 2 676,172<br>2 656,972           |
| 160 | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t      | 59,970  | 72,075<br>72,075   | 4 322,309<br>4 322,309           |
| 161 | TsC03G1       | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                                        | 100 m3 | 0,350   | 1 040,000<br>0,000 | 364,000<br>0,000                 |
| 162 | TsI50C5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                        | t      | 59,970  | 127,501<br>0,000   | 7 646,260<br>0,000               |
| 163 | TsC50C<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,                                                                               | 100 m3 | 0,350   | 82,000<br>0,000    | 28,700<br>0,000                  |
|     |               | <b>Total Sura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>22 163,152<br/>14 002,960</b> |
|     |               | <b>11. WC public</b>                                                                                                                                                                        |        |         |                    |                                  |
| 164 | RpCO56A       | Demontarea timplariei din lemn (ferestre)                                                                                                                                                   | m2     | 0,320   | 24,144<br>24,144   | 7,726<br>7,726                   |
| 165 | RpCO56A       | Demontarea timplariei din lemn (usi)                                                                                                                                                        | m2     | 2,940   | 24,201<br>24,201   | 71,152<br>71,152                 |

| 1                                           | 2                          | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6                      | 7                               |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------------------------------|
| 166                                         | RpCG29C                    | Demolarea peretilor din blocuri de cotilet (200mm)                                                                                                                                          | m3      | 12,200  | 231,237<br>227,757     | 2 821,091<br>2 778,635          |
| 167                                         | RpCG29C                    | Demolarea peretilor din caramida de argila (120mm)                                                                                                                                          | m3      | 0,860   | 231,236<br>227,757     | 198,863<br>195,871              |
| 168                                         | CP19A                      | Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm                                                                              | 100 buc | 0,080   | 196,475<br>184,512     | 15,718<br>14,761                |
| 169                                         | RCsB28E                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime                                                                                                      | m3      | 0,100   | 1 132,360<br>1 128,980 | 113,236<br>112,898              |
| 170                                         | CP10B<br>kmanopera<br>=0.8 | Demontarea plansee prefabricate existente (gr=220 mm)                                                                                                                                       | buc     | 4,000   | 282,981<br>101,481     | 1 131,926<br>405,926            |
| 171                                         | RpCU09C                    | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t       | 24,400  | 72,075<br>72,075       | 1 758,630<br>1 758,630          |
| 172                                         | TsC03G1                    | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                                        | 100 m3  | 0,140   | 1 040,000<br>0,000     | 145,600<br>0,000                |
| 173                                         | TsI50C5                    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                        | t       | 37,630  | 127,498<br>0,000       | 4 797,740<br>0,000              |
| 174                                         | TsC50C<br>k=2              | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,                                                                               | 100 m3  | 0,140   | 82,000<br>0,000        | 11,480<br>0,000                 |
| <b>Total WC public<br/>Inclusiv salariu</b> |                            |                                                                                                                                                                                             |         |         |                        | <b>11 073,162<br/>5 345,599</b> |
| <b>12. Punct medical</b>                    |                            |                                                                                                                                                                                             |         |         |                        |                                 |
| 175                                         | RpCO56A                    | Demontarea usi din lemn                                                                                                                                                                     | m2      | 120,000 | 24,217<br>24,217       | 2 906,064<br>2 906,064          |
| 176                                         | RpCO56A                    | Demontarea ferestre din lemn (cu gratii metalice)                                                                                                                                           | m2      | 80,000  | 24,217<br>24,217       | 1 937,376<br>1 937,376          |
| 177                                         | RpIB11A                    | Demontari radiatoare de fonta (9 buc)                                                                                                                                                       | m2      | 22,000  | 9,226<br>9,226         | 202,963<br>202,963              |
| 178                                         | RpCI42B                    | Demontarea elementelor de acoperis- invelitori din ardezie ondulata (inclusiv copertinele)                                                                                                  | m2      | 466,000 | 41,815<br>41,515       | 19 485,884<br>19 346,084        |

| 1                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                                  | 7                        |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------|--------------------------|
| 179                                         | RpCH32E       | Desfacerea constructia acoperisului din lemn                                                                                                                                                | m3     | 28,600  | 140,690<br>140,690                 | 4 023,745<br>4 023,745   |
| 180                                         | RpCP44B       | Demontarea structurilor metralice a copertinelor, balustrade, tevi incalzire (0,6 t)                                                                                                        | kg     | 600,000 | 0,754<br>0,663                     | 452,236<br>397,854       |
| 181                                         | RpCH32E       | Desfacerea planseul de pod din grinzi de lemn, scinduri, termoizolant si alte deseuri                                                                                                       | m3     | 90,000  | 140,690<br>140,690                 | 12 662,136<br>12 662,136 |
| 182                                         | RpCG29C1      | Demolarea peretilor din diverse materiale (blocuri de calcar, caramida)                                                                                                                     | m3     | 140,000 | 214,812<br>126,852                 | 30 073,680<br>17 759,280 |
| 183                                         | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor (linoleum) de deasupra pamintului                                                                                                                                   | m2     | 134,000 | 28,534<br>26,524                   | 3 823,502<br>3 554,162   |
| 184                                         | RpCB18G       | Demolarea scara exterioara din beton                                                                                                                                                        | m3     | 2,600   | 413,480<br>317,130                 | 1 075,048<br>824,538     |
| 185                                         | RpCB18G       | Demolarea peretilor soclului din piatra sparta (inclusiv peretii de suport)                                                                                                                 | m3     | 52,000  | 413,480<br>317,130                 | 21 500,960<br>16 490,760 |
| 186                                         | TsC03B1       | Excavarea p/u extragerea fundatiilor din piatra sparta pe mortar nisip-argila                                                                                                               | 100 m3 | 0,240   | 820,000<br>0,000                   | 196,800<br>0,000         |
| 187                                         | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t      | 572,000 | 72,075<br>72,075                   | 41 226,900<br>41 226,900 |
| 188                                         | TsC03G1       | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                                        | 100 m3 | 3,360   | 1 040,000<br>0,000                 | 3 494,400<br>0,000       |
| 189                                         | TsI50C5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                        | t      | 572,000 | 127,500<br>0,000                   | 72 930,000<br>0,000      |
| 190                                         | TsC50C<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km.                                                                               | 100 m3 | 3,360   | 81,854<br>0,000                    | 275,030<br>0,000         |
| <b>Total Punct medical Inklusiv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                             |        |         | <b>216 266,724<br/>121 331,862</b> |                          |

|  |                                |         |              |
|--|--------------------------------|---------|--------------|
|  | Total                          | lei     | 2 988 944,97 |
|  | Asigurarea sociala so medicala | 22,50 % | 385 719,19   |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|---------------------|
|   |   | Cheltuieli directe      | 100,00 + |   |   | 3 374 664,16        |
|   |   | Cheltuieli de regie     | 14,50 %  |   |   | 489 326,30          |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 3 863 990,46        |
|   |   | Beneficiul de deviz     | 6,00 %   |   |   | 231 839,43          |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 4 095 829,89        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   | <b>4 095 829,89</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |          |   |   | <b>1 714 307,53</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregătire pentru  
Aplicarea Legii, în limitele terenului  
nr.cad.0100313.1013 în urma demolariei  
construcțiilor nr.cad. or.Chisinau, sect.Ciocana,  
str.N.Dimo nr 30 N15860

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. TIR 25 M</b>                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din placi de cauciuc                                                                     | m2   |                                        |                      | 28,534                 |
|          | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                        | h-om | 0,2300                                 | 57,66                | 13,262                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,2300                                 | 57,66                | 13,262                 |
|          | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                        | l    | 0,0300                                 | 33,00                | 0,990                  |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                              | m3   | 0,0300                                 | 19,00                | 0,570                  |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                              | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,450                  |
| 2        | RpCO56B                     | Demontarea tumbelor, tavanului suspendat din placi PAL (ДПЦ) pe carcas din lemn                                  | m2   |                                        |                      | 54,200                 |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                          | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,100                 |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                               | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,100                 |
| 3        | RpCH32E                     | Desfacerea carcasului din lemn                                                                                   | m3   |                                        |                      | 140,690                |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                          | h-om | 2,0000                                 | 57,66                | 115,320                |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,4400                                 | 57,66                | 25,370                 |
| 4        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)                                                                   | m2   |                                        |                      | 24,217                 |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,109                 |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                               | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,109                 |
| 5        | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie ondulata (copertinele, incaperile anexate)           | m2   |                                        |                      | 41,815                 |
|          | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                       | h-om | 0,3600                                 | 57,66                | 20,758                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,3600                                 | 57,66                | 20,758                 |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)                                                                          | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,300                  |
| 6        | RpCH32E                     | Desfacerea elementelor de acoperis (copertinele, incaperile anexate)                                             | m3   |                                        |                      | 140,690                |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                          | h-om | 2,0000                                 | 57,66                | 115,320                |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,4400                                 | 57,66                | 25,370                 |
| 7        | RpCP44B                     | Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor (structuri metalice a copertinelor, balustrade) | kg   |                                        |                      | 0,754                  |
|          | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                  | h-om | 0,0080                                 | 57,66                | 0,461                  |
|          | 7212030022700               | Sudor                                                                                                            | h-om | 0,0025                                 | 57,66                | 0,144                  |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                               | h-om | 0,0010                                 | 57,66                | 0,058                  |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                         | kg   | 0,0004                                 | 25,00                | 0,010                  |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                        | m3   | 0,0006                                 | 23,20                | 0,014                  |
|          | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 kNm                                  | h-ut | 0,0002                                 | 330,00               | 0,066                  |
| 8        | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                              | m2   |                                        |                      | 39,532                 |
|          | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                       | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,100                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,2000                                 | 57,66                | 11,532                 |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)                                                                          | h-ut | 0,0600                                 | 15,00                | 0,900                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
| 9  | RpCK42A             | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                 | m2      |         |        | 18,848    |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                         |         |         |        | 17,298    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,1500  | 57,66  | 8,649     |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,1500  | 57,66  | 8,649     |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | m3      | 0,0500  | 19,00  | 0,950     |
| 10 | RplzC45B            | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : keramzit- 200 mm                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400  | 15,00  | 0,600     |
|    | 7141020013400       | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                               | m3      |         |        | 63,083    |
|    | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   |         |         |        | 58,813    |
|    | 2922140006705       | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,0200  | 57,66  | 58,813    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200  | 3,50   | 0,070     |
| 11 | RpCG29C1            | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice (parapetele)                                                                                   | h-ut    | 0,2800  | 15,00  | 4,200     |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                             | m3      |         |        | 214,812   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             |         |         |        | 126,852   |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,4500  | 57,66  | 25,947    |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,7500  | 57,66  | 100,905   |
|    | 2912340002509       | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                              | m3      | 0,1200  | 19,00  | 2,280     |
|    | 2952270002801       | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0800  | 15,00  | 1,200     |
| 12 | CP19B               | Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul de la 18-28 mm                                                                                                   | h-ut    | 0,3200  | 180,00 | 57,600    |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                             |         |         |        | 26,880    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | 100 buc |         |        | 288,942   |
|    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                          |         |         |        | 271,002   |
|    | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                         | h-om    | 4,2000  | 57,66  | 242,172   |
| 13 | RCsB28E             | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime                                                                                                                            | h-om    | 0,5000  | 57,66  | 28,830    |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,3000  | 25,00  | 7,500     |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | m3      | 0,4500  | 23,20  | 10,440    |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     |         |         |        | 1 132,362 |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           |         |         |        | 1 128,982 |
| 14 | CP10B kman=0.8      | Demontarea placilor prefabricate gr=220 mm la cladiri din beton armat                                                                                                                                             | h-om    | 12,5000 | 57,66  | 720,750   |
|    | 7123030012500       | Montator P.B                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 7,0800  | 57,66  | 408,232   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | m3      | 0,0200  | 19,00  | 0,380     |
|    | 2922140006700       | Macara turn                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,2000  | 15,00  | 3,000     |
| 15 | RpCG29C1            | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | buc     |         |        | 282,982   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                             |         |         |        | 101,482   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om    | 2,0000  | 57,66  | 92,256    |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,2000  | 57,66  | 9,226     |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,5500  | 330,00 | 181,500   |
| 16 | RpCK42A             | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                       | m3      |         |        | 214,812   |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                         |         |         |        | 126,852   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,4500  | 57,66  | 25,947    |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,7500  | 57,66  | 100,905   |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,1200  | 19,00  | 2,280     |
|    | 2912340002509       | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0800  | 15,00  | 1,200     |
|    | 2952270002801       | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,3200  | 180,00 | 57,600    |
| 17 | CP10B kmanopera=0.8 | Demontarea scarilor prefabricate exterioare din beton armat la cladiri                                                                                                                                            | h-ut    | 0,3200  | 84,00  | 26,880    |
|    | 7123030012500       | Montator P.B                                                                                                                                                                                                      | m2      |         |        | 18,848    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             |         |         |        | 17,298    |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,1500  | 57,66  | 8,649     |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,1500  | 57,66  | 8,649     |
| 18 | RpCB18G             | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, butobeton (soclu si porci de suport)                                                                                                                             | m3      | 0,0500  | 19,00  | 0,950     |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0400  | 15,00  | 0,600     |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             |         |         |        | 282,982   |
|    | 2922140006700       | Macara turn                                                                                                                                                                                                       |         |         |        | 101,482   |
|    | 7123030012500       | Montator P.B                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 2,0000  | 57,66  | 92,256    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2000  | 57,66  | 9,226     |
|    | 2922140006700       | Macara turn                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,5500  | 330,00 | 181,500   |
| 19 | RpCB18G             | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, butobeton (soclu si porci de suport)                                                                                                                             | m3      |         |        | 413,480   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                          |         |         |        | 317,130   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om    | 4,0000  | 57,66  | 230,640   |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,5000  | 57,66  | 86,490    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3      | 0,0500  | 19,00  | 0,950     |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                        | h-ut    | 0,3500  | 180,00 | 63,000    |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,3500  | 84,00  | 29,400    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,2000  | 15,00  | 3,000     |
| 19 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | t       |         |        | 72,075    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,2500  | 57,66  | 14,415    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,0000  | 57,66  | 57,660    |
| 20 | TsC03G1        | Incarcarea cu excavatorul a gunoiiului de constructie in autovehicule                                                                                                                       | 100 m3  |         |        | 1 040,000 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut    | 2,6000  | 400,00 | 1 040,000 |
| 21 | TsI50C5        | Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                       | t       |         |        | 127,500   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,3750  | 340,00 | 127,500   |
| 22 | TsC50C k=2     | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiiului de constructie, pentru fiecare 1 km                                                                               | 100 m3  |         |        | 81,864    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3      | 0,0140  | 245,00 | 6,864     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1500  | 250,00 | 75,000    |
|    |                | <b>2. Poligon pentru tragere 1</b>                                                                                                                                                          |         |         |        |           |
| 23 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                                                                                                                                   | m2      |         |        | 24,217    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,2100  | 57,66  | 12,109    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,2100  | 57,66  | 12,109    |
| 24 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                        | m2      |         |        | 24,217    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,2100  | 57,66  | 12,109    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,2100  | 57,66  | 12,109    |
| 25 | RpCG29C        | Demolarea peretilor din blocuri de calcar                                                                                                                                                   | m3      |         |        | 231,237   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,4500  | 57,66  | 25,947    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om    | 3,5000  | 57,66  | 201,810   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                         | m3      | 0,1200  | 19,00  | 2,280     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0800  | 15,00  | 1,200     |
| 26 | RpCG29C        | Demolarea peretilor din caramida de argila (120 mm)                                                                                                                                         | m3      |         |        | 231,237   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,4500  | 57,66  | 25,947    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om    | 3,5000  | 57,66  | 201,810   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                         | m3      | 0,1200  | 19,00  | 2,280     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0800  | 15,00  | 1,200     |
| 27 | CP19A          | Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm                                                                              | 100 buc |         |        | 196,472   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                       | h-om    | 2,9000  | 57,66  | 167,214   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,3000  | 57,66  | 17,298    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg      | 0,2000  | 25,00  | 5,000     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3      | 0,3000  | 23,20  | 6,960     |
| 28 | RCsB28E        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime                                                                                                      | m3      |         |        | 1 132,363 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om    | 12,5000 | 57,66  | 720,750   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om    | 7,0800  | 57,66  | 408,233   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3      | 0,0200  | 19,00  | 0,380     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,2000  | 15,00  | 3,000     |
| 29 | CP10B kman=0.8 | Demontarea plansee prefabricate din beton d=220 mm                                                                                                                                          | buc     |         |        | 282,982   |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                | h-om    | 2,0000  | 57,66  | 115,320   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,2000  | 57,66  | 115,320   |
|    | 2922140006700  | Macara turn                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,5500  | 330,00 | 181,500   |
| 30 | RplzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a                                                                                                                                                      | m3      |         |        | 63,083    |

| 1  | 2               | 3                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                 | protectiilor : keramzit                                                             |      |        |        |         |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                 |      |        |        | 58,813  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                     | h-om | 1,0200 | 57,66  | 58,813  |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                             | kg   | 0,0200 | 3,50   | 0,070   |
| 31 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                         | h-ut | 0,2800 | 15,00  | 4,200   |
|    |                 |                                                                                     | m2   |        |        | 18,848  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                           |      |        |        | 17,298  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,649   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,649   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | m3   | 0,0500 | 19,00  | 0,950   |
| 32 | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice                                     | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,600   |
|    |                 |                                                                                     | m2   |        |        | 46,675  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                           |      |        |        | 44,975  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 0,3900 | 57,66  | 22,487  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                 | h-om | 0,3900 | 57,66  | 22,487  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | m3   | 0,0500 | 19,00  | 0,950   |
| 33 | CP50B k=0,8 man | Demolarea peretilor din blocuri de beton prefabricate                               | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,750   |
|    |                 |                                                                                     | buc  |        |        | 85,223  |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                            |      |        |        | 25,163  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 0,4220 | 57,66  | 19,466  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,66  | 4,613   |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                | h-om | 0,0235 | 57,66  | 1,084   |
| 34 | RpIzC45B        | Desfacerea elementelor de acoperis: keramzit                                        | h-ut | 0,1820 | 330,00 | 60,060  |
|    |                 |                                                                                     | m3   |        |        | 63,083  |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                 |      |        |        | 58,813  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                     | h-om | 1,0200 | 57,66  | 58,813  |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                             | kg   | 0,0200 | 3,50   | 0,070   |
| 35 | RpCK42A         | Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)                               | h-ut | 0,2800 | 15,00  | 4,200   |
|    |                 |                                                                                     | m2   |        |        | 18,848  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                           |      |        |        | 17,298  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,649   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,649   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | m3   | 0,0500 | 19,00  | 0,950   |
| 36 | RpC142F         | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,600   |
|    |                 |                                                                                     | m2   |        |        | 39,532  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                          |      |        |        | 38,632  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,100  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,532  |
| 37 | RpCB18G         | Demolarea stilp din, beton armat                                                    | h-ut | 0,0600 | 15,00  | 0,900   |
|    |                 |                                                                                     | m3   |        |        | 413,480 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                            |      |        |        | 317,130 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 4,0000 | 57,66  | 230,640 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                       | h-om | 1,5000 | 57,66  | 86,490  |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                | m3   | 0,0500 | 19,00  | 0,950   |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                            | h-ut | 0,3500 | 180,00 | 63,000  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                 | h-ut | 0,3500 | 84,00  | 29,400  |
| 38 | RpCB18G         | Demolarea perete din, beton armat                                                   | h-ut | 0,2000 | 15,00  | 3,000   |
|    |                 |                                                                                     | m3   |        |        | 413,480 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                            |      |        |        | 317,130 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 4,0000 | 57,66  | 230,640 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                       | h-om | 1,5000 | 57,66  | 86,490  |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                | m3   | 0,0500 | 19,00  | 0,950   |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                            | h-ut | 0,3500 | 180,00 | 63,000  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                 | h-ut | 0,3500 | 84,00  | 29,400  |
| 39 | RpCB18G         | Demolarea teava de ardezie de joasa presiune                                        | h-ut | 0,2000 | 15,00  | 3,000   |
|    |                 |                                                                                     | m3   |        |        | 413,480 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                            |      |        |        | 317,130 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 4,0000 | 57,66  | 230,640 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                       | h-om | 1,5000 | 57,66  | 86,490  |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                | m3   | 0,0500 | 19,00  | 0,950   |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                            | h-ut | 0,3500 | 180,00 | 63,000  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                    |        |        |        |           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500 | 84,00  | 29,400    |
| 40 | RpC142B        | Demontarea elementelor de acoperis - (foi de ardezie pe suport de lemn)                                                                                                                     | h-ut   | 0,2000 | 15,00  | 3,000     |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | m2     |        |        | 41,815    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 41,515    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,758    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,758    |
| 41 | RpC45A         | Demontarea portilor metalice                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0200 | 15,00  | 0,300     |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | kg     |        |        | 3,873     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                             |        |        |        | 3,460     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0300 | 57,66  | 1,730     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0300 | 57,66  | 1,730     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0008 | 25,00  | 0,020     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0010 | 23,20  | 0,023     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0030 | 15,00  | 0,045     |
| 42 | RpCP44B        | Demontarea constructiilor metalice                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0050 | 65,00  | 0,325     |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | kg     |        |        | 0,754     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                             |        |        |        | 0,663     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0080 | 57,66  | 0,461     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0025 | 57,66  | 0,144     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0010 | 57,66  | 0,058     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0004 | 25,00  | 0,010     |
|    | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                             | m3     | 0,0006 | 23,20  | 0,014     |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0002 | 330,00 | 0,066     |
| 43 | RpCB18G        | Demolarea scari monolite                                                                                                                                                                    |        |        |        | 413,466   |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | m3     |        |        | 317,130   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,0000 | 57,66  | 230,640   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,5000 | 57,66  | 86,490    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3     | 0,0500 | 19,00  | 0,951     |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                        | h-ut   | 0,3500 | 180,00 | 62,990    |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                    |        |        |        |           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500 | 84,00  | 29,395    |
| 44 | RpCP44B        | Demontarea canal de ventilare                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2000 | 15,00  | 3,000     |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | kg     |        |        | 0,754     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                             |        |        |        | 0,663     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0080 | 57,66  | 0,461     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0025 | 57,66  | 0,144     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0010 | 57,66  | 0,058     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0004 | 25,00  | 0,010     |
|    | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                             | m3     | 0,0006 | 23,20  | 0,014     |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0002 | 330,00 | 0,066     |
| 45 | RpCH32E        | Desfacerea carcas din lemn (Tumble pentru tragere)                                                                                                                                          |        |        |        | 140,690   |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | m3     |        |        | 140,690   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0000 | 57,66  | 115,320   |
| 46 | RpCO56B        | Demontari (JLIC)                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4400 | 57,66  | 25,370    |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | m2     |        |        | 54,200    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 54,200    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4700 | 57,66  | 27,100    |
| 47 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate) | h-om   | 0,4700 | 57,66  | 27,100    |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | t      |        |        | 72,075    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 72,075    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2500 | 57,66  | 14,415    |
| 48 | TsC03G1        | Incarcarea cu excavatorul a gunoiiului de constructie in autovehicule                                                                                                                       | h-om   | 1,0000 | 57,66  | 57,660    |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 1 040,000 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,6000 | 400,00 | 0,000     |
| 49 | TsI50C5        | Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                       |        |        |        | 127,500   |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | t      |        |        | 0,000     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                           |        |        |        | 0,000     |
| 50 | TsC50C k=2     | Repararea si intretinerea drumurilor naturale                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3750 | 340,00 | 127,500   |
|    |                |                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 81,872    |