

# Reparatia drumului de acces spre s.Javgur

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 974 892,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Partea carosabila, L=700m, b=6m</b>				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,5200	7 056,557	17 782,524
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000 0	146,436	615 030,742
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (досыпка обочин)	100 m3	2,3100	1 516,164	3 502,339
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1000	878,174	1 844,165
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	21,0000	79,378	1 666,940
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,2000	6 515,218	27 363,914
		<i>Total</i>	Lei			667 190,624
		<b>Total Partea carosabila, L=700m, b=6m Inclusiv salariu</b>				<b>667 190,624 24 338,286</b>
		<b>2. Montarea tevei pentru evacuarea apei</b>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1500	1 361,833	204,275

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	24,0000	9,925	238,199
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,2500	439,484	988,840
10	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	12,0000	76,775	921,304
11	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,5000	1 613,840	4 034,600
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	53,4000	14,471	772,778
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,5000	3 852,280	9 630,700
14	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	12,0000	59,092	709,109
		<i>Total</i>	Lei			17 499,805
		<b>Total Montarea tevei pentru evacuarea apei Inclusiv salariu</b>				<b>17 499,805 2 927,716</b>

	Total	Lei	684 690,44
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 134,85
	Cheltuieli directe		690 825,29
	Cheltuieli de regie	12 %	82 899,03
	Total:		773 724,32
	Beneficiu de deviz	5 %	38 686,22
	Total		812 410,54
	TVA	20 %	162 482,11
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>974 892,65</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : **Reparatia drumului de acces spre s.Javgur**Investitor: **Consiliul Raional Cimisia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Partea carosabila, L=700m, b=6m</b>				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 056,557
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 650,00	6 849,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	690,19	207,06
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			146,436
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 146,85	134,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,21
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (досыпка обочин)	100 m3			1 516,164
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	419,99	1 516,16
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			878,174
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	177,76	282,64
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,69
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,378
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	419,99	79,38
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 515,218
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	285,50	867,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	419,99	134,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	177,76	14,22
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,76	3 307,60
		<b>2. Montarea tevei pentru evacuarea apei</b>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 361,833
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	285,50	1 361,83
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,925

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	427,80	9,92
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,484
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,25	3,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,71	8,70
10	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			76,775
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 966,67	1,78
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 966,67	1,78
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	296,67	17,80
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	20,83	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	20,83	1,52
11	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 613,840
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 420,00	1 431,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,81	2,58
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			14,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Armatura d=12mm	kg	1,0000	13,11	13,11
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
13	DH122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			3 852,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
14	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			59,092
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7100	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0000	1,30	9,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	365,32	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,81	0,21
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	11,38	0,08

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia drumului de acces spre s.Javgur

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 974 892,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

### Manopera:

1.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	8,5200	57,66	491,263
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0680	57,66	61,581
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,1600	57,66	643,486
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	262,5000	57,66	15 135,750
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,7500	57,66	273,885
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2775	57,66	304,301
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	179,6000	57,66	10 355,736
		<b>Total manopera</b>				<b>27 266,01</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	493,5000	1 146,85	565 970,475
2.	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	2,5875	320,00	828,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2880	365,32	105,212
4.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0072	2 966,67	21,360
5.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0072	2 966,67	21,360
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,7200	296,67	213,602
7.	23203226000401	Bitum	t	2,5956	6 650,00	17 260,740
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	84,0000	1,30	109,200
9.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	2,5200	1 420,00	3 578,400
10.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,5000	2 500,00	6 250,000
11.	271060200100	Armatura d=12mm	kg	53,4000	13,11	700,074
12.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,5340	20,83	11,123
13.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1560	20,83	3,249
14.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,8760	20,83	18,247
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3460	25,81	8,930
16.	4100126202818	Apa	m3	0,2250	25,00	5,625
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>595 105,59</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9450	20,71	19,571
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4725	15,25	7,206

3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,9500	450,00	2 227,500
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7560	690,19	521,784
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,6521	419,99	5 733,746
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,8250	291,82	8 119,891
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,8250	291,82	8 119,891
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,5032	291,82	730,484
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,8250	635,57	17 684,735
10.	2952260003000	Excavator	h-ut	12,7680	285,50	3 645,264
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7155	285,50	204,275
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,6750	177,76	653,268
13.	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,0840	11,38	0,956
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,5032	207,79	520,140
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5568	427,80	238,199
16.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	42,0000	330,76	13 891,920
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>62 318,84</b>

Total	Lei	684 690,44
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 134,85
Cheltuieli directe		690 825,29
Cheltuieli de regie	12 %	82 899,03
Total:		773 724,32
Beneficiu de deviz	5 %	38 686,22
Total		812 410,54
TVA	20 %	162 482,11

**Total deviz:**

**974 892,65**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)