

**Obiect IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari
de reparatie Dispensar et. 2**

Investitor IMSP Institutul de Cardiologie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. Dispensarul Cardiologic etajul 2.				
		1.1. Schimbarea timplariei din PVC. Etajul 2, Hol, Birouri.				
		1.1.1. Demontari si demolari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, panouri de protectie , etc.)	m2			16,80
						16,80
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,00
						10,00
		1.1.2. Schimbarea timplariei.				
3	CK11C	Vitrine (ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu din profil PVC nereciclat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere, cu lacata)	m2			1 129,45
						28,00
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m			94,70
						3,60
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 150mm	m			66,90
						16,00
6	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2			50,00
						16,40
		1.1.3. Lucrari de finisare la pereti interiori.				
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,83
						20,00
8	CK18C	Montarea coltar perforat din aluminiu	m			14,64
						10,40
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,97
						1,20
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,65
						48,80
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			19,45

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,80
						22,00
13	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent la tavan,pereti executate manual	m2			36,45
						27,60
		1.2. Lucrari de constructii Etajul 2, Biroul 216, 219.				
		1.2.1. Demontari si demolari.				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,80
						16,80
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,65
						18,40
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			64,75
						64,00
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,30
						10,80
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,30
						10,80
		1.2.2. Schimbarea timplariei.				
19	CK11C	Vitrine (ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu din profil PVC nereciclat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere, cu lacata)	m2			1 129,45
						28,00
20	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 1-2 camere, In partea de jos cu panou termic "sandwich")	m2			1 411,33
						36,40
21	CK18B3	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la usi 60x10x1000mm	m			47,32
						20,80
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m			94,70
						3,60
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 150mm	m			66,90
						16,00
24	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2			50,00
						16,40
		1.2.3. Reparatia pardoselei.				
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			90,08
						9,36
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2			214,14
						62,00

1	2	3	4	5	6	7
		incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
		1.2.4. Finisare pereti interiori si grinzi.				
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,82 68,00
28	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,83 20,00
29	CK18C	Montarea coltar perforat din aluminiu	m			14,64 10,40
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 1,20
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,65 48,80
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,82 22,00
33	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan,pereti executate manual	m2			36,45 27,60
		1.2.5. Tavane suspendate.				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			217,55 88,00
		1.2.6. Lucrari sanitare.				
35	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte(vintolare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,80 16,80
36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			888,43 76,00
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			476,00 66,00
38	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			63,30 7,20
39	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			61,67 12,40
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			25,85 10,00
41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			24,44 8,80
		1.2.7. Lucrari de ventilare.				
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			60,85 20,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.8. Lucrari diverse.				
43	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice (resouri la ferestre)cu recuperarea materialelor	kg			1,06 1,00
44	RpIzE16D	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu rascheta si peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 12 mm inclusiv (resouri la ferestre.)	t			128,50 105,20
45	CL10B1	Confectii metalice (resouri la ferestre restabilite in poz 45.) gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi(material beneficiar)	t			1 540,30 1 520,00
46	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice resouri, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			55,00 40,00
47	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			55,00 40,00
48	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare , in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,83 20,00
49	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			40,42 22,00
50	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti in birouri150x15x1000mm	m			105,07 20,80
51	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			39,20 39,20
52	TsH92B	Incarcarea moluzolui in auto	t			44,40 44,40
53	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			77,40 0,00
		2. Lucrari de electricitate. Etajul 2, Biroul 216, 219.				
54	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			27,20 27,20
55	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			36,80 36,80
56	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			36,80 36,80
57	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			8,00 8,00
58	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,67 12,00
59	RpED07A	Montare retea de cablurile electrice VVG 4 x 3 mmp.	m			31,53 4,80
60	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			588,92 70,40

1	2	3	4	5	6	7
61	RpEC04A	Montarea locului de intreruptoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc			347,96 149,20
62	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3x1,6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc			171,65 64,40
63	RpEC09A	Montarea conductor de cupru pe circuitul existent, (contur impamintare) executat ingropat in zidarie tencuita, (1x6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp.	buc			159,15 64,40
64	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (4 lampi 9-11w LED)	buc			362,86 43,60
65	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			39,61 12,00
66	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			87,33 56,80
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			40,87 12,40
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,17 12,40
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			40,88 12,40

APROBAT:

Intocmit
Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.