

Lucrari de reparatie la Scoala de Muzica,, Eugen Doga"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 593 817 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectia cadre				
		1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,0900	298,723 162,293	6 001,353 3 260,460
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP75)	m2	20,0900	159,708 130,004	3 208,526 2 611,782
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	20,0900	33,154 16,994	666,063 341,409
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0900	54,786 46,733	1 100,646 938,876
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	20,0900	33,154 16,994	666,063 341,409
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0900	32,339 25,491	649,697 512,114

1	2	3	4	5	6	7
7	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,2300	52,930 38,236	964,923 697,051
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0900	5,239 2,549	105,253 51,211
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0900	65,512 46,733	1 316,146 938,876
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 678,670 9 693,188
		1.2. Pereti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,3000	23,292 22,942	1 637,421 1 612,816
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,3000	28,348 11,896	1 992,851 836,275
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,3000	126,434 101,964	8 888,310 7 168,069
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,3000	133,209 103,663	9 364,621 7 287,537
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	70,3000	33,154 16,994	2 330,726 1 194,678
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,3000	54,786 46,733	3 851,438 3 285,365
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu	m2	70,3000	33,154 16,994	2 330,726 1 194,678

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv universal)				
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,3000	32,339 25,491	2 273,450 1 792,017
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,3000	5,239 2,549	368,309 179,202
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,3000	65,513 46,733	4 605,529 3 285,365
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 643,381 27 836,002
		1.3. Pardosea				
20	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,0900	19,743 18,693	396,645 375,550
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,1000	609,320 84,120	1 888,893 260,773
22	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	20,0900	41,041 12,745	824,516 256,057
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	76,4000	31,760 2,549	2 426,473 194,752
24	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,0900	215,271 76,473	4 324,802 1 536,343
25	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,0900	288,432 39,766	5 794,604 798,896
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	20,0900	423,903 110,461	8 516,219 2 219,161
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 172,152 5 641,532
		1.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
27	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	1 360,997 7,647	2 041,496 11,471
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 041,496 11,471
		1.5. Electricitate				
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	18,694 18,694	74,774 74,774
29	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	78,172 78,172	156,345 156,345
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	210,779 201,379	210,779 201,379
31	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	304,000 0,000	304,000 0,000
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	220,040 132,553	660,121 397,660
33	pret de piata	Automat	buc	3,0000	38,300 0,000	114,900 0,000
34	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	72,288 64,577	144,577 129,154
35	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000	1 767,964 1 418,999	2 475,149 1 986,599
36	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,4000	742,626 667,864	1 039,676 935,010
37	pret de piata	Cablu BBГ нг LS 3x2.5	m	140,0000	19,200 0,000	2 688,000 0,000
38	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0600	18 396,850 14 359,933	1 103,811 861,596
39	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	6,0000	1 887,000 0,000	11 322,000 0,000
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	6,0000	70,023 26,341	420,136 158,044

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
41	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	63,724 22,942	127,449 45,884
		Total Electricitate Inclusiv salariu				20 841,717 4 946,445
		1.6. Incalzire				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	13,596 13,596	9,789 9,789
43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0000	50,262 33,988	301,572 203,928
44	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	1,0000	167,625 11,046	167,625 11,046
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	1,0000	2 322,766 67,976	2 322,766 67,976
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 801,752 292,739
		Total Sectia cadre Inclusiv salariu				102 179,168 48 421,377
		2. Clasa de pian				
		2.1. Tavan				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,9000	298,723 162,293	3 853,530 2 093,576
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	12,9000	159,707 130,004	2 060,226 1 677,053

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP-75)				
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	12,9000	33,154 16,994	427,687 219,223
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000	54,786 46,733	706,736 602,862
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	12,9000	33,154 16,994	427,687 219,223
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000	32,339 25,491	417,177 328,834
52	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	10,2000	52,931 38,237	539,892 390,013
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000	5,239 2,549	67,584 32,883
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,9000	65,513 46,733	845,112 602,862
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 345,631 6 166,529
		2.2. Pereti				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,1000	23,292 22,942	1 050,465 1 034,680
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,1000	28,348 11,896	1 278,486 536,501
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	45,1000	126,434 101,964	5 702,173 4 598,576

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,1000	133,209 103,663	6 007,743 4 675,219
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	45,1000	33,154 16,994	1 495,245 766,429
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,1000	54,786 46,734	2 470,838 2 107,681
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	45,1000	33,154 16,994	1 495,245 766,429
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,1000	32,339 25,491	1 458,501 1 149,644
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,1000	5,239 2,549	236,283 114,964
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,1000	65,512 46,734	2 954,613 2 107,681
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 149,592 17 857,804
		2.3. Pardosea				
65	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,9000	19,743 18,693	254,689 241,144
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,9400	609,320 84,120	1 182,081 163,193
67	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	12,9000	41,043 12,746	529,454 164,417
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm	kg	49,1000	31,760 2,549	1 559,421 125,161

1	2	3	4	5	6	7
		)				
69	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,9000	215,268 76,473	2 776,955 986,501
70	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,9000	288,432 39,766	3 720,778 512,981
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	12,9000	423,905 110,461	5 468,375 1 424,947
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 491,753 3 618,344
		2.4. Timplarie				
72	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 360,997 7,647	4 082,992 22,942
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 082,992 22,942
		2.5. Electricitate				
73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	18,694 18,694	74,774 74,774
74	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	78,172 78,172	156,345 156,345
75	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	72,288 64,577	144,577 129,154
76	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000	1 767,964 1 418,999	2 475,149 1 986,599
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,4000	742,626 667,864	1 039,676 935,010
78	pret de piata	Cablu BBГ нг LS 3x2.5	m	140,0000	19,200 0,000	2 688,000 0,000
79	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,0600	18 396,850 14 359,933	1 103,811 861,596

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4				
80	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	6,0000	1 887,000 0,000	11 322,000 0,000
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	70,023 26,341	420,136 158,044
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	63,725 22,942	63,725 22,942
		Total Electricitate Inclusiv salariu				19 488,193 4 324,464
		2.6. Incalzire				
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	13,595 13,595	19,577 19,577
84	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	24,0000	50,262 33,988	1 206,288 815,712
85	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	2,0000	167,625 11,046	335,250 22,092
86	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	2,0000	2 322,766 67,976	4 645,532 135,952
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 206,647 993,333
		Total Clasa de pian Inclusiv salariu				78 764,808 32 983,416
		3. Clasa de cor				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Tavan				
87	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	38,2000	298,723 162,293	11 411,227 6 199,581
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP75)	m2	38,2000	159,708 130,004	6 100,830 4 966,157
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	38,2000	33,154 16,994	1 266,483 649,171
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,2000	54,786 46,733	2 092,815 1 785,219
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	38,2000	33,154 16,994	1 266,483 649,171
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,2000	32,339 25,491	1 235,360 973,756
93	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	29,6000	52,931 38,237	1 566,743 1 131,801
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,2000	5,239 2,549	200,134 97,376
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,2000	65,513 46,734	2 502,578 1 785,220
		Total Tavan Inclusiv salariu				27 642,653 18 237,452
		3.2. Pereti				
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	133,7000	23,292 22,942	3 114,127 3 067,332

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	133,7000	28,348 11,896	3 790,100 1 590,468
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	133,7000	126,434 101,964	16 904,226 13 632,587
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133,7000	133,209 103,663	17 810,097 13 859,797
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	133,7000	33,154 16,994	4 432,690 2 272,098
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,7000	54,786 46,734	7 324,854 6 248,269
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	133,7000	33,154 16,994	4 432,690 2 272,098
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,7000	32,339 25,491	4 323,760 3 408,147
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	133,7000	5,239 2,549	700,468 340,815
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,7000	65,512 46,734	8 759,021 6 248,269
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 592,033 52 939,880
		3.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	38,2000	19,743 18,693	754,198 714,088
107	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,7300	609,320 84,120	3 491,405 482,009
108	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	38,2000	41,032 12,745	1 567,441 486,878
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	148,2000	31,760 2,549	4 706,847 377,777
110	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,2000	215,273 76,473	8 223,428 2 921,268
111	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,2000	288,432 39,766	11 018,115 1 519,060
112	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	38,2000	423,904 110,461	16 193,133 4 219,610
		Total Pardosea Inclusiv salariu				45 954,567 10 720,690
		3.4. Timplarie				
113	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 360,997 7,647	4 082,992 22,942
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 082,992 22,942
		3.5. Electricitate				
114	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	18,694 18,694	74,774 74,774
115	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	78,172 78,172	156,345 156,345
116	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	72,288 64,577	144,577 129,154

1	2	3	4	5	6	7
117	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000	1 767,964 1 418,999	2 475,149 1 986,599
118	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,4000	742,626 667,864	1 039,676 935,010
119	pret de piata	Cablu BBГ нг LS 3x2.5	m	140,0000	19,200 0,000	2 688,000 0,000
120	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1200	18 396,850 14 359,933	2 207,622 1 723,192
121	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	12,0000	1 887,000 0,000	22 644,000 0,000
122	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	70,023 26,341	420,136 158,044
123	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	63,725 22,942	63,725 22,942
		Total Electricitate Inclusiv salariu				31 914,004 5 186,060
		3.6. Incalzire				
124	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,1600	13,595 13,595	29,366 29,366
125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	27,0000	50,262 33,988	1 357,074 917,676
126	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	3,0000	167,625 11,046	502,875 33,138

1	2	3	4	5	6	7
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	3,0000	2 322,766 67,976	6 968,298 203,928
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 857,613 1 184,108
		Total Clasa de cor Inclusiv salariu				190 043,862 88 291,132
		4. Cazangerie				
		4.1. Tavan				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,0000	298,724 162,293	1 493,620 811,464
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP75)	m2	5,0000	159,708 130,004	798,539 650,021
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	5,0000	33,154 16,994	165,770 84,970
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000	54,786 46,734	273,929 233,668
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	5,0000	33,154 16,994	165,770 84,970
133	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000	32,339 25,491	161,696 127,455
134	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,4000	52,930 38,236	338,755 244,713
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,0000	5,239 2,549	26,195 12,745
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	5,0000	65,512 46,733	327,562 233,667

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 751,836 2 483,673
		4.2. Pereti				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,4000	23,292 22,942	405,279 399,189
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,4000	28,348 11,896	493,252 206,987
139	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,4000	126,434 101,964	2 199,952 1 774,174
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,4000	133,209 103,663	2 317,843 1 803,743
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	17,4000	33,154 16,994	576,880 295,696
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4000	54,786 46,734	953,272 813,163
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	17,4000	33,154 16,994	576,880 295,696
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4000	32,339 25,491	562,704 443,544
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4000	5,239 2,549	91,160 44,354

1	2	3	4	5	6	7
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4000	65,513 46,734	1 139,918 813,163
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 317,140 6 889,709
		4.3. Pardosea				
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	5,0000	19,744 18,694	98,718 93,468
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,7500	609,320 84,120	456,990 63,090
149	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	5,0000	41,037 12,745	205,183 63,727
150	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	19,0000	31,760 2,549	603,442 48,433
151	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,0000	215,273 76,473	1 076,365 382,365
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,0000	5,239 2,549	26,195 12,745
153	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm	m2	5,0000	423,185 162,208	2 115,926 811,039
154	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,5000	145,124 72,224	1 378,682 686,132
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 961,501 2 160,999
		4.4. Timplarie				
155	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	1 360,997 7,647	2 041,496 11,471
		Total Timplarie				2 041,496

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11,471
		4.5. Electricitate				
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	18,694 18,694	74,774 74,774
157	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	78,172 78,172	156,345 156,345
158	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	72,288 64,577	144,577 129,154
159	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	0,6000	1 771,182 1 418,998	1 062,709 851,399
160	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	0,6000	742,255 667,865	445,353 400,719
161	pret de piata	Cablu BBГ нг LS 3x2.5	m	60,0000	19,200 0,000	1 152,000 0,000
162	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0200	18 396,850 14 359,950	367,937 287,199
163	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	2,0000	1 887,000 0,000	3 774,000 0,000
164	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	70,023 26,341	420,136 158,044
165	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	63,725 22,942	63,725 22,942
		Total Electricitate Inclusiv salariu				7 661,556 2 080,576
		4.6. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	13,596 13,596	9,789 9,789
167	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	50,262 33,988	402,096 271,904
168	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	1,0000	167,625 11,046	167,625 11,046
169	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1000 mm	buc	1,0000	1 612,766 67,976	1 612,766 67,976
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 192,276 360,715
		Total Cazangerie Inclusiv salariu				30 925,805 13 987,143
		5. Cabinetul 202				
		5.1. Tavan				
170	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,9000	298,723 162,293	3 853,530 2 093,576
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP75)	m2	12,9000	159,707 130,004	2 060,226 1 677,053
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	12,9000	33,154 16,994	427,687 219,223
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000	54,786 46,733	706,736 602,862
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	12,9000	33,154 16,994	427,687 219,223

1	2	3	4	5	6	7
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000	32,339 25,491	417,177 328,834
176	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	10,3000	52,930 38,237	545,184 393,836
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000	5,239 2,549	67,584 32,883
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,9000	65,513 46,733	845,112 602,862
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 350,923 6 170,352
		5.2. Pereti				
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,1000	23,292 22,942	1 050,465 1 034,680
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,1000	28,348 11,896	1 278,486 536,501
181	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,1000	126,434 101,964	5 702,173 4 598,576
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,1000	133,209 103,663	6 007,743 4 675,219
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	45,1000	33,154 16,994	1 495,245 766,429
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,1000	54,786 46,734	2 470,838 2 107,681

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	45,1000	33,154 16,994	1 495,245 766,429
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,1000	32,339 25,491	1 458,501 1 149,644
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,1000	5,239 2,549	236,283 114,964
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,1000	65,512 46,734	2 954,613 2 107,681
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 149,592 17 857,804
		5.3. Pardosea				
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,9000	19,743 18,693	254,689 241,144
190	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,9400	609,320 84,120	1 182,081 163,193
191	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	12,9000	41,043 12,746	529,454 164,417
192	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	49,1000	31,760 2,549	1 559,421 125,161
193	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,9000	215,268 76,473	2 776,955 986,501
194	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,9000	288,432 39,766	3 720,778 512,981
195	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	12,9000	423,905 110,461	5 468,375 1 424,947

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 491,753 3 618,344
		5.4. Timplarie				
196	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 360,997 7,647	4 082,992 22,942
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 082,992 22,942
		5.5. Electricitate				
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	18,694 18,694	74,774 74,774
198	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	78,172 78,172	156,345 156,345
199	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	72,288 64,577	144,577 129,154
200	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,1000	1 768,622 1 418,999	1 945,484 1 560,899
201	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,1000	742,727 667,865	817,000 734,651
202	pret de piata	Cablu BBГ нг LS 3x2.5	m	110,0000	19,200 0,000	2 112,000 0,000
203	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0600	18 396,850 14 359,933	1 103,811 861,596
204	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	6,0000	1 887,000 0,000	11 322,000 0,000
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	70,023 26,341	560,182 210,726
206	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	1,0000	63,725 22,942	63,725 22,942

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		Total Electricitate Inclusiv salariu				18 299,898 3 751,087
		5.6. Incalzire				
207	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	13,596 13,596	9,789 9,789
208	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,0000	50,262 33,988	804,192 543,808
209	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	1,0000	167,625 11,046	167,625 11,046
210	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	1,0000	2 322,766 67,976	2 322,766 67,976
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 304,372 632,619
		Total Cabinetul 202 Inclusiv salariu				74 679,530 32 053,148
		6. Cabinetul 205				
		6.1. Tavan				
211	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,9000	298,723 162,293	6 243,312 3 391,917
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP75)	m2	20,9000	159,707 130,004	3 337,886 2 717,086
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	20,9000	33,154 16,994	692,919 355,175

1	2	3	4	5	6	7
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,9000	54,786 46,733	1 145,021 976,730
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	20,9000	33,154 16,994	692,919 355,175
216	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,9000	32,339 25,491	675,890 532,762
217	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	19,6000	52,931 38,237	1 037,438 749,436
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,9000	5,239 2,549	109,497 53,276
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,9000	65,512 46,733	1 369,211 976,730
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 304,093 10 108,287
		6.2. Pereti				
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	73,2000	23,292 22,942	1 704,967 1 679,347
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,2000	28,348 11,896	2 075,059 870,773
222	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	73,2000	126,434 101,964	9 254,969 7 463,765
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	73,2000	133,209 103,663	9 750,928 7 588,161

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	73,2000	33,154 16,994	2 426,873 1 243,961
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,2000	54,786 46,733	4 010,316 3 420,892
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	73,2000	33,154 16,994	2 426,873 1 243,961
227	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,2000	32,339 25,491	2 367,234 1 865,941
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,2000	5,239 2,549	383,502 186,594
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,2000	65,513 46,733	4 795,515 3 420,892
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 196,236 28 984,287
		6.3. Pardosea				
230	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,9000	19,743 18,693	412,637 390,692
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,1400	609,320 84,120	1 913,266 264,138
232	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	20,9000	41,041 12,746	857,747 266,381
233	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	79,4200	31,760 2,549	2 522,388 202,450
234	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,9000	215,270 76,473	4 499,139 1 598,285
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	20,9000	288,432	6 028,236

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm			39,766	831,109
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	20,9000	423,903 110,461	8 859,581 2 308,635
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 092,994 5 861,690
		6.4. Timplarie				
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 360,997 7,647	4 082,992 22,942
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 082,992 22,942
		6.5. Electricitate				
238	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	18,694 18,694	74,774 74,774
239	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	78,172 78,172	156,345 156,345
240	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	72,288 64,577	144,577 129,154
241	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,5000	1 770,056 1 418,999	2 655,084 2 128,499
242	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,5000	742,601 667,864	1 113,901 1 001,796
243	pret de piata	Cablu BBГ нг LS 3x2.5	m	150,0000	19,200 0,000	2 880,000 0,000
244	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	18 396,850 14 359,925	1 471,748 1 148,794
245	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,0000	1 887,000 0,000	15 096,000 0,000
246	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	8,0000	70,023 26,341	560,182 210,726

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	63,725 22,942	63,725 22,942
		Total Electricitate Inclusiv salariu				24 216,336 4 873,030
		6.6. Incalzire				
248	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	13,596 13,596	9,789 9,789
249	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,0000	50,262 33,988	804,192 543,808
250	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	1,0000	167,625 11,046	167,625 11,046
251	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	1,0000	2 322,766 67,976	2 322,766 67,976
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 304,372 632,619
		Total Cabinetul 205 Inclusiv salariu				111 197,023 50 482,855
		7. Cabinetul 208				
		7.1. Tavan				
252	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,2000	298,723 162,293	7 229,099 3 927,483

1	2	3	4	5	6	7
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP75)	m2	24,2000	159,708 130,004	3 864,923 3 146,099
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	24,2000	33,154 16,994	802,327 411,255
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,2000	54,786 46,733	1 325,814 1 130,950
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	24,2000	33,154 16,994	802,327 411,255
257	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,2000	32,339 25,491	782,610 616,882
258	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,3000	52,930 38,236	1 127,419 814,437
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,2000	5,239 2,549	126,786 61,688
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,2000	65,513 46,734	1 585,403 1 130,951
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 646,708 11 651,000
		7.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,7000	23,292 22,942	1 972,824 1 943,179
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,7000	28,348 11,896	2 401,058 1 007,574
263	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	84,7000	126,434 101,964	10 708,960 8 636,351

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,7000	133,209 103,663	11 282,837 8 780,290
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	84,7000	33,154 16,994	2 808,144 1 439,392
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,7000	54,786 46,734	4 640,353 3 958,328
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	84,7000	33,154 16,994	2 808,144 1 439,392
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,7000	32,339 25,491	2 739,136 2 159,088
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,7000	5,239 2,549	443,752 215,909
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,7000	65,513 46,733	5 548,909 3 958,327
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 354,117 33 537,830
		7.3. Pardosea				
271	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	24,2000	19,743 18,693	477,790 452,380
272	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,6300	609,320 84,120	2 211,833 305,357
273	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	24,2000	41,030 12,745	992,927 308,441
274	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	91,9600	31,760 2,549	2 920,658 234,415

1	2	3	4	5	6	7
		placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)				
275	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,2000	215,273 76,473	5 209,606 1 850,646
276	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,2000	288,432 39,766	6 980,063 962,336
277	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	24,2000	423,904 110,461	10 258,477 2 673,156
		Total Pardosea Inclusiv salariu				29 051,354 6 786,731
		7.4. Timplarie				
278	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 360,997 7,647	4 082,992 22,942
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 082,992 22,942
		7.5. Electricitate				
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	18,694 18,694	74,774 74,774
280	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	78,172 78,172	156,345 156,345
281	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	72,288 64,577	144,577 129,154
282	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,5000	1 770,056 1 418,999	2 655,084 2 128,499
283	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,5000	742,601 667,864	1 113,901 1 001,796
284	pret de piata	Cablu BBГ нг LS 3x2.5	m	150,0000	19,200 0,000	2 880,000 0,000
285	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,0800	18 396,850	1 471,748

1	2	3	4	5	6	7
	3	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	buc		14 359,925	1 148,794
286	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,0000	1 887,000 0,000	15 096,000 0,000
287	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	70,023 26,341	560,182 210,726
288	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	63,725 22,942	63,725 22,942
		Total Electricitate Inclusiv salariu				24 216,336 4 873,030
		7.6. Incalzire				
289	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	13,596 13,596	9,789 9,789
290	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,0000	50,262 33,988	804,192 543,808
291	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	2,0000	167,625 11,046	335,250 22,092
292	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	2,0000	2 322,766 67,976	4 645,532 135,952
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 794,763 711,641
		Total Cabinetul 208 Inclusiv salariu				126 146,270 57 583,174

1	2	3	4	5	6	7
		8. Coridor Et.2				
		8.1. Tavan				
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,4000	298,723 162,293	13 860,758 7 530,381
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP75)	m2	46,4000	159,708 130,004	7 410,432 6 032,190
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	46,4000	33,154 16,994	1 538,346 788,522
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4000	54,786 46,734	2 542,059 2 168,435
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	46,4000	33,154 16,994	1 538,346 788,522
298	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4000	32,339 25,491	1 500,542 1 182,783
299	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	38,4000	52,930 38,236	2 032,531 1 468,281
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,4000	5,239 2,549	243,094 118,278
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,4000	65,513 46,733	3 039,780 2 168,434
		Total Tavan Inclusiv salariu				33 705,888 22 245,826
		8.2. Pereti				
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	183,6000	23,292	4 276,393

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			22,942	4 212,133
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	183,6000	28,348 11,896	5 204,656 2 184,069
304	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	183,6000	126,434 101,964	23 213,282 18 720,590
305	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	183,6000	133,209 103,663	24 457,246 19 032,600
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	183,6000	33,154 16,994	6 087,074 3 120,098
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,6000	54,786 46,733	10 058,661 8 580,270
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	183,6000	33,154 16,994	6 087,074 3 120,098
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,6000	32,339 25,491	5 937,488 4 680,147
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	183,6000	5,239 2,549	961,899 468,015
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	183,6000	65,513 46,734	12 028,095 8 580,271
		Total Pereti Inclusiv salariu				98 311,868 72 698,291
		8.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,4000	28,348 11,896	1 315,338 551,965
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,4000	101,779 59,479	4 722,546 2 759,826
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,4000	5,239 2,549	243,094 118,278
315	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm	m2	46,4000	423,185 162,208	19 635,791 7 526,439
316	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	61,2000	145,124 72,224	8 881,619 4 420,139
		Total Pardosea Inclusiv salariu				34 798,388 15 376,647
		8.4. Timplarie				
317	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	1 360,997 7,647	2 041,496 11,471
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 041,496 11,471
		8.5. Electricitate				
318	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,0000	18,693 18,693	168,241 168,241
319	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	78,172 78,172	156,345 156,345
320	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	72,288 64,577	144,577 129,154
321	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,3000	1 768,488 1 418,999	4 067,523 3 263,698
322	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	2,3000	742,480	1 707,705

1	2	3	4	5	6	7
		s din plastic p.la 25 mm			667,864	1 536,088
323	pret de piata	Cablu BBΓ nr LS 3x2.5	m	230,0000	19,200 0,000	4 416,000 0,000
324	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1200	18 396,850 14 359,933	2 207,622 1 723,192
325	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	12,0000	1 887,000 0,000	22 644,000 0,000
326	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	70,023 26,341	420,136 158,044
327	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	63,725 22,942	63,725 22,942
		Total Electricitate Inclusiv salariu				35 995,874 7 157,704
		8.6. Incalzire				
328	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	13,595 13,595	19,577 19,577
329	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	26,0000	50,262 33,988	1 306,812 883,688
330	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	2,0000	167,625 11,046	335,250 22,092
331	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1000 mm	buc	2,0000	1 612,766 67,976	3 225,532 135,952

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 887,171 1 061,309
		Total Coridor Et.2 Inclusiv salariu				209 740,685 118 551,248
		9. Prag intrare				
332	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,5000	26,891 25,491	309,246 293,146
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,9000	23,292 22,942	160,714 158,299
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,4000	28,348 11,896	521,600 218,883
335	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	6,9000	292,386 195,431	2 017,464 1 348,474
336	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	12,0000	117,400 81,571	1 408,802 978,854
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	101,779 59,479	610,674 356,874
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4000	5,239 2,549	96,399 46,903
339	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm	m2	18,4000	423,185 162,208	7 786,604 2 984,622
340	CH06A	Mina curenta din inox	m	12,0000	1 281,588 76,473	15 379,056 917,676
		Total Prag intrare Inclusiv salariu				28 290,559 7 303,731

		Total	lei	951 965
		Fondul social	24,00 %	107 917
		Transportarea materialelor	7,00 %	34 442

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			158 677
		Beneficiu de deviz	6,00 %			75 181
		Total	100,00 +			1 328 182
		TVA	20,00 %			265 635
						1 593 817
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				449 654

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)