

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	84,97	88,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	390,00	468,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	36,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 724,89
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3			741,61
						118,96
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	84,97	118,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	87,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 224,82
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2)	kg			34,25
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 455,74
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /B15 gr.80 mm	m3			1 863,99
						382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 300,00	1 345,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	24,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 982,38
53	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul	m2			230,52
						72,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	115,00	120,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	4,60	3,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	46,00	3,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	46,00	1,61
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	15,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	390,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	26,50	22,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	56,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 610,47
		8. Imbracaminte din pietris				
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 349,43
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Din lungimea totala de gard de 79,5ml, 10 ml sunt din gard curbat la cotitura				6,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	60,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,60	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	46,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 462,49
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			117,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	46,00	4,78
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	46,00	5,06
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	46,00	7,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	46,00	4,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 620,72
		5. Mobilier urban				
37	TsH91A	Instalarea scaun din beton acoperire din granit cu speteaza	buc			3 660,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	25132066214601	Scaun din beton acoperire din granit cu speteaza	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 573,34
38	TsH91B	Instalarea urne din beton acoperire din granit cu acoperire din tabla si galeata din metal	buc			3 612,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311021	Urne din beton acoperire din granit cu acoperire din tabla si galeata din metal	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 902,19
39	TsH91A	Instalarea Banca din beton acoperire din granit fara speteaza	buc			3 660,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	25132066214602	Banca din beton acoperire din granit fara speteaza	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 643,34
		6. Spatii verzi				
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 861,29
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 861,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,20
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,20	323,14
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			919,69
		3. Pavaj parc				
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C15 30x15cm	m			252,59
						56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 300,00	58,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	390,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordura BR100.30.15	m	1,0050	125,00	125,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 091,34
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm	m			120,23
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0120	1 300,00	15,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	390,00	1,17
	2666122800380	Bordura RD-100.20.8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 288,94
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 482,29
						767,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,29
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 892,64
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm	m3			631,62
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 370,34
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			367,85
						88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	2661112800660	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60cm	m2	1,0150	170,00	172,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	390,00	29,64
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171 049,64

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			417,03
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (sindrila bituminoasa la foisor)	m2			61,48
						61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 206,86
9	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (pardojea pavaj la foisor)	m2			30,59
						30,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	84,97	15,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			611,78
10	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (demontare WC)	m3			169,40
						128,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	84,97	128,64
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	150,00	13,05
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	46,00	4,00
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	600,00	5,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	300,00	17,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 016,38
11	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor (demontare gard din lemn)	m			8,50
						8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			541,76
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) Demontare elemente de joaca:Complex de joaca (1 buc); balansoar (3 buc); bara orizontala cu 3 nivele (2 buc); leagan (1 buc); carusel (1 buc); scari de catarare-semicerc (2 buc); scaun (1 buc); se exclude:Banca pe 2 picioare;Beton;apa; k=0,6 la manopera	buc			367,07
						367,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	96,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	22,94
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	247,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 037,77
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			112,16
						112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 578,50
14	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 265,40
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 662,90
		2. Trotuar biserică				
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C15 30x15cm	m			252,58
						56,93

19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,286	600,00	171,60
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,900	24,00	21,60
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,080	36,00	38,88
22.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,522	46,00	24,01
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,586	46,00	900,96
24.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,747	36,00	98,89
25.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	43,218	360,00	15 558,48
26.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,126	360,00	45,36
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,925	500,00	462,50
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,354	300,00	106,20
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,193	300,00	4 857,90
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,662	500,00	2 331,00
31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	300,00	4,50
32.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	5,702	300,00	1 710,60
Total utilaje de constructii						42 852,72

Total	lei	626 360,79
Asigurari sociale	24 %	39 713,30
Cheltuie de transport	7 %	29 262,52
Cheltuieli directe		695 336,61
Cheltuieli de regie	14,5 %	100 823,81
Total		796 160,42
Beneficiu de de viz	6 %	47 769,63
Total		843 930,05
TVA	20 %	168 786,01

Total de viz:

1 012 716,06

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea parcului din sat. Dobrogea
or. Singera, mun. Chisinau**

Investitor

2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,366	180,00	1 325,88
3.	11110001000011	Castan 2,5 m	buc	5,200	915,00	4 758,00
4.	11110001000012	Mesteacan 2,5 m	buc	7,280	915,00	6 661,20
5.	1212121212121	apa	m3	4,200	15,00	63,00
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,810	420,00	1 600,20
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	420,00	1,26
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	90,311	420,00	37 930,62
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012	390,00	4,68
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,537	390,00	989,43
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,600	390,00	1 404,00
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,985	390,00	1 164,15
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	45,372	390,00	17 695,08
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,237	5,00	16,18
15.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,480	26,00	12,48
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,036	5 000,00	180,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	5 000,00	120,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024	5 000,00	120,00
19.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	17,000	26,50	450,50
20.	2010237318750	Distantieri	buc	12,750	2,50	31,88
21.	20301129311021	Urne din beton acoperire din granit cu acoperire din tabla si galeata din metal	buc	8,000	3 000,00	24 000,00
22.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,614	500,00	1 307,00
23.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,480	26,00	12,48
24.	2320166200676	White spirit	kg	6,473	46,00	297,76
25.	2320187315789	Decofrol	kg	2,851	16,00	45,62
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,069	30,00	2,07
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,046	8,00	0,37
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	11,004	46,00	506,18
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,732	46,00	309,67
30.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,700	46,00	32,20
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,237	15,00	48,56
32.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	6,204	46,00	285,38
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,600	46,00	73,60
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,120	46,00	327,52
35.	2462106110443	Prenadez 400	kg	14,000	4,60	64,40
36.	25132066214601	Scaun din beton acoperire din granit cu speteaza	buc	16,000	3 000,00	48 000,00
37.	25132066214602	Banca din beton acoperire din granit fara speteaza	buc	4,000	3 000,00	12 000,00
38.	2640112300739	Caramizi	buc	89,760	7,20	646,27
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	878,745	2,50	2 196,86
40.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	955,200	2,50	2 388,00
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,50	25,00
42.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 760,800	2,50	39 402,00
43.	2661112800660	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60cm	m2	605,955	170,00	103 012,35
44.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	4,400	15,00	66,00
45.	2662106110000	Mocheta	m2	21,000	115,00	2 415,00
46.	2663102100000	Beton	m3	1,392	1 300,00	1 809,60


1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			26,34	1 396,06
58	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,530	550,26 373,87	291,64 198,15
59	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,110	1 482,27 767,27	3 127,58 1 618,93
60	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2	211,000	78,96 28,04	16 660,58 5 916,46
		<i>Total</i>	lei			24 060,83
		Total Imbracaminte din pietris Inclusiv salariu				24 060,83 9 145,83

	Total	lei	626 360,79
	Asigurari sociale	24 %	39 713,30
	Cheltuii de transport	7 %	29 262,52
	Cheltuieli directe		695 336,61
	Cheltuieli de regie	14,5 %	100 823,81
	Total		796 160,42
	Beneficiu de deviz	6 %	47 769,63
	Total		843 930,05
	TVA	20 %	168 786,01
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 012 716,06
			165 472,09

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,186	2 861,29 0,00	532,20 0,00
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,620	19,15 0,00	605,50 0,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,186	271,56 30,59	50,51 5,69
43	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	186,000	16,14 16,14	3 002,84 3 002,84
44	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	186,000	11,05 11,05	2 054,57 2 054,57
45	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,860	1 122,39 409,55	2 087,64 761,76
46	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Castan 2,5 m	buc	5,000	1 027,24 67,13	5 136,18 335,63
47	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot /Mesteacan 2,5 m	buc	7,000	1 027,24 67,13	7 190,65 469,88
		<i>Total</i>	lei			20 660,09
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				20 660,09 6 630,37
		7. Imbracaminte din procauciuc				
48	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,200	1 482,30 767,30	296,46 153,46
49	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f.,	m3	3,000	574,96 103,66	1 724,89 310,99

1	2	3	4	5	6	7
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C15 30x15cm	m	83,500	252,59 56,93	21 091,34 4 753,65
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm	m	385,000	120,23 25,49	46 288,94 9 814,03
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,650	1 482,29 767,29	6 892,64 3 567,89
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm	m3	46,500	631,62 84,12	29 370,34 3 911,59
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	465,000	367,85 88,71	171 049,64 41 249,54
		<i>Total</i>	lei			274 692,90
		Total Pavaj parc Inclusiv salariu				274 692,90 63 296,70
		4. Gard din metal				
28	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 0,9 m, diam.350mm, k=0,36	buc	33,000	116,18 61,18	3 834,03 2 018,89
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,570	94,32 94,32	336,74 336,74
30	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,021	2 160,00 0,00	45,36 0,00
31	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	3,570	54,62	195,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (sindrila bituminoasa la foisor)	m2	19,630	61,48 61,18	1 206,86 1 200,96
9	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (pardojea pavaj la foisor)	m2	20,000	30,59 30,59	611,78 611,78
10	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (demontare WC)	m3	6,000	169,40 128,64	1 016,38 771,87
11	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor (demontare gard din lemn)	m	63,760	8,50 8,50	541,76 541,76
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) Demontare elemente de joaca:Complex de joaca (1 buc); balansoar (3 buc); bara orizontala cu 3 nivele (2 buc); leagan (1 buc); carusel (1 buc); scari de catarare-semicerc (2 buc); scaun (1 buc); se exclude:Banca pe 2 picioare;Beton;apa; k=0,6 la manopera	buc	11,000	367,07 367,07	4 037,77 4 037,77
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	85,400	112,16 112,16	9 578,50 9 578,50
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	85,400	38,24 38,24	3 265,40 3 265,40
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	85,400	54,60 0,00	4 662,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 392,28
		Total Demontari Inclusiv salariu				55 392,28
		2. Trotuar biserică				29 418,37

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Teren de joaca BELVEDERE+Swing ; pe Beton B15 / k=4	buc			2 643,34
						2 447,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	645,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	152,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	1 648,42
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	187,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 643,34
2	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Bambino-02 ; pe Beton B15 / k=4	buc			2 643,34
						2 447,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	645,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	152,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	1 648,42
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	187,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 643,34
3	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton B15	buc			660,84
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 321,67
4	TsH91A	Instalarea Leagan Dublu din lemn/otel SA-01 ; pe Beton B15 / k=2	buc			1 321,67
						1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	93,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 321,67
5	TsH91A	Instalarea Carusel Ca-03 (3 locuri) ; pe Beton B15	buc			660,83
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			660,83
		2. Utilaj (Inventar de joaca)				
6		Teren de joaca BELVEDERE+Swing sau artalog	buc			24 424,00
						0,00
	06	Teren de joaca BELVEDERE+Swing sau analog	buc	1,0000	24 424,00	24 424,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 424,00
7		Complex de joaca Bambino-02 sau analog	buc			54 960,00
						0,00
	07	Complex de joaca Bambino-02 sau analog	buc	1,0000	54 960,00	54 960,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 960,00
8		Balansoar din lemn KBT sau analog	buc			5 520,00

