

Утепление здания детского сада в с.Джолтай

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 651 346 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 2. Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814,0+76,0= 890,0 м2				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	890,000	3,98 1,23	3 542,20 1 094,70
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaja perejilor neteda cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100mm, cornier din aluminiu =450,0m)	m2	890,000	237,28 94,71	211 181,93 84 291,90
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv, gr.3-4 mm)	m2	890,000	66,96 50,02	59 597,96 44 517,80
4	CF51B κ=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (adeziv)	m2	-890,000	19,85 14,76	-17 664,72 -13 136,40
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	890,000	84,59 50,02	75 286,88 44 517,80
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei	m2	1 055,700	33,80 30,75	35 680,40 32 462,77

1	2	3	4	5	6	7
		timp de 25 zile (200 ore)				
		Total Capitolul 2. Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814,0+76,0= 890,0 м2 Inclusiv salariu				367 624,65 193 748,57
		2. Capitolul 3. Утепление откосов (PE 14)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	3,98 1,23	306,46 94,71
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.40mm)	m2	77,000	221,65 119,84	17 067,37 9 227,91
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	77,000	84,59 50,02	6 513,58 3 851,54
		Total Capitolul 3. Утепление откосов (PE 14) Inclusiv salariu				23 887,41 13 174,16
		3. Capitolul 4. Утепление стен подлежащих ремонту (P14)				
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp-1 pas 150x150)	kg	5,760	14,29 1,84	82,29 10,62
11	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2	8,000	96,78 61,50	774,24 492,00
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaja perejilor neteda cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100mm)	m2	8,000	237,39 94,71	1 899,09 757,68
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,000	84,59 50,02	676,74 400,16
		Total Capitolul 4. Утепление стен подлежащих ремонту (P14) Inclusiv salariu				3 432,36 1 660,46
		4. Capitolul 5. Утепление цоколя (состав 3)				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	88,000	3,98	350,24

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,23	108,24
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaja perejilor neteda cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100mm)	m2	88,000	237,38 94,71	20 889,68 8 334,48
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (плитка "Порцеланат")	m2	88,000	220,39 100,45	19 393,97 8 839,60
		Total Capitolul 5. Утепление цоколя (состав 3) Inclusiv salariu				40 633,89 17 282,32
		5. Capitolul 7. Навес Н1				
17	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	12,000	14,66 5,74	175,98 68,88
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,050	11 859,80 1 640,00	592,99 82,00
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,050	135,40 98,40	6,77 4,92
20	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,050	319,80 156,60	15,99 7,83
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(HC-35-1000)	m2	4,800	168,90 49,20	810,73 236,16
		Total Capitolul 7. Навес Н1 Inclusiv salariu				1 602,46 399,79

	Прямые затраты	lei	437 184
--	----------------	-----	---------

1	2	3	4	5	6	7
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			
		Транспорт материалов (ПЗ) * 9 %	9,00 %			50 910
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 5 %	5,00 %			18 710
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +			25 341
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			532 145
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			10 643
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %			542 788
						108 558
		Total deviz: Inclisiv salariu				651 346
						226 268



[Handwritten signature]

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

№	Descrierea activității	Unitate	Preț	Cost	Procent
19	[faint text]		10 10	100	0 10
13	[faint text]		10 10	100	0 10
11	[faint text]		7 82	100	0 82
10	[faint text]		0 50	100	0 50
8	[faint text]		10 24	100	0 24
7	[faint text]		30 14	100	0 14
6	[faint text]		3 10	100	0 10
5	[faint text]		1 00	100	0 00
4	[faint text]		1 00	100	0 00
3	[faint text]		1 00	100	0 00
2	[faint text]		1 00	100	0 00
1	[faint text]		1 00	100	0 00
	[faint text]		1 00	100	0 00

№	Descrierea activității	Unitate	Preț	Cost	Procent
20	[faint text]		0 15	100	0 15
19	[faint text]		1 50	100	1 50
18	[faint text]		1 00	100	1 00
17	[faint text]		1 10 20	100	1 10 20
16	[faint text]		1 20 20	100	1 20 20
15	[faint text]		13 00	100	13 00
14	[faint text]		40 20	100	40 20
13	[faint text]		3 10	100	3 10
12	[faint text]		1 00	100	1 00
11	[faint text]		1 00	100	1 00
10	[faint text]		1 00	100	1 00
09	[faint text]		1 00	100	1 00
08	[faint text]		10 10	100	10 10

Утепление здания детского
сада в с.Джолтай

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 651 346 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,400	41,00	344,40
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 954,900	41,00	80 150,90
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,680	41,00	68,88
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,230	41,00	9,43
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	791,775	41,00	32 462,77
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	198,000	41,00	8 118,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 049,850	41,00	84 043,86
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,650	41,00	1 297,65
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,311	41,00	12,75
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,280	41,00	216,48
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,750	41,00	71,75
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,959	41,00	900,32
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	452,881	41,00	18 568,11
Total manopera						226 268

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	2,00	0,01
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,106	3 000,00	318,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,317	3 000,00	951,00
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,317	3 000,00	951,00
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 760,000	0,03	52,80
6.	2010237318750	Distantieri	buc	1,728	0,40	0,69
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,024	20,00	0,48
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005	15,00	0,07
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003	16,00	0,05
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	158,250	18,00	2 848,50
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,260	30,00	7,80
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,078	22,00	1,72
13.	24302261000001	Fuga	kg	29,040	16,00	464,64
14.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,504	12,00	6,05
15.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	352,000	2,00	704,00
16.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 294,520	2,00	8 589,04
17.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 368,150	2,20	11 809,93
18.	25213026029094	Vata minerala Tehnofas (neinflamabila) 120 kg/m3 t=40mm	m2	83,214	60,00	4 992,84

19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 194,214	6,00	7 165,29
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,200	1,50	52,80
21.	2653102100831	Amestec uscat (adeziv)	kg	4 445,550	2,20	9 780,21
22.	26531021008311	Tink	kg	2 242,500	15,00	33 637,50
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,288	980,00	282,24
24.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	92,400	100,00	9 240,00
25.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri vata minerala 120kg/m3 grosimea 100mm	m2	1 065,571	100,00	106 557,10
26.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	5,796	80,00	463,68
27.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,024	18,00	54,43
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,029	10,00	0,29
29.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,638	10,00	16,38
30.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	502,437	2,50	1 256,10
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,058	15,00	0,87
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,100	0,00	0,00
33.	2811106301200	Elemente metalice	kg	51,000	10,00	510,00
34.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,300	15,00	94,50
35.	2873122004100	Plase sudate	kg	5,818	12,00	69,82
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,167	15,00	47,50
37.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,023	38,00	0,87
38.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,325	0,00	0,00
39.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	25,200	0,80	20,16
40.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,325	0,00	0,00
41.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,325	0,00	0,00
42.	2874125886734	Nituri POP	buc	25,200	0,50	12,60
43.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8 589,040	0,80	6 871,23
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,223	0,00	0,00
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,929	0,00	0,00
46.	4100126202818	Apa	m3	3,900	0,00	0,00
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	52,750	1,00	52,75
Total materiale de constructii						207 884

Utilaje de constructii:


1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 750,650	0,20	950,13
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	26,575	8,00	212,60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,003	0,00	0,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	52,680	10,00	526,80
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,840	15,00	12,60
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,430	12,00	653,15
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	33,614	18,00	605,05
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,850	12,00	70,20
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,007	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						3 032

Прямые затраты	lei	437 184
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	50 910
Транспорт материалов (ПЗ) * 9 %	9,00 %	18 710
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 5 %	5,00 %	25 341
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	532 145

Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	10 643
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	542 788
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	108 558

Total de viz:

651 346



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

		млн				
33	2802F	конструкция инженерного оборудования	млн	3 000		
53	КС-И701	содержание оборудования	млн	1 400		
51	18Y0111	содержание оборудования	млн	2 000		
30	УДС-15V	содержание оборудования	млн	14 800		
18	КР2ВВ7V	содержание оборудования	млн			

Obiect Утепление здания детского сада в
с.Джолтай

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 2. Утепление стен и утепление перекрытия над входом (состав 2) - 814,0+76,0= 890,0 м2				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,98
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara a pereților și glafurilor, cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.100mm, cornier din aluminiu =450,0m)	m2			237,28
						94,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	77,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	17,14
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,20	11,11
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladirii vata minerala 120kg/m3 grosimea 100mm	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,5007	2,50	1,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38
3	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv, gr.3-4 mm)	m2			66,96
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat (adeziv)	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
4	CF51B κ=1,5	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (adeziv)	m2			19,85
						14,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,00	14,76
	2653102100831	Amestec uscat (adeziv)	kg	1,4300	2,20	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,08
5	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			84,59
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Tinc	kg	2,3000	15,00	34,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			33,80
						30,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,00	30,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,20	0,90
		2. Capitolul 3. Утепление откосов (PE 14)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,98
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Вт/мК, gr.40mm)	m2			221,65
						119,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	41,00	98,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	41,00	21,69
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,20	11,11
	25213026029094	Vata minerala Tehnofas (neinflamabila) 120 kg/m3 t=40mm	m2	1,0700	60,00	64,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,00	7,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			84,59
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	15,00	34,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
		3. Capitolul 4. Утепление стен подлежащих ремонту (P14)				
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp-1 pas 150x150)	kg			14,29
						1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,40	0,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
11	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2			96,78
						61,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	41,00	43,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	18,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	980,00	35,28
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata perejilor neteda cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность=	m2			237,39
						94,71

1	2	3	4	5	6	7
		0,044Br/mK, gr.100mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	77,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	17,14
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,20	11,11
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri vata minerala 120kg/m3 grosimea 100mm	m2	1,0700	100,00	108,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5400	2,50	1,36
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			84,59
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	15,00	34,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
		4. Capitolul 5. Утепление цоколя (состав 3)				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,98
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaja perejilor neteda cu placi din vata minerala (vata minerala p=120 kg/m3, теплопроводность= 0,044Br/mK, gr.100mm)	m2			237,38
						94,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	77,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	17,14
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,20	11,11
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri vata minerala 120kg/m3 grosimea 100mm	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5400	2,50	1,36
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (плитка "Порцеланат")	m2			220,39
						100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		5. Capitolul 7. Навес Н1				
17	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			14,66
						5,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	41,00	5,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	15,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	15,00	1,05
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			11 859,80 1 640,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,00	1 435,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,00	205,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	10,00	10 200,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,00	0,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,00	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	16,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	0,00	0,00
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t			135,40 98,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,00	98,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	22,00	34,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	20,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	2,00	0,20
20	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			319,80 156,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,00	156,60
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,20
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(HC-35-1000)	m2			168,90 49,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,00	45,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,00	3,41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.