

**Lucrări de pavare a unui  
segment de trotuar de pe strada  
„Ștefan cel Mare,, din satul  
Manta**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 02-02-02

Valoarea de deviz 1 069 864,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m	1 676,000	14,30 14,30	23 966,80 23 966,80
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	84,080	170,50 170,50	14 335,64 14 335,64
3	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	225,000	8,25 8,25	1 856,25 1 856,25
4	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	30,000	24,75 24,75	742,50 742,50
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,000	3,68 0,00	110,52 0,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	2 092,000	149,44 16,50	312 620,11 34 518,00

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm				
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 737,000	232,08 57,42	403 116,03 99 738,54

		Total	lei	756 747,85
		CNAM	24,00 %	42 037,86
		Cheltuieli de transport	10,00 %	58 147,96
		Cheltuieli de regie	2,00 %	17 138,68
		Beneficiu de deviz	2,00 %	17 481,45
		Total	100,00 +	891 553,80
		TVA	20,00 %	178 310,76
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>1 069 864,56</b> <b>175 157,73</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)