

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IMSP Spitalul Raional Cantemir

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

| Obiectul: Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului cu executarea briului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si usilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul I | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------|---|-------------------------|-------------------------|
| Devizul: Marca Rezistenta | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. | Centura de legatura CL1 | | | | |
| 1.1.1 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | | | 139,55 88,37 |
| 1.1.1.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 1.1.1.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,20 | 0,06 |
| 1.1.1.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,55 | 0,17 |
| 1.1.1.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 1.1.1.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 1.1.1.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 175,00 | 22,75 |
| 1.1.1.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.1.1.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.1.1.9 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| 1.1.1.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 88,37 | 13,26 |
| 1.1.1.11 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 88,37 | 75,11 |
| 1.1.1.12 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
| 1.1.2 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime. | buc | | | 54,79 54,79 |
| 1.1.2.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 88,37 | 3,53 |
| 1.1.2.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 88,37 | 51,25 |
| 1.1.3 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ϕ 16 B500B l=800 mm | buc | | | 63,59 13,26 |
| 1.1.3.1 | 2874136313300 | Ancoraj ϕ 16 B500B l=800 mm | buc | 1,0000 | 50,33 | 50,33 |
| 1.1.3.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 88,37 | 13,26 |
| 1.1.4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | | | 40,73 38,00 |
| 1.1.4.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,40 | 0,79 |
| 1.1.4.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespătat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 460,00 | 0,46 |
| 1.1.4.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0001 | 1 850,00 | 0,19 |
| 1.1.4.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,05 |
| 1.1.4.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 88,37 | 29,16 |
| 1.1.4.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.1.4.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.1.4.8 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 1.1.5 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | | | 26,33 8,75 |
| 1.1.5.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |
| 1.1.5.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 1.1.5.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| 1.1.5.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 88,37 | 8,40 |
| 1.1.5.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 88,37 | 0,35 |
| 1.1.5.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 1.1.6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | | | 23,85 6,27 |
| 1.1.6.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |
| 1.1.6.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 1.1.6.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| 1.1.6.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 88,37 | 5,83 |
| 1.1.6.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 88,37 | 0,44 |
| 1.1.6.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 1.1.7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de | m3 | | | 2 951,46 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
| | | betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) | | | | 468,36 |
| 1.1.7.1 | 2663102100000 | Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 1,0250 | 2 150,00 | 2 203,75 |
| 1.1.7.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 8,00 | 1,20 |
| 1.1.7.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 88,37 | 428,59 |
| 1.1.7.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 88,37 | 39,77 |
| 1.1.7.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 1.1.7.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 650,00 | 182,00 |
| 1.1.8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | | | 46,27 18,56 |
| 1.1.8.1 | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 20,80 |
| 1.1.8.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| 1.1.8.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 68,00 | 0,68 |
| 1.1.8.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.1.8.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| 1.1.8.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.1.9 | RpCU0511 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. | buc | | | 66,28 66,28 |
| 1.1.9.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.1.9.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 88,37 | 57,44 |
| 1.1.10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | | | 46,27 18,56 |
| 1.1.10.1 | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 20,80 |
| 1.1.10.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| 1.1.10.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 68,00 | 0,68 |
| 1.1.10.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.1.10.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| 1.1.10.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.1.11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | | | 2 952,45 468,36 |
| 1.1.11.1 | 2663102100000 | Beton Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 1,0250 | 2 150,00 | 2 203,75 |
| 1.1.11.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 8,00 | 1,20 |
| 1.1.11.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 88,37 | 428,59 |
| 1.1.11.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 88,37 | 39,77 |
| 1.1.11.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 1.1.11.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 650,00 | 182,00 |
| 1.1.12 | RpCB15A | Spituiră suprafetelor de beton, in vederea aderării unui beton nou. | m2 | | | 147,61 141,39 |
| 1.1.12.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 | 2,40 | 5,52 |
| 1.1.12.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| 1.1.12.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 | 88,37 | 141,39 |
| 1.1.12.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| 1.1.13 | CB03E | Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | | | 139,56 88,37 |
| 1.1.13.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 1.1.13.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,20 | 0,06 |
| 1.1.13.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,55 | 0,17 |
| 1.1.13.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 1.1.13.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 1.1.13.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 175,00 | 22,75 |
| 1.1.13.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.1.13.8 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.1.13.9 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| 1.1.13.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 88,37 | 13,26 |
| 1.1.13.11 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 88,37 | 75,11 |
| 1.1.13.12 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
| 1.1.14 | CC02K | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | | | 26,33 8,75 |
| 1.1.14.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |
| 1.1.14.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 1.1.14.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| 1.1.14.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 88,37 | 8,40 |
| 1.1.14.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 88,37 | 0,35 |
| 1.1.14.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 1.1.15 | CC02L2 | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu | kg | | | 23,85 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
| | | diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | | | | 6,27 |
| 1.1.15.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |
| 1.1.15.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 1.1.15.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| 1.1.15.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 88,37 | 5,83 |
| 1.1.15.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 88,37 | 0,44 |
| 1.1.15.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 1.1.16 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | | | 2 951,46 468,36 |
| 1.1.16.1 | 2663102100000 | Beton Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 1,0250 | 2 150,00 | 2 203,75 |
| 1.1.16.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 8,00 | 1,20 |
| 1.1.16.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 88,37 | 428,59 |
| 1.1.16.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 88,37 | 39,77 |
| 1.1.16.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 1.1.16.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 650,00 | 182,00 |
| 1.1.17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | | | 46,27 18,56 |
| 1.1.17.1 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 20,80 |
| 1.1.17.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| 1.1.17.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 68,00 | 0,68 |
| 1.1.17.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.1.17.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| 1.1.17.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 1. | TOTAL Centura de legatura CL1 | | | | 214 083,66 |
| | 2.2. | Element de fixare EF2 (19buc) | | | | |
| 1.1.18 | RpCU0511 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. | buc | | | 66,28 66,28 |
| 1.1.18.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.1.18.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 88,37 | 57,44 |
| 1.1.19 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj φ14 A500C l=600 mm | buc | | | 41,39 13,26 |
| 1.1.19.1 | 2874136313300 | Ancoraj φ14 A500C l=600 mm | buc | 1,0000 | 28,13 | 28,13 |
| 1.1.19.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 88,37 | 13,26 |
| 1.1.20 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | | | 40,73 38,00 |
| 1.1.20.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,40 | 0,79 |
| 1.1.20.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 460,00 | 0,46 |
| 1.1.20.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0001 | 1 850,00 | 0,19 |
| 1.1.20.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,05 |
| 1.1.20.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 88,37 | 29,16 |
| 1.1.20.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.1.20.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.1.20.8 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 1.1.21 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou. | m2 | | | 147,61 141,39 |
| 1.1.21.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 | 2,40 | 5,52 |
| 1.1.21.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| 1.1.21.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 | 88,37 | 141,39 |
| 1.1.21.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| 1.1.22 | CB03E | Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | | | 139,55 88,37 |
| 1.1.22.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 1.1.22.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,20 | 0,06 |
| 1.1.22.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,55 | 0,17 |
| 1.1.22.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 1.1.22.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 1.1.22.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 175,00 | 22,75 |
| 1.1.22.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.1.22.8 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.1.22.9 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| 1.1.22.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 88,37 | 13,26 |
| 1.1.22.11 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 88,37 | 75,11 |
| 1.1.22.12 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
| 1.1.23 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | | | 2 951,46 468,36 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| 1.1.23.1 | 2663102100000 | Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 1,0250 | 2 150,00 | 2 203,75 |
| 1.1.23.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 8,00 | 1,20 |
| 1.1.23.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 88,37 | 428,59 |
| 1.1.23.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 88,37 | 39,77 |
| 1.1.23.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 1.1.23.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 650,00 | 182,00 |
| 1.1.24 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | | | 46,27 18,56 |
| 1.1.24.1 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 20,80 |
| 1.1.24.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| 1.1.24.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 68,00 | 0,68 |
| 1.1.24.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.24.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.1.24.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| 1.1.24.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2.2. | TOTAL Elemente de fixare EF2 (19buc) | | | | 14 891,97 |
| | 3. | Structura portanta acoperis | | | | |
| 1.1.25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | m3 | | | 8 924,73 1 988,33 |
| 1.1.25.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| 1.1.25.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 800,00 | 58,00 |
| 1.1.25.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 800,00 | 5 394,00 |
| 1.1.25.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 800,00 | 696,00 |
| 1.1.25.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 20,00 | 68,00 |
| 1.1.25.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| 1.1.25.7 | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 18,00 | 46,44 |
| 1.1.25.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| 1.1.25.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| 1.1.25.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 88,37 | 1 789,49 |
| 1.1.25.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 88,37 | 198,83 |
| 1.1.25.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 1.1.25.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| 1.1.25.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 1.1.26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | | | 9 398,43 2 128,83 |
| 1.1.26.1 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 800,00 | 928,00 |
| 1.1.26.2 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 800,00 | 348,00 |
| 1.1.26.3 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasoase calit a la | m3 | 0,8300 | 5 800,00 | 4 814,00 |
| 1.1.26.4 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| 1.1.26.5 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 16,00 | 70,08 |
| 1.1.26.6 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 15,00 | 50,70 |
| 1.1.26.7 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 1,9600 | 18,00 | 35,28 |
| 1.1.26.8 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 20,00 | 760,00 |
| 1.1.26.9 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 88,37 | 1 915,86 |
| 1.1.26.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 88,37 | 212,97 |
| 1.1.26.11 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 1.1.26.12 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| 1.1.27 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | | | 360,87 181,16 |
| 1.1.27.1 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 16,00 | 156,80 |
| 1.1.27.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,71 | 13,66 |
| 1.1.27.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 88,37 | 181,16 |
| 1.1.27.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 650,00 | 2,60 |
| 1.1.27.5 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
| 1.1.27.6 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 650,00 | 5,20 |
| | 3. | TOTAL Structura portanta acoperis | | | | 246 315,81 |
| | 4. | Scara verticala SV1 | | | | |
| 1.1.28 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime. | buc | | | 54,79 54,79 |
| 1.1.28.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 88,37 | 3,53 |
| 1.1.28.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 88,37 | 51,25 |
| 1.1.29 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj φ16 A240 l=200 mm | buc | | | 63,59 13,26 |
| 1.1.29.1 | 2874136313300 | Ancoraj φ16 A240 l=200 mm | buc | 1,0000 | 50,33 | 50,33 |
| 1.1.29.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 88,37 | 13,26 |
| 1.1.30 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | | | 40,73 38,00 |
| 1.1.30.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,40 | 0,79 |
| 1.1.30.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 460,00 | 0,46 |
| 1.1.30.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0001 | 1 850,00 | 0,19 |
| 1.1.30.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,05 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|---------|-------|-----------------|
| 1.1.30.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 88,37 | 29,16 |
| 1.1.30.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.1.30.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.1.30.8 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 1.1.31 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | | | 35,37 |
| | | | | | | 14,14 |
| 1.1.31.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.31.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
| 1.1.31.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | 0,03 |
| 1.1.31.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| 1.1.31.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,40 | 0,05 |
| 1.1.31.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 1.1.31.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 88,37 | 12,37 |
| 1.1.31.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 88,37 | 0,88 |
| 1.1.31.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 88,37 | 0,88 |
| 1.1.32 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 2 146,78 |
| | | | | | | 643,36 |
| 1.1.32.1 | 2430116100000 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 75,00 | 900,00 |
| 1.1.32.2 | 2430226100814 | Grund ГФ-021 | kg | 6,0000 | 75,00 | 450,00 |
| 1.1.32.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 38,00 | 31,92 |
| 1.1.32.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,00 | 114,00 |
| 1.1.32.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| 1.1.32.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 88,37 | 643,33 |
| 4. | | TOTAL Scara verticala SV1 | | | | 9 530,25 |

Obiectul: Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului cu executarea briului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si usilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul I

Devizul: Solutii Arhitecturale

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|-----------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Demontari | | | | |
| 1.2.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC | m2 | | | 37,12 |
| | | | | | | 37,12 |
| 1.2.1.1 | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.2.1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.2.2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC | m2 | | | 37,12 |
| | | | | | | 37,12 |
| 1.2.2.1 | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.2.2.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.2.3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cornisa din beton | m3 | | | 531,44 |
| | | | | | | 486,04 |
| 1.2.3.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| 1.2.3.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 88,37 | 353,48 |
| 1.2.3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 88,37 | 132,56 |
| 1.2.3.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| 1.2.3.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| 1.2.3.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| 1.2.4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (copertina) | m3 | | | 1 322,45 |
| | | | | | | 1 312,29 |
| 1.2.4.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0200 | 8,00 | 0,16 |
| 1.2.4.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 88,37 | 910,21 |
| 1.2.4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 88,37 | 402,08 |
| 1.2.4.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| 1.2.5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare ruberoid | m2 | | | 62,21 |
| | | | | | | 59,21 |
| 1.2.5.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 88,37 | 41,53 |
| 1.2.5.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 88,37 | 17,67 |
| 1.2.5.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 1.2.6 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului-cheramzit existent pe pod | m3 | | | 104,24 |
| | | | | | | 90,14 |
| 1.2.6.1 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 1.2.6.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 88,37 | 90,14 |
| 1.2.6.3 | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| 1.2.7 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru | m3 | | | 231,37 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|----------|----------|-----------------------------|
| | | demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetului | | | | 194,41 |
| 1.2.7.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
| 1.2.7.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 88,37 | 39,77 |
| 1.2.7.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 88,37 | 154,65 |
| 1.2.7.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| 1.2.7.5 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| 1.2.7.6 | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| 1.2.8 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tablei zincate | m2 | | | 64,63 63,63 |
| 1.2.8.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 88,37 | 31,81 |
| 1.2.8.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 88,37 | 31,81 |
| 1.2.8.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.9 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontarea scara metalica de acces | kg | | | 5,72 5,30 |
| 1.2.9.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 38,00 | 0,03 |
| 1.2.9.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 38,00 | 0,04 |
| 1.2.9.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 88,37 | 2,65 |
| 1.2.9.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 88,37 | 2,65 |
| 1.2.9.5 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| 1.2.9.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| 1.2.10 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din calcar | m3 | | | 231,37 194,41 |
| 1.2.10.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
| 1.2.10.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 88,37 | 39,77 |
| 1.2.10.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 88,37 | 154,65 |
| 1.2.10.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| 1.2.10.5 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| 1.2.10.6 | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| 1.2.11 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (existent) | m3 | | | 1 322,45 1 312,29 |
| 1.2.11.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0200 | 8,00 | 0,16 |
| 1.2.11.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 88,37 | 910,21 |
| 1.2.11.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 88,37 | 402,08 |
| 1.2.11.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| 1.2.12 | RpCl42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului | m | | | 12,87 12,37 |
| 1.2.12.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 88,37 | 7,95 |
| 1.2.12.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 88,37 | 4,42 |
| 1.2.12.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.2.13 | RpCl42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei | m | | | 12,87 12,37 |
| 1.2.13.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 88,37 | 7,95 |
| 1.2.13.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 88,37 | 4,42 |
| 1.2.13.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.2.14 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m. | t | | | 116,65 116,65 |
| 1.2.14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 88,37 | 116,65 |
| 1.2.15 | Tr11AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. | t | | | 39,77 39,77 |
| 1.2.15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 88,37 | 39,77 |
| 1.2.16 | Tsl51A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | | | 37,12 0,00 |
| 1.2.16.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0571 | 650,00 | 37,12 |
| 1. | | TOTAL Demontari | | | | 213 894,29 |
| 2. | | Astupare goluri | | | | |
| 1.2.17 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m. | m3 | | | 3 870,84 517,85 |
| 1.2.17.1 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395.0000 | 7,00 | 2 765,00 |
| 1.2.17.2 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.2.17.3 | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 51,9500 | 2,40 | 124,68 |
| 1.2.17.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,9200 | 5,00 | 64,60 |
| 1.2.17.5 | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2800 | 460,00 | 128,80 |
| 1.2.17.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5130 | 8,00 | 4,10 |
| 1.2.17.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,9700 | 88,37 | 439,20 |
| 1.2.17.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 | 88,37 | 78,65 |
| 1.2.17.9 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 650,00 | 260,00 |
| 2. | | TOTAL Astupare goluri | | | | 5 419,17 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
| | 3./3.1. | Acoperis / Invelitoare | | | | |
| 1.2.18 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm,la constructii obisnuite(17,65 m3) | m2 | | | 98,41 26,07 |
| 1.2.18.1 | 2010102903495 | Scinduri de răsinoase | m3 | 0,0118 | 5 800,00 | 68,44 |
| 1.2.18.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 1.2.18.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 88,37 | 19,88 |
| 1.2.18.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 88,37 | 6,19 |
| 1.2.18.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 1.2.19 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | | | 360,87 181,16 |
| 1.2.19.1 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 16,00 | 156,80 |
| 1.2.19.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,71 | 13,66 |
| 1.2.19.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 88,37 | 181,16 |
| 1.2.19.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 650,00 | 2,60 |
| 1.2.19.5 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
| 1.2.19.6 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 650,00 | 5,20 |
| 1.2.20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | | | 82,22 34,46 |
| 1.2.20.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| 1.2.20.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 88,37 | 34,46 |
| 1.2.20.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 1.2.20.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 650,00 | 1,95 |
| 1.2.21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. | m2 | | | 32,19 22,09 |
| 1.2.21.1 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 8,00 | 9,20 |
| 1.2.21.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| 1.2.21.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.21.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 88,37 | 17,67 |
| 1.2.21.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 88,37 | 4,42 |
| 1.2.21.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.2.22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.l de culoare RAL 8015 | m2 | | | 288,35 101,63 |
| 1.2.22.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 125,00 | 143,75 |
| 1.2.22.2 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 25,00 | 12,50 |
| 1.2.22.3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,55 | 4,95 |
| 1.2.22.4 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 100,00 | 10,00 |
| 1.2.22.5 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 100,00 | 4,00 |
| 1.2.22.6 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 1.2.22.7 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.22.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 88,37 | 79,53 |
| 1.2.22.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 88,37 | 22,09 |
| 1.2.22.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| 1.2.23 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal | m2 | | | 319,99 136,97 |
| 1.2.23.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 125,00 | 143,75 |
| 1.2.23.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| 1.2.23.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,55 | 2,75 |
| 1.2.23.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,55 | 2,75 |
| 1.2.23.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 20,00 | 6,50 |
| 1.2.23.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 1.2.23.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.23.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 88,37 | 128,14 |
| 1.2.23.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.2.23.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 50,00 | 1,10 |
| | 3./3.1. | TOTAL Acoperis / Invelitoare | | | | 658 643,37 |
| | 3.2. | Strasina infundata | | | | |
| 1.2.24 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase0,0112 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera | m2 | | | 385,10 179,39 |
| 1.2.24.1 | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m2 | 1,0500 | 125,00 | 131,25 |
| 1.2.24.2 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0112 | 5 800,00 | 64,96 |
| 1.2.24.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 1.2.24.4 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0300 | 88,37 | 2,65 |
| 1.2.24.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8500 | 88,37 | 163,48 |
| 1.2.24.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 88,37 | 13,26 |
| 1.2.24.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|---------|----------|--|------------------|
| 1.2.25 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | | | | 85,89 |
| | | | | | | | 60,09 |
| 1.2.25.1 | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L.005 - 43 | kg | 0,2500 | 75,00 | | 18,75 |
| 1.2.25.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 38,00 | | 3,80 |
| 1.2.25.3 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0200 | 25,00 | | 0,50 |
| 1.2.25.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 | 10,00 | | 2,50 |
| 1.2.25.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0500 | 5,00 | | 0,25 |
| 1.2.25.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 88,37 | | 60,09 |
| | 3.2. | TOTAL Strasina infundata | | | | | 76 300,82 |
| | 3.3. | Sistema de scurgere | | | | | |
| 1.2.26 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 | m | | | | 177,94 |
| | | | | | | | 26,51 |
| 1.2.26.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 71,00 | | 74,55 |
| 1.2.26.2 | 2875276311231 | Cirige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | | 49,00 |
| 1.2.26.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 10,00 | | 2,00 |
| 1.2.26.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 45,00 | | 4,50 |
| 1.2.26.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 35,00 | | 7,00 |
| 1.2.26.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 35,00 | | 7,00 |
| 1.2.26.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,20 | | 2,00 |
| 1.2.26.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.26.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 88,37 | | 26,51 |
| 1.2.26.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | | 1,00 |
| 1.2.27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 | m | | | | 176,57 |
| | | | | | | | 30,93 |
| 1.2.27.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 71,00 | | 74,55 |
| 1.2.27.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 45,00 | | 22,50 |
| 1.2.27.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 45,00 | | 11,25 |
| 1.2.27.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 15,00 | | 7,50 |
| 1.2.27.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 15,00 | | 3,75 |
| 1.2.27.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 45,00 | | 11,25 |
| 1.2.27.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 45,00 | | 11,25 |
| 1.2.27.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.27.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 88,37 | | 30,93 |
| 1.2.27.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | | 0,75 |
| | 3.3. | TOTAL Sistema de scurgere | | | | | 36 758,64 |
| | 3.4. | Opritori de zapada | | | | | |
| 1.2.28 | CK26B | Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (68 buc) (aplicativ) | m | | | | 81,65 |
| | | | | | | | 35,35 |
| 1.2.28.1 | 2743123549026 | Retinator de zapada | m | 1,0000 | 45,00 | | 45,00 |
| 1.2.28.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | | 0,80 |
| 1.2.28.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 88,37 | | 28,28 |
| 1.2.28.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 88,37 | | 7,07 |
| 1.2.28.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | | 0,50 |
| 1.2.29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2 | kg | | | | 39,79 |
| | | | | | | | 18,56 |
| 1.2.29.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 20,00 | | 20,00 |
| 1.2.29.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | | 0,34 |
| 1.2.29.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | | 0,03 |
| 1.2.29.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 75,00 | | 0,75 |
| 1.2.29.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,40 | | 0,05 |
| 1.2.29.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | | 0,06 |
| 1.2.29.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 88,37 | | 16,79 |
| 1.2.29.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 88,37 | | 0,88 |
| 1.2.29.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 88,37 | | 0,88 |
| 1.2.30 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | | 2 146,82 |
| | | | | | | | 643,36 |
| 1.2.30.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 | 75,00 | | 900,00 |
| 1.2.30.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 | 75,00 | | 450,00 |
| 1.2.30.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 38,00 | | 31,92 |
| 1.2.30.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,00 | | 114,00 |
| 1.2.30.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,5000 | 5,00 | | 7,50 |
| 1.2.30.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 88,37 | | 643,33 |
| | 3.4. | TOTAL Opritori de zapada | | | | | 15 716,93 |
| | 3.5. | Lucarne | | | | | |
| 1.2.31 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2 | buc | | | | 2 167,01 |
| | | | | | | | 583,51 |
| 1.2.31.1 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 20,00 | | 80,00 |
| 1.2.31.2 | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 20,00 | | 20,00 |
| 1.2.31.3 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластигы) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 5 800,00 | | 348,00 |
| 1.2.31.4 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 5 800,00 | | 348,00 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| 1.2.31.5 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 5 800,00 | 580,00 |
| 1.2.31.6 | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 200,00 | 100,00 |
| 1.2.31.7 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 20,00 | 28,00 |
| 1.2.31.8 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 88,37 | 527,57 |
| 1.2.31.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 88,37 | 55,94 |
| 1.2.31.10 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
| 1.2.31.11 | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| 1.2.32 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3 | buc | | | 2 167,01 |
| | | | | | | 583,51 |
| 1.2.32.1 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| 1.2.32.2 | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 1.2.32.3 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 5 800,00 | 348,00 |
| 1.2.32.4 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a | m3 | 0,0600 | 5 800,00 | 348,00 |
| 1.2.32.5 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 5 800,00 | 580,00 |
| 1.2.32.6 | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 200,00 | 100,00 |
| 1.2.32.7 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 20,00 | 28,00 |
| 1.2.32.8 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 88,37 | 527,57 |
| 1.2.32.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 88,37 | 55,94 |
| 1.2.32.10 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
| 1.2.32.11 | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| 1.2.33 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc | m2 | | | 1 924,03 |
| | | | | | | 159,07 |
| 1.2.33.1 | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 1.2.33.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 20,00 | 1,70 |
| 1.2.33.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 15,00 | 6,75 |
| 1.2.33.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 25,00 | 5,50 |
| 1.2.33.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 88,37 | 129,90 |
| 1.2.33.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 88,37 | 7,07 |
| 1.2.33.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 88,37 | 22,09 |
| 1.2.33.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 3.5. | TOTAL Lucarne | | | | 16 994,95 |
| | 3.6. | Acces acoperis | | | | |
| 1.2.34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc | kg | | | 35,37 |
| | | | | | | 14,14 |
| 1.2.34.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 1.2.34.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
| 1.2.34.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | 0,03 |
| 1.2.34.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
| 1.2.34.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,40 | 0,05 |
| 1.2.34.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 1.2.34.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 88,37 | 12,37 |
| 1.2.34.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 88,37 | 0,88 |
| 1.2.34.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 88,37 | 0,88 |
| 1.2.35 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 2 146,67 |
| | | | | | | 643,33 |
| 1.2.35.1 | 2430116100000 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 75,00 | 900,00 |
| 1.2.35.2 | 2430226100814 | Grund ГФ-021 | kg | 6,0000 | 75,00 | 450,00 |
| 1.2.35.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 38,00 | 31,92 |
| 1.2.35.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,00 | 114,00 |
| 1.2.35.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| 1.2.35.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 88,37 | 643,33 |
| | 3.6. | TOTAL Acces acoperis | | | | 457,27 |
| | 3.7. | Planseu Nod (plansa 14) | | | | |
| 1.2.36 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori | m2 | | | 10,43 |
| | | | | | | 1,77 |
| 1.2.36.1 | 02682122600749 | Pelicola hidroizolatie | m2 | 1,0800 | 8,00 | 8,64 |
| 1.2.36.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 88,37 | 1,77 |
| 1.2.36.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 50,00 | 0,03 |
| 1.2.37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm | m3 | | | 1 823,27 |
| | | | | | | 397,66 |
| 1.2.37.1 | 2663102100000 | Polisterenbeton | m3 | 1,0250 | 1 200,00 | 1 230,00 |
| 1.2.37.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 8,00 | 0,80 |
| 1.2.37.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|----------|----------|-----------------------------|
| 1.2.37.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 88,37 | 340,22 |
| 1.2.37.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 88,37 | 57,44 |
| 1.2.37.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 650,00 | 162,50 |
| 1.2.37.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| 1.2.38 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie | m2 | | | 10,43 1,77 |
| 1.2.38.1 | 02682122600749 | Pelicola hidroizolatie | m2 | 1,0800 | 8,00 | 8,64 |
| 1.2.38.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 88,37 | 1,77 |
| 1.2.38.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 50,00 | 0,03 |
| 1.2.39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | | | 125,09 61,86 |
| 1.2.39.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 850,00 | 61,05 |
| 1.2.39.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| 1.2.39.3 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 88,37 | 53,02 |
| 1.2.39.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.2.39.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 1.2.39.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| 1.2.40 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm | m2 | | | 52,27 10,60 |
| 1.2.40.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0220 | 1 850,00 | 40,70 |
| 1.2.40.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0080 | 8,00 | 0,06 |
| 1.2.40.3 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.2.40.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 88,37 | 1,77 |
| 1.2.40.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| 1.2.40.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 3.7. | TOTAL Planseu Nod (plansa 14) | | | | 387 748,19 |
| | 3.8. | Cosuri de ventilare CV-1...CV-9 | | | | |
| 1.2.41 | CB03E | Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | | | 139,56 88,37 |
| 1.2.41.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 1.2.41.2 | 2874115841033 | Piulițe uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,20 | 0,06 |
| 1.2.41.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,55 | 0,17 |
| 1.2.41.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 1.2.41.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 1.2.41.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 175,00 | 22,75 |
| 1.2.41.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.2.41.8 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,80 |
| 1.2.41.9 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| 1.2.41.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 88,37 | 13,26 |
| 1.2.41.11 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 88,37 | 75,11 |
| 1.2.41.12 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
| 1.2.42 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15 | m3 | | | 2 672,36 1 001,24 |
| 1.2.42.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 2,40 | 722,40 |
| 1.2.42.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 650,00 | 440,70 |
| 1.2.42.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 460,00 | 340,40 |
| 1.2.42.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,3100 | 8,00 | 2,48 |
| 1.2.42.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 2,5000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.42.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5200 | 88,37 | 752,91 |
| 1.2.42.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 88,37 | 248,32 |
| 1.2.42.8 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 1.2.42.9 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 1.2.43 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MM 1 -21 (44 buc) | kg | | | 46,27 18,56 |
| 1.2.43.1 | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 20,80 |
| 1.2.43.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| 1.2.43.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 68,00 | 0,68 |
| 1.2.43.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.43.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 88,37 | 18,56 |
| 1.2.43.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| 1.2.43.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 1.2.44 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m. | m2 | | | 267,50 92,79 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| 1.2.44.1 | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 125,00 | 138,75 |
| 1.2.44.2 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,55 | 1,93 |
| 1.2.44.3 | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,55 | 1,54 |
| 1.2.44.4 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 88,37 | 92,79 |
| 1.2.44.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 650,00 | 32,50 |
| 1.2.45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | | | 39,22 18,56 |
| 1.2.45.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 1.2.45.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 1.2.45.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
| 1.2.45.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | 0,03 |
| 1.2.45.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,05 |
| 1.2.45.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 88,37 | 16,79 |
| 1.2.45.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 88,37 | 0,88 |
| 1.2.45.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 88,37 | 0,88 |
| 1.2.46 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ -21 sau analog si doua straturi de email ПФ -115 sau analog | t | | | 2 146,67 643,33 |
| 1.2.46.1 | 2430116100000 | Email ПФ -115 | kg | 12,0000 | 75,00 | 900,00 |
| 1.2.46.2 | 2430226100814 | Grund ГФ -021 | kg | 6,0000 | 75,00 | 450,00 |
| 1.2.46.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 Ni 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 38,00 | 31,92 |
| 1.2.46.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,00 | 114,00 |
| 1.2.46.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| 1.2.46.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 88,37 | 643,33 |
| 1.2.47 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare | m2 | | | 162,02 46,84 |
| 1.2.47.1 | 2682162611371 | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare | m2 | 1,0200 | 107,41 | 109,56 |
| 1.2.47.2 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2250 | 25,00 | 5,63 |
| 1.2.47.3 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5300 | 88,37 | 46,84 |
| 1.2.48 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | | | 134,06 46,84 |
| 1.2.48.1 | 2682162611371 | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 1,0200 | 80,00 | 81,60 |
| 1.2.48.2 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2250 | 25,00 | 5,63 |
| 1.2.48.3 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5300 | 88,37 | 46,84 |
| 1.2.49 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | | | 8 924,49 1 988,32 |
| 1.2.49.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| 1.2.49.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 800,00 | 58,00 |
| 1.2.49.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 800,00 | 5 394,00 |
| 1.2.49.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 5 800,00 | 696,00 |
| 1.2.49.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki) | kg | 3,4000 | 20,00 | 68,00 |
| 1.2.49.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| 1.2.49.7 | 23203226000361 | Cudron | kg | 2,5800 | 18,00 | 46,44 |
| 1.2.49.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| 1.2.49.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| 1.2.49.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 88,37 | 1 789,49 |
| 1.2.49.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 88,37 | 198,83 |
| 1.2.49.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 650,00 | 97,50 |
| 1.2.49.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| 1.2.49.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 1.2.50 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2 | m2 | | | 178,89 22,53 |
| 1.2.50.1 | 2010102903497 | Scinduri geluite si faultuite | m3 | 0,0190 | 8 200,00 | 155,80 |
| 1.2.50.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 | 20,00 | 0,56 |
| 1.2.50.3 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 | 88,37 | 1,33 |
| 1.2.50.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2400 | 88,37 | 21,21 |
| 1.2.51 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | | | 360,87 181,16 |
| 1.2.51.1 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 16,00 | 156,80 |
| 1.2.51.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,71 | 13,66 |
| 1.2.51.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 88,37 | 181,16 |
| 1.2.51.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 650,00 | 2,60 |
| 1.2.51.5 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
| 1.2.51.6 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 650,00 | 5,20 |
| 1.2.52 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | | | 82,21 34,46 |
| 1.2.52.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| 1.2.52.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 88,37 | 34,46 |
| 1.2.52.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 650,00 | 0,65 |
| 1.2.52.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 650,00 | 1,95 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|------|--------|----------|--|-------------------|
| 1.2.53 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita | m2 | | | | 245,16 |
| | | | | | | | 88,37 |
| 1.2.53.1 | 2710403642299 | Tabla plana zincata cu acoperire polimerica | kg | 5,5500 | 25,00 | | 138,75 |
| 1.2.53.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 20,00 | | 0,60 |
| 1.2.53.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 38,00 | | 9,50 |
| 1.2.53.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.53.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | 88,37 | | 83,95 |
| 1.2.53.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 88,37 | | 4,42 |
| 1.2.53.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | | 0,50 |
| | 3.8. | TOTAL Cosuri de ventilare CV-1...CV-9 | | | | | 162 157,96 |
| | 4./4.1./4.2. | Scari exterioare / Scara Sc-3 si rampa de acces / Rampa de acces | | | | | |
| 1.2.54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.40mm | m3 | | | | 951,31 |
| | | | | | | | 87,50 |
| 1.2.54.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 650,00 | | 747,50 |
| 1.2.54.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 | 8,00 | | 0,80 |
| 1.2.54.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 88,37 | | 87,49 |
| 1.2.54.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | | 10,50 |
| 1.2.54.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | | 105,00 |
| 1.2.55 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150 | kg | | | | 21,85 |
| | | | | | | | 2,65 |
| 1.2.55.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 18,00 | | 18,18 |
| 1.2.55.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 16,00 | | 0,08 |
| 1.2.55.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | | 0,25 |
| 1.2.55.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | | 0,30 |
| 1.2.55.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 88,37 | | 2,21 |
| 1.2.55.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 88,37 | | 0,44 |
| 1.2.55.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 650,00 | | 0,39 |
| 1.2.56 | CB03E | Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | | | | 139,56 |
| | | | | | | | 88,37 |
| 1.2.56.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,00 | | 0,10 |
| 1.2.56.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,20 | | 0,06 |
| 1.2.56.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,55 | | 0,17 |
| 1.2.56.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | | 0,75 |
| 1.2.56.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | | 0,60 |
| 1.2.56.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 175,00 | | 22,75 |
| 1.2.56.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | | 5,80 |
| 1.2.56.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | | 5,80 |
| 1.2.56.9 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | | 2,16 |
| 1.2.56.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 88,37 | | 13,26 |
| 1.2.56.11 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 88,37 | | 75,11 |
| 1.2.56.12 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 650,00 | | 13,00 |
| 1.2.57 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 | m3 | | | | 2 818,95 |
| | | | | | | | 388,83 |
| 1.2.57.1 | 2663102100000 | Beton B12.5 | m3 | 1,0250 | 2 150,00 | | 2 203,75 |
| 1.2.57.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 8,00 | | 0,80 |
| 1.2.57.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.57.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 88,37 | | 353,48 |
| 1.2.57.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 88,37 | | 35,35 |
| 1.2.57.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | | 30,00 |
| 1.2.57.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 650,00 | | 162,50 |
| | 4./4.1./4.2. | TOTAL Scari exterioare / Scara Sc-3 si rampa de acces / Rampa de acces | | | | | 19 980,31 |
| | 5./5.1. | Timplarii / Usi | | | | | |
| 1.2.58 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K; U-1 1300x2400(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h) | m2 | | | | 2 625,65 |
| | | | | | | | 80,42 |
| 1.2.58.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 1.2.58.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | | 0,80 |
| 1.2.58.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5500 | 45,00 | | 24,75 |
| 1.2.58.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 45,00 | | 8,69 |
| 1.2.58.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | | 6,00 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| 1.2.58.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.58.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 88,37 | 71,58 |
| 1.2.58.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.2.58.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-2 1200x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x300(h) | m2 | | | 2 625,65 80,42 |
| 1.2.59.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1.2.59.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.59.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| 1.2.59.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 45,00 | 8,69 |
| 1.2.59.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| 1.2.59.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.59.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 88,37 | 71,58 |
| 1.2.59.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.2.59.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.60 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-3 1250x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h) | m2 | | | 2 625,65 80,42 |
| 1.2.60.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1.2.60.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.60.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| 1.2.60.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 45,00 | 8,69 |
| 1.2.60.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| 1.2.60.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.60.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 88,37 | 71,58 |
| 1.2.60.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.2.60.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.61 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-4 1300x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h) | m2 | | | 2 625,65 80,42 |
| 1.2.61.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1.2.61.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.61.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| 1.2.61.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 45,00 | 8,69 |
| 1.2.61.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| 1.2.61.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.61.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 88,37 | 71,58 |
| 1.2.61.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.2.61.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k;cu geam mat; U-28st. 960x2300(h) - 2 buc inclusiv supralumina 960x200(h) | m2 | | | 2 613,76 71,58 |
| 1.2.62.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1.2.62.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.62.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| 1.2.62.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 45,00 | 7,88 |
| 1.2.62.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| 1.2.62.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.62.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 88,37 | 64,51 |
| 1.2.62.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 88,37 | 7,07 |
| 1.2.62.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 5./5.1. | TOTAL Timplarii / Usi | | | | 61 429,72 |
| | 5.2. | Ferestre | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| 1.2.63 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 1700x1750(h) - 19 buc | m2 | | | 1 852,09 64,51 |
| 1.2.63.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 1.2.63.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.63.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 45,00 | 21,15 |
| 1.2.63.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 45,00 | 7,43 |
| 1.2.63.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| 1.2.63.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 4,00 | 3,20 |
| 1.2.63.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 88,37 | 58,32 |
| 1.2.63.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 88,37 | 6,19 |
| 1.2.63.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.64 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1* 1700x1750(h) - 1 buc | m2 | | | 1 852,09 64,51 |
| 1.2.64.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 1.2.64.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.64.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 45,00 | 21,15 |
| 1.2.64.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 45,00 | 7,43 |
| 1.2.64.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| 1.2.64.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 4,00 | 3,20 |
| 1.2.64.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 88,37 | 58,32 |
| 1.2.64.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 88,37 | 6,19 |
| 1.2.64.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.65 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F -2 1200x1750(h) - 1 buc | m2 | | | 1 852,09 64,51 |
| 1.2.65.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 1.2.65.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.65.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 45,00 | 21,15 |
| 1.2.65.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 45,00 | 7,43 |
| 1.2.65.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| 1.2.65.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 4,00 | 3,20 |
| 1.2.65.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 88,37 | 58,32 |
| 1.2.65.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 88,37 | 6,19 |
| 1.2.65.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.66 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F -3 1100x1750(h) - 4 buc | m2 | | | 1 852,09 64,51 |
| 1.2.66.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 1.2.66.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.66.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 45,00 | 21,15 |
| 1.2.66.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 45,00 | 7,43 |
| 1.2.66.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| 1.2.66.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 4,00 | 3,20 |
| 1.2.66.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 88,37 | 58,32 |
| 1.2.66.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 88,37 | 6,19 |
| 1.2.66.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.67 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО | m2 | | | 1 852,09 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | | 400 firma VENTS; F -4 800x1750(h) - 2 buc | | | | 64,51 |
| 1.2.67.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 1.2.67.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| 1.2.67.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 45,00 | 21,15 |
| 1.2.67.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 45,00 | 7,43 |
| 1.2.67.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| 1.2.67.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 4,00 | 3,20 |
| 1.2.67.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 88,37 | 58,32 |
| 1.2.67.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 88,37 | 6,19 |
| 1.2.67.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 1.2.68 | | Supapa tipica de tip VENTS ПO400 sau analog | buc | | | 220,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 1.2.68.1 | 20301119150 | Supapa tipica de tip VENTS ПO400 sau analog | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 1.2.69 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | | | 284,65 |
| | | | | | | 7,95 |
| 1.2.69.1 | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm | m | 1,0000 | 275,00 | 275,00 |
| 1.2.69.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| 1.2.69.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 88,37 | 7,07 |
| 1.2.69.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 88,37 | 0,88 |
| 1.2.69.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 5.2. | TOTAL Ferestre | | | | 151 203,09 |
| | 6. | Finisari glafuri exterioare | | | | |
| 1.2.70 | RpCJ06C | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m | | | 89,94 |
| | | | | | | 74,23 |
| 1.2.70.1 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0014 | 1 850,00 | 2,59 |
| 1.2.70.2 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 1 850,00 | 12,95 |
| 1.2.70.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0022 | 8,00 | 0,02 |
| 1.2.70.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 88,37 | 45,07 |
| 1.2.70.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 88,37 | 29,16 |
| 1.2.70.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,08 |
| 1.2.70.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,08 |
| | 6. | TOTAL Finisari glafuri exterioare | | | | 21 585,21 |
| | 7. | Finisari glafuri interioare | | | | |
| 1.2.71 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | | | 206,68 |
| | | | | | | 131,32 |
| 1.2.71.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 38,00 | 11,40 |
| 1.2.71.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,00 | 58,44 |
| 1.2.71.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0112 | 8,00 | 0,09 |
| 1.2.71.4 | 20000883 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 88,37 | 131,32 |
| 1.2.71.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 50,00 | 3,95 |
| 1.2.71.6 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 50,00 | 1,48 |
| 1.2.72 | | Corniera perforata din aluminiu | m | | | 5,83 |
| | | | | | | 0,00 |
| 1.2.72.1 | 2030119785150 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,0000 | 5,83 | 5,83 |
| 1.2.73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | 5,60 |
| | | | | | | 2,65 |
| 1.2.73.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| 1.2.73.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 1.2.73.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 88,37 | 2,65 |
| 1.2.74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | | | 60,27 |
| | | | | | | 48,60 |
| 1.2.74.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,00 | 11,60 |
| 1.2.74.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| 1.2.74.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 88,37 | 39,77 |
| 1.2.74.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 88,37 | 8,84 |
| 1.2.74.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| 1.2.75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | 5,60 |
| | | | | | | 2,65 |
| 1.2.75.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| 1.2.75.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 1.2.75.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 88,37 | 2,65 |
| 1.2.76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 69,31 |
| | | | | | | 48,60 |
| 1.2.76.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 38,00 | 15,20 |
| 1.2.76.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| 1.2.76.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| 1.2.76.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 1.2.76.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 8,00 | 0,02 |
| 1.2.76.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 88,37 | 48,60 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1.2.77 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 312,19 |
| | | | | | | 6,19 |
| 1.2.77.1 | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 300,00 | 306,00 |
| 1.2.77.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 88,37 | 6,19 |
| | 7. | TOTAL Finisari glafuri interioare | | | | 64 818,46 |

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Raional Cantemir

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP Spitalul Raional Cantemir

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2026-02-12

Valoarea de deviz 3 277 662,98 (Lei)

| Obiectul: Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului cu executarea briului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si usilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul I | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------|--|-------------------------|----------------|
| Devizul: Marca Rezistenta | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. | Centura de legatura CL1 | | | | |
| 1.1.1 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | 144,4000 | 139,55 | 20 151,73 |
| | | | | | 88,37 | 12 760,62 |
| 1.1.2 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime. | buc | 96,0000 | 54,79 | 5 259,78 |
| | | | | | 54,79 | 5 259,78 |
| 1.1.3 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ϕ 16 B500B l=800 mm | buc | 96,0000 | 63,59 | 6 104,21 |
| | | | | | 13,26 | 1 272,53 |
| 1.1.4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 96,0000 | 40,73 | 3 910,47 |
| | | | | | 38,00 | 3 647,91 |
| 1.1.5 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 250,0400 | 26,33 | 6 583,19 |
| | | | | | 8,75 | 2 187,51 |
| 1.1.6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 512,9000 | 23,85 | 12 234,86 |
| | | | | | 6,27 | 3 218,07 |
| 1.1.7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 28,8800 | 2 951,46 | 85 238,16 |
| | | | | | 468,36 | 13 526,27 |
| 1.1.8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | 72,4600 | 46,27 | 3 352,54 |
| | | | | | 18,56 | 1 344,69 |
| 1.1.9 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. | buc | 48,0000 | 66,28 | 3 181,32 |
| | | | | | 66,28 | 3 181,32 |
| 1.1.10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | 43,5600 | 46,27 | 2 015,41 |
| | | | | | 18,56 | 808,37 |
| 1.1.11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 0,1100 | 2 952,45 | 324,77 |
| | | | | | 468,36 | 51,52 |
| 1.1.12 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou. | m2 | 17,0000 | 147,61 | 2 509,40 |
| | | | | | 141,39 | 2 403,66 |
| 1.1.13 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | 45,0000 | 139,56 | 6 279,98 |
| | | | | | 88,37 | 3 976,65 |
| 1.1.14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 81,4200 | 26,33 | 2 143,67 |
| | | | | | 8,75 | 712,31 |
| 1.1.15 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 1 392,4000 | 23,85 | 33 214,68 |
| | | | | | 6,27 | 8 736,29 |
| 1.1.16 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 6,7200 | 2 951,46 | 19 833,81 |
| | | | | | 468,36 | 3 147,39 |
| 1.1.17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | 37,7300 | 46,27 | 1 745,68 |
| | | | | | 18,56 | 700,18 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---|-----|----------|----------|-------------------|
| | 1. | TOTAL Centura de legatura CL1 | | | | 214 083,66 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 66 935,07 |
| | 2.2. | Element de fixare EF2 (19buc) | | | | |
| 1.1.18 | RpCU0511 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. | buc | 38,0000 | 66,28 | 2 518,55 |
| | | | | | 66,28 | 2 518,55 |
| 1.1.19 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ϕ 14 A500C l=600 mm | buc | 38,0000 | 41,39 | 1 572,65 |
| | | | | | 13,26 | 503,71 |
| 1.1.20 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 38,0000 | 40,73 | 1 547,90 |
| | | | | | 38,00 | 1 443,97 |
| 1.1.21 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou. | m2 | 4,5600 | 147,61 | 673,11 |
| | | | | | 141,39 | 644,75 |
| 1.1.22 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | 15,2000 | 139,55 | 2 121,23 |
| | | | | | 88,37 | 1 343,22 |
| 1.1.23 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 1,7200 | 2 951,46 | 5 076,51 |
| | | | | | 468,36 | 805,58 |
| 1.1.24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | 29,8700 | 46,27 | 1 382,02 |
| | | | | | 18,56 | 554,32 |
| | 2.2. | TOTAL Element de fixare EF2 (19buc) | | | | 14 891,97 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 7 814,10 |
| | 3. | Structura portanta acoperis | | | | |
| 1.1.25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | m3 | 16,1050 | 8 924,73 | 143 732,84 |
| | | | | | 1 988,33 | 32 021,98 |
| 1.1.26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 9,3150 | 9 398,43 | 87 546,37 |
| | | | | | 2 128,83 | 19 830,09 |
| 1.1.27 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemniei; carcase, estacade. | m3 | 41,6680 | 360,87 | 15 036,60 |
| | | | | | 181,16 | 7 548,51 |
| | 3. | TOTAL Structura portanta acoperis | | | | 246 315,81 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 59 400,58 |
| | 4. | Scara verticala SV1 | | | | |
| 1.1.28 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime. | buc | 24,0000 | 54,79 | 1 314,95 |
| | | | | | 54,79 | 1 314,95 |
| 1.1.29 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj ϕ 16 A240 l=200 mm | buc | 24,0000 | 63,59 | 1 526,05 |
| | | | | | 13,26 | 318,13 |
| 1.1.30 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 24,0000 | 40,73 | 977,62 |
| | | | | | 38,00 | 911,98 |
| 1.1.31 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 152,2600 | 35,37 | 5 385,32 |
| | | | | | 14,14 | 2 152,83 |
| 1.1.32 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,1520 | 2 146,78 | 326,31 |
| | | | | | 643,36 | 97,79 |
| | 4. | TOTAL Scara verticala SV1 | | | | 9 530,25 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 4 795,68 |

| | |
|--|-------------------|
| Total manopera (ore) | 1 572,3147 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|-------------------------|----------|------------|
| Total | | 484 821,69 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 33 346,90 |
| Total | | 518 168,59 |
| Cheltuieli de transport | 3,0000% | 9 878,32 |
| Total | | 528 046,91 |
| Cheltuieli de regie | 2,0000% | 10 560,94 |
| Total | | 538 607,85 |
| Beneficiu de deviz | 2,0000% | 10 772,16 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Total Deviz fara TVA | 549 380,01 |
|-----------------------------|-------------------|

Obiectul: Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sarpanț, consolidarea parapetului cu executarea briului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si usilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul I

Devizul: Solutii Arhitecturale

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|--------|-----------------------------------|---|------|--|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. | Demontari | | | | |
| 1.2.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC | m2 | 23,4200 | 37,12 | 869,24 |
| | | | | | 37,12 | 869,24 |
| 1.2.2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC | m2 | 72,0000 | 37,12 | 2 672,30 |
| | | | | | 37,12 | 2 672,30 |
| 1.2.3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cornisa din beton | m3 | 11,0000 | 531,44 | 5 845,79 |
| | | | | | 486,04 | 5 346,39 |
| 1.2.4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (copertina) | m3 | 3,5000 | 1 322,45 | 4 628,59 |
| | | | | | 1 312,29 | 4 593,03 |
| 1.2.5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare ruberoid | m2 | 890,0000 | 62,21 | 55 365,03 |
| | | | | | 59,21 | 52 695,03 |
| 1.2.6 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului-cheramzit existent pe pod | m3 | 240,0000 | 104,24 | 25 016,98 |
| | | | | | 90,14 | 21 632,98 |
| 1.2.7 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetului | m3 | 12,0000 | 231,37 | 2 776,49 |
| | | | | | 194,41 | 2 332,97 |
| 1.2.8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tablei zincate | m2 | 60,0000 | 64,63 | 3 877,58 |
| | | | | | 63,63 | 3 817,58 |
| 1.2.9 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontarea scara metalica de acces | kg | 80,0000 | 5,72 | 457,65 |
| | | | | | 5,30 | 424,18 |
| 1.2.10 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din calcar | m3 | 64,8000 | 231,37 | 14 993,04 |
| | | | | | 194,41 | 12 598,03 |
| 1.2.11 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (existent) | m3 | 22,0000 | 1 322,45 | 29 094,00 |
| | | | | | 1 312,29 | 28 870,48 |
| 1.2.12 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului | m | 106,0000 | 12,87 | 1 364,41 |
| | | | | | 12,37 | 1 311,41 |
| 1.2.13 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei | m | 36,0000 | 12,87 | 463,39 |
| | | | | | 12,37 | 445,39 |
| 1.2.14 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m. | t | 343,4600 | 116,65 | 40 064,06 |
| | | | | | 116,65 | 40 064,06 |
| 1.2.15 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. | t | 343,4600 | 39,77 | 13 658,20 |
| | | | | | 39,77 | 13 658,20 |
| 1.2.16 | Tsl51A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 343,4600 | 37,12 | 12 747,54 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | TOTAL Demontari | | | | 213 894,29 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 191 331,27 |
| | 2. | Astupare goluri | | | | |
| 1.2.17 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m. | m3 | 1,4000 | 3 870,84 | 5 419,17 |
| | | | | | 517,85 | 724,99 |
| | 2. | TOTAL Astupare goluri | | | | 5 419,17 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 724,99 |
| | 3./3.1. | Acoperis / Invelitoare | | | | |
| 1.2.18 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x32(h) mm, la constructii obisnuite (17,65 m3) | m2 | 1 500,0000 | 98,41 | 147 613,73 |
| | | | | | 26,07 | 39 103,73 |
| 1.2.19 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 17,6500 | 360,87 | 6 369,31 |
| | | | | | 181,16 | 3 197,45 |
| 1.2.20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 17,6500 | 82,22 | 1 451,15 |
| | | | | | 34,46 | 608,29 |
| 1.2.21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. | m2 | 1 500,0000 | 32,19 | 48 288,15 |
| | | | | | 22,09 | 33 138,75 |
| 1.2.22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru | m2 | 1 500,0000 | 288,35 | 432 522,00 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|-----|----------|----------|-------------------|
| | | invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.l de culoare RAL 8015 | | | 101,63 | 152 438,25 |
| 1.2.23 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal | m2 | 70,0000 | 319,99 | 22 399,03 |
| | | | | | 136,97 | 9 588,15 |
| | 3./3.1. | TOTAL Acoperis / Invelitoare | | | | 658 643,37 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 238 074,62 |
| | 3.2. | Strasina infundata | | | | |
| 1.2.24 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase0,0112 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera | m2 | 162,0000 | 385,10 | 62 386,38 |
| | | | | | 179,39 | 29 061,36 |
| 1.2.25 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | 162,0000 | 85,89 | 13 914,44 |
| | | | | | 60,09 | 9 734,84 |
| | 3.2. | TOTAL Strasina infundata | | | | 76 300,82 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 38 796,20 |
| | 3.3. | Sistema de scurgere | | | | |
| 1.2.26 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 | m | 152,0000 | 177,94 | 27 047,26 |
| | | | | | 26,51 | 4 029,67 |
| 1.2.27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 | m | 55,0000 | 176,57 | 9 711,38 |
| | | | | | 30,93 | 1 701,12 |
| | 3.3. | TOTAL Sistema de scurgere | | | | 36 758,64 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 5 730,79 |
| | 3.4. | Opritori de zapada | | | | |
| 1.2.28 | CK26B | Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (68 buc) (aplicativ) | m | 136,0000 | 81,65 | 11 104,13 |
| | | | | | 35,35 | 4 807,33 |
| 1.2.29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2 | kg | 110,0000 | 39,79 | 4 376,65 |
| | | | | | 18,56 | 2 041,35 |
| 1.2.30 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,1100 | 2 146,82 | 236,15 |
| | | | | | 643,36 | 70,77 |
| | 3.4. | TOTAL Opritori de zapada | | | | 15 716,93 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 6 919,45 |
| | 3.5. | Lucarne | | | | |
| 1.2.31 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2 | buc | 6,0000 | 2 167,01 | 13 002,04 |
| | | | | | 583,51 | 3 501,04 |
| 1.2.32 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3 | buc | 1,0000 | 2 167,01 | 2 167,01 |
| | | | | | 583,51 | 583,51 |
| 1.2.33 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc | m2 | 0,9490 | 1 924,03 | 1 825,90 |
| | | | | | 159,07 | 150,96 |
| | 3.5. | TOTAL Lucarne | | | | 16 994,95 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 4 235,51 |
| | 3.6. | Acces acoperis | | | | |
| 1.2.34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc | kg | 12,2000 | 35,37 | 431,51 |
| | | | | | 14,14 | 172,50 |
| 1.2.35 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,0120 | 2 146,67 | 25,76 |
| | | | | | 643,33 | 7,72 |
| | 3.6. | TOTAL Acces acoperis | | | | 457,27 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 180,22 |
| | 3.7. | Planseu Nod (plansa 14) | | | | |
| 1.2.36 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori | m2 | 822,0000 | 10,43 | 8 575,43 |
| | | | | | 1,77 | 1 452,80 |
| 1.2.37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 | m3 | 123,3000 | 1 823,27 | 224 809,56 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|--|----|----------|----------------------|-------------------------|
| | | m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm | | | 397,66 | 49 032,09 |
| 1.2.38 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie | m2 | 822,0000 | 10,43 1,77 | 8 575,43 1 452,80 |
| 1.2.39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 822,0000 | 125,09 61,86 | 102 823,15 50 848,09 |
| 1.2.40 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm | m2 | 822,0000 | 52,27 10,60 | 42 964,62 8 716,81 |
| 3.7. | | TOTAL Planseu Nod (plansa 14) | | | | 387 748,19 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 111 502,59 |
| 3.8. | | Cosuri de ventilare CV-1...CV-9 | | | | |
| 1.2.41 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | 2,0000 | 139,56 88,37 | 279,11 176,74 |
| 1.2.42 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15 | m3 | 0,5000 | 2 672,36 1 001,24 | 1 336,18 500,62 |
| 1.2.43 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1 -21 (44 buc) | kg | 52,8000 | 46,27 18,56 | 2 442,92 979,85 |
| 1.2.44 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m. | m2 | 185,0000 | 267,50 92,79 | 49 488,15 17 165,87 |
| 1.2.45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 33,1300 | 39,22 18,56 | 1 299,52 614,82 |
| 1.2.46 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ -21 sau analog si doua straturi de email ПФ -115 sau analog | t | 0,0330 | 2 146,67 643,33 | 70,84 21,23 |
| 1.2.47 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare | m2 | 25,0000 | 162,02 46,84 | 4 050,49 1 170,90 |
| 1.2.48 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 145,0000 | 134,06 46,84 | 19 438,86 6 791,23 |
| 1.2.49 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | 1,1440 | 8 924,49 1 988,32 | 10 209,62 2 274,64 |
| 1.2.50 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scindura 0,0190 m3/m2 | m2 | 270,0000 | 178,89 22,53 | 48 301,48 6 084,28 |
| 1.2.51 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 6,2740 | 360,87 181,16 | 2 264,09 1 136,59 |
| 1.2.52 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 5,1300 | 82,21 34,46 | 421,75 176,80 |
| 1.2.53 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita | m2 | 92,0000 | 245,16 88,37 | 22 554,95 8 130,04 |
| 3.8. | | TOTAL Cosuri de ventilare CV-1...CV-9 | | | | 162 157,96 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 45 223,61 |
| 4.1.4.2. | | Scari exterioare / Scara Sc-3 si rampa de acces / Rampa de acces | | | | |
| 1.2.54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.40mm | m3 | 0,3200 | 951,31 87,50 | 304,42 28,00 |
| 1.2.55 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150 | kg | 15,2800 | 21,85 2,65 | 333,90 40,51 |
| 1.2.56 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | 27,5000 | 139,56 88,37 | 3 837,78 2 430,18 |

| | | | | | | |
|--------|---------------------|--|----|---------|----------|------------------|
| 1.2.57 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 | m3 | 5,5000 | 2 818,95 | 15 504,21 |
| | | | | | 388,83 | 2 138,55 |
| | 4./4.1./4.2. | TOTAL Scari exterioare / Scara Sc-3 si rampa de acces / Rampa de acces | | | | 19 980,31 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 4 637,24 |
| | 5./5.1. | Timplarii / Usi | | | | |
| 1.2.58 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-1 1300x2400(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h) | m2 | 6,2400 | 2 625,65 | 16 384,06 |
| | | | | | 80,42 | 501,80 |
| 1.2.59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-2 1200x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x300(h) | m2 | 2,8800 | 2 625,65 | 7 561,87 |
| | | | | | 80,42 | 231,60 |
| 1.2.60 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-3 1250x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h) | m2 | 6,5000 | 2 625,65 | 17 066,74 |
| | | | | | 80,42 | 522,71 |
| 1.2.61 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-4 1300x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h) | m2 | 3,3800 | 2 625,65 | 8 874,70 |
| | | | | | 80,42 | 271,81 |
| 1.2.62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$;cu geam mat; U-28st. 960x2300(h) - 2 buc inclusiv supralumina 960x200(h) | m2 | 4,4160 | 2 613,76 | 11 542,35 |
| | | | | | 71,58 | 316,10 |
| | 5./5.1. | TOTAL Timplarii / Usi | | | | 61 429,72 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 1 844,02 |
| | 5.2. | Ferestre | | | | |
| 1.2.63 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 1700x1750(h) - 19 buc | m2 | 56,5250 | 1 852,09 | 104 689,13 |
| | | | | | 64,51 | 3 646,44 |
| 1.2.64 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1* 1700x1750(h) - 1 buc | m2 | 2,9750 | 1 852,09 | 5 509,96 |
| | | | | | 64,51 | 191,92 |
| 1.2.65 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low | m2 | 2,1000 | 1 852,09 | 3 889,38 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|--|-----|----------|----------|-------------------|
| | | -E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F -2 1200x1750(h) - 1 buc | | | 64,51 | 135,47 |
| 1.2.66 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low -E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F -3 1100x1750(h) - 4 buc | m2 | 7,7000 | 1 852,09 | 14 261,06 |
| | | | | | 64,51 | 496,73 |
| 1.2.67 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low -E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F -4 800x1750(h) - 2 buc | m2 | 2,8000 | 1 852,09 | 5 185,84 |
| | | | | | 64,51 | 180,63 |
| 1.2.68 | | Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog | buc | 27,0000 | 220,00 | 5 940,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.69 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | 41,2000 | 284,65 | 11 727,72 |
| | | | | | 7,95 | 327,68 |
| | 5.2. | TOTAL Ferestre | | | | 151 203,09 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 4 978,87 |
| | 6. | Finisari glafuri exterioare | | | | |
| 1.2.70 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m | 240,0000 | 89,94 | 21 585,21 |
| | | | | | 74,23 | 17 815,39 |
| | 6. | TOTAL Finisari glafuri exterioare | | | | 21 585,21 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 17 815,39 |
| | 7. | Finisari glafuri interioare | | | | |
| 1.2.71 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. | m2 | 167,0000 | 206,68 | 34 515,13 |
| | | | | | 131,32 | 21 930,08 |
| 1.2.72 | | Corniera perforata din aluminiu | m | 897,0000 | 5,83 | 5 229,51 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 167,0000 | 5,60 | 935,38 |
| | | | | | 2,65 | 442,73 |
| 1.2.74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 167,0000 | 60,27 | 10 064,33 |
| | | | | | 48,60 | 8 116,79 |
| 1.2.75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 167,0000 | 5,60 | 935,38 |
| | | | | | 2,65 | 442,73 |
| 1.2.76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 167,0000 | 69,31 | 11 574,68 |
| | | | | | 48,60 | 8 116,78 |
| 1.2.77 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 5,0100 | 312,19 | 1 564,05 |
| | | | | | 6,19 | 30,99 |
| | 7. | TOTAL Finisari glafuri interioare | | | | 64 818,46 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 39 080,10 |

| | |
|--|-------------------|
| Total manopera (ore) | 8 046,5639 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total | 1 893 108,38 |
| Asigurari sociale | 24,0000% 170 657,97 |
| Total | 2 063 766,35 |
| Cheltuieli de transport | 3,0000% 33 509,51 |
| Total | 2 097 275,86 |
| Cheltuieli de regie | 2,0000% 41 945,52 |
| Total | 2 139 221,38 |
| Beneficiu de deviz | 2,0000% 42 784,43 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Total Deviz fara TVA | 2 182 005,81 |
|-----------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Total General fara TVA | 2 731 385,82 |
| TVA (20%) | 546 277,16 |
| TOTAL GENERAL | 3 277 662,98 |
| Inclusiv salariul | 850 020,30 |

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP Spitalul Raional Cantemir

Devizul local de resurse Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2026-02-12

Valoarea de deviz 3 277 662,98 (Lei)

| Obiect: Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului cu executarea briului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si usilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul I | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Deviz: Marca Rezistenta | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 65,5400 | 88,37 | 5 791,78 |
| 2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 216,0315 | 88,37 | 19 090,71 |
| 3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 157,2385 | 88,37 | 13 895,16 |
| 4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 173,9100 | 88,37 | 15 368,42 |
| 5 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 528,0755 | 88,37 | 46 666,03 |
| 6 | 7136080025001 | Montator | h-om | 38,5602 | 88,37 | 3 407,56 |
| 7 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,1066 | 88,37 | 97,79 |
| 8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5226 | 88,37 | 134,55 |
| 9 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,3164 | 88,37 | 1 883,73 |
| 10 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,7000 | 88,37 | 2 094,37 |
| 11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 259,8940 | 88,37 | 22 966,82 |
| 12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 85,4194 | 88,37 | 7 548,51 |
| Total manopera | | | | | | 138 945,43 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,2280 | 5,00 | 1,14 |
| 2 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,0452 | 3,00 | 9,14 |
| 3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1580 | 460,00 | 72,68 |
| 4 | 2010102903495 | Scînduri de rășinoase | m3 | 0,2046 | 5 800,00 | 1 186,68 |
| 5 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 1,9326 | 5 800,00 | 11 209,08 |
| 6 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la | m3 | 7,7315 | 5 800,00 | 44 842,70 |
| 7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2046 | 5 800,00 | 1 186,68 |
| 8 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,1611 | 5 800,00 | 934,38 |
| 9 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 15,5366 | 5 800,00 | 90 112,28 |
| 10 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 1,4904 | 5 800,00 | 8 644,32 |
| 11 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 626,2928 | 1,00 | 626,29 |
| 12 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 26,5980 | 175,00 | 4 654,65 |
| 13 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 12,0000 | 0,00 | 2 475,95 |
| 14 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 4,0000 | 0,00 | 42,19 |
| 15 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4560 | 38,00 | 17,33 |
| 16 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 24,5520 | 18,00 | 441,93 |
| 17 | 23203226000361 | Gudron | kg | 41,5509 | 18,00 | 747,92 |
| 18 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 3,6724 | 75,00 | 275,44 |
| 19 | 2430116100000 | Email ПФ-115 | kg | 1,8240 | 75,00 | 136,80 |
| 20 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 408,3464 | 16,00 | 6 533,54 |
| 21 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5226 | 75,00 | 114,20 |
| 22 | 2430226100814 | Grund ГФ-021 | kg | 0,9120 | 75,00 | 68,40 |
| 23 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1277 | 38,00 | 4,85 |
| 24 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 210,0067 | 2,71 | 569,12 |
| 25 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 104,7732 | 2,40 | 251,46 |
| 26 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0158 | 1 850,00 | 29,23 |
| 27 | 2663102100000 | Beton Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 7,0008 | 2 150,00 | 15 051,72 |
| 28 | 2663102100000 | Beton cl.B16/20 (B250) | m3 | 31,3650 | 2 150,00 | 67 434,75 |
| 29 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 54,8370 | 15,00 | 822,55 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|------------|-------|-----------|
| 30 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 40,7997 | 16,00 | 652,80 |
| 31 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 339,7465 | 16,00 | 5 435,95 |
| 32 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 952,9325 | 16,00 | 31 246,92 |
| 33 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,3676 | 25,00 | 559,20 |
| 34 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 66,7335 | 18,00 | 1 201,20 |
| 35 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 152,2600 | 20,00 | 3 045,20 |
| 36 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 190,9648 | 20,00 | 3 819,30 |
| 37 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 408,7270 | 20,00 | 8 174,54 |
| 38 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 6,1380 | 20,00 | 122,76 |
| 39 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,8362 | 68,00 | 124,86 |
| 40 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7613 | 68,00 | 51,77 |
| 41 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 61,3800 | 0,55 | 33,77 |
| 42 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 120,7875 | 55,00 | 6 643,31 |
| 43 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 61,3800 | 0,20 | 12,27 |
| 44 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,0230 | 20,00 | 20,46 |
| 45 | 2874136313300 | Ancoraj φ14 A500C l=600 mm | buc | 38,0000 | 28,13 | 1 068,94 |
| 46 | 2874136313300 | Ancoraj φ16 A240 l=200 mm | buc | 24,0000 | 50,33 | 1 207,92 |
| 47 | 2874136313300 | Ancoraj φ16 B500B l=800 mm | buc | 96,0000 | 50,33 | 4 831,68 |
| 48 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 115,3830 | 20,00 | 2 307,66 |
| 49 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6,1380 | 25,00 | 153,45 |
| 50 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2181 | 4,00 | 4,87 |
| 51 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 7,6405 | 8,00 | 61,11 |

Total materiale **329 277,34**

Utilaje

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| 1 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1700 | 650,00 | 108,36 |
| 2 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 3,8100 | 650,00 | 2 478,52 |
| 3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,9700 | 50,00 | 98,29 |
| 4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,3700 | 50,00 | 118,50 |
| 5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,7200 | 650,00 | 8 266,12 |
| 6 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 3,7000 | 50,00 | 185,21 |
| 7 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,2100 | 50,00 | 60,42 |
| 8 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 22,4600 | 50,00 | 1 122,90 |
| 9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,5800 | 50,00 | 79,00 |
| 10 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 9,4100 | 50,00 | 470,67 |
| 11 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 14,6900 | 50,00 | 734,48 |
| 12 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,0900 | 650,00 | 2 659,80 |
| 13 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,3300 | 650,00 | 216,65 |

Total utilaje **16 598,92**

Total 484 821,69

Asigurari sociale 24,0000% 33 346,90

Total 518 168,59

Cheltuieli de transport 3,0000% 9 878,32

Total 528 046,91

Cheltuieli de regie 2,0000% 10 560,94

Total 538 607,85

Beneficiu de deviz 2,0000% 10 772,16

TOTAL Deviz fara TVA **549 380,01**

Obiect: Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului cu executarea briului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si usilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul I

Deviz: Solutii Arhitecturale

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| Manopera | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------|------------|----------|-------------------|
| 1 | 20000883 | Muncitor | h-om | 248,1620 | 88,37 | 21 930,08 |
| 2 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 8,9100 | 88,37 | 787,38 |
| 3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,8687 | 88,37 | 3 699,94 |
| 4 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 75,1500 | 88,37 | 6 641,01 |
| 5 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 122,4000 | 88,37 | 10 816,49 |
| 6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 807,6150 | 88,37 | 71 368,94 |
| 7 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3820 | 88,37 | 33,76 |
| 8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 727,1509 | 88,37 | 64 258,34 |
| 9 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 64,9560 | 88,37 | 5 740,16 |
| 10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 66,1997 | 88,37 | 5 850,08 |
| 11 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 575,4000 | 88,37 | 50 848,09 |
| 12 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 332,8800 | 88,37 | 29 416,60 |
| 13 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 90,1000 | 88,37 | 7 962,13 |
| 14 | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,0880 | 88,37 | 979,85 |
| 15 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 212,0300 | 88,37 | 18 737,08 |
| 16 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 245,9284 | 88,37 | 21 732,70 |
| 17 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5533 | 88,37 | 137,27 |
| 18 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2 056,4300 | 88,37 | 181 726,72 |
| 19 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,4000 | 88,37 | 212,09 |
| 20 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 223,1527 | 88,37 | 19 720,00 |
| 21 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 68,2492 | 88,37 | 6 031,18 |
| 22 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 608,2410 | 88,37 | 53 750,26 |
| 23 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 374,7044 | 88,37 | 121 482,62 |
| 24 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,4382 | 88,37 | 1 982,86 |
| 25 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,1744 | 88,37 | 5 229,24 |
| Total manopera | | | | | | 711 074,87 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 02682122600749 | Pelicola hidroizolatie | m2 | 1 775,5200 | 8,00 | 14 204,16 |
| 2 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 21,4825 | 5,00 | 107,42 |
| 3 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,9410 | 3,00 | 8,82 |
| 4 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,3680 | 650,00 | 239,20 |
| 5 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3390 | 650,00 | 220,35 |
| 6 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3700 | 460,00 | 170,20 |
| 7 | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,3920 | 460,00 | 180,32 |
| 8 | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 5,1102 | 300,00 | 1 533,06 |
| 9 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,4200 | 5 800,00 | 2 436,00 |
| 10 | 2010102903495 | Scînduri de rășinoase | m3 | 17,7295 | 5 800,00 | 102 831,10 |
| 11 | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m2 | 170,1000 | 125,00 | 21 262,50 |
| 12 | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 5,1300 | 8 200,00 | 42 066,00 |
| 13 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1373 | 5 800,00 | 796,34 |
| 14 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,4200 | 5 800,00 | 2 436,00 |
| 15 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,7000 | 5 800,00 | 4 060,00 |
| 16 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0295 | 5 800,00 | 171,10 |
| 17 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,8144 | 5 800,00 | 10 523,52 |
| 18 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0114 | 5 800,00 | 66,12 |
| 19 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,0639 | 5 800,00 | 6 170,62 |
| 20 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0014 | 5 800,00 | 8,12 |
| 21 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,5840 | 1,00 | 4,58 |
| 22 | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 0,9490 | 1 750,00 | 1 660,75 |
| 23 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 72,1000 | 1 750,00 | 126 175,00 |
| 24 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 23,4160 | 2 500,00 | 58 540,00 |
| 25 | 2030119150 | Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog | buc | 27,0000 | 220,00 | 5 940,00 |
| 26 | 2030119785150 | Corniera perforata din aluminiu | m | 897,0000 | 5,83 | 5 229,51 |
| 27 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,8350 | 175,00 | 671,13 |
| 28 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,00 | 156,26 |
| 29 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 6,0000 | 0,00 | 1 085,39 |
| 30 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,00 | 13 158,75 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 31 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 | 0,00 | 1 517,58 |
| 32 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 | 0,00 | 181,88 |
| 33 | 222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 | 0,00 | 606,38 |
| 34 | 222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 | 0,00 | 684,71 |
| 35 | 222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 2,5000 | 0,00 | 18,82 |
| 36 | 222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,00 | 12,13 |
| 37 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4650 | 38,00 | 17,67 |
| 38 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,5400 | 18,00 | 63,72 |
| 39 | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,9515 | 18,00 | 53,13 |
| 40 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 | 38,00 | 3,04 |
| 41 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,0560 | 75,00 | 79,20 |
| 42 | 2413217300010 | Cleme | buc | 27,5000 | 15,00 | 412,50 |
| 43 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0640 | 38,00 | 2,43 |
| 44 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 46,5451 | 45,00 | 2 094,55 |
| 45 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 50,1000 | 18,00 | 901,80 |
| 46 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,3200 | 75,00 | 99,00 |
| 47 | 2430116100000 | Email ПФ -115 | kg | 0,3960 | 75,00 | 29,70 |
| 48 | 2430116100000 | Email ПФ-115 | kg | 0,1440 | 75,00 | 10,80 |
| 49 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 66,8000 | 38,00 | 2 538,40 |
| 50 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 234,4552 | 16,00 | 3 751,28 |
| 51 | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 40,5000 | 75,00 | 3 037,50 |
| 52 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,2220 | 75,00 | 91,65 |
| 53 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,6600 | 75,00 | 49,50 |
| 54 | 2430226100814 | Grund ГФ -021 | kg | 0,1980 | 75,00 | 14,85 |
| 55 | 2430226100814 | Grund ГФ-021 | kg | 0,0720 | 75,00 | 5,40 |
| 56 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 50,1000 | 38,00 | 1 903,80 |
| 57 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 16,3362 | 45,00 | 735,12 |
| 58 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 3,2400 | 25,00 | 81,00 |
| 59 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 7,0000 | 25,00 | 175,00 |
| 60 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1302 | 38,00 | 4,94 |
| 61 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 16,2000 | 38,00 | 615,60 |
| 62 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 68,5678 | 15,00 | 1 028,52 |
| 63 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 75,0000 | 5,00 | 375,00 |
| 64 | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm | m | 41,2000 | 275,00 | 11 330,00 |
| 65 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 553,0000 | 7,00 | 3 871,00 |
| 66 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 150,0000 | 100,00 | 15 000,00 |
| 67 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 120,5770 | 2,71 | 326,76 |
| 68 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,4440 | 2,40 | 5,87 |
| 69 | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 72,7300 | 2,40 | 174,55 |
| 70 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 150,5000 | 2,40 | 361,20 |
| 71 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,3360 | 1 850,00 | 621,60 |
| 72 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 18,0880 | 5,00 | 90,44 |
| 73 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,0200 | 4,00 | 40,08 |
| 74 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 176,1683 | 11,00 | 1 937,85 |
| 75 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 2 439,8700 | 4,00 | 9 759,48 |
| 76 | 2663102100000 | Beton B12.5 | m3 | 5,6375 | 2 150,00 | 12 120,63 |
| 77 | 2663102100000 | Polisterenbeton | m3 | 126,3825 | 1 200,00 | 151 659,00 |
| 78 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,6800 | 1 850,00 | 3 108,00 |
| 79 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 45,2100 | 1 850,00 | 83 638,50 |
| 80 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 30,4000 | 10,00 | 304,00 |
| 81 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 166,8896 | 10,00 | 1 668,90 |
| 82 | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 3,5000 | 200,00 | 700,00 |
| 83 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,6588 | 15,00 | 24,88 |
| 84 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1 725,0000 | 8,00 | 13 800,00 |
| 85 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4271 | 15,00 | 6,41 |
| 86 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2088 | 25,00 | 5,22 |
| 87 | 2682162611371 | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 147,9000 | 80,00 | 11 832,00 |
| 88 | 2682162611371 | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare | m2 | 25,5000 | 107,41 | 2 738,96 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|------|-------------|--------|---------------------|
| 89 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 750,0000 | 25,00 | 18 750,00 |
| 90 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 80,5000 | 125,00 | 10 062,50 |
| 91 | 2710403642299 | Tabla plana zincata cu acoperire polmerica | kg | 510,6000 | 25,00 | 12 765,00 |
| 92 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1 725,0000 | 125,00 | 215 625,00 |
| 93 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 42,0000 | 25,00 | 1 050,00 |
| 94 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 60,0000 | 100,00 | 6 000,00 |
| 95 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 57,7500 | 71,00 | 4 100,25 |
| 96 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 159,6000 | 71,00 | 11 331,60 |
| 97 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0764 | 16,00 | 1,22 |
| 98 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 22,7500 | 20,00 | 455,00 |
| 99 | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 205,3500 | 125,00 | 25 668,75 |
| 100 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,3313 | 25,00 | 8,28 |
| 101 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1528 | 25,00 | 3,82 |
| 102 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 38,2500 | 25,00 | 956,26 |
| 103 | 2743123549026 | Retinator de zapada | m | 136,0000 | 45,00 | 6 120,00 |
| 104 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 33,1300 | 20,00 | 662,60 |
| 105 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3,4434 | 18,00 | 61,98 |
| 106 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 122,2000 | 20,00 | 2 444,00 |
| 107 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 54,9120 | 20,00 | 1 098,24 |
| 108 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 28,0000 | 20,00 | 560,00 |
| 109 | 28631463112701 | Сремон (ручка оконная) | buc | 7,0000 | 20,00 | 140,00 |
| 110 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,8896 | 20,00 | 77,79 |
| 111 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 15,4328 | 18,00 | 277,79 |
| 112 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 253,3257 | 20,00 | 5 066,51 |
| 113 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 2,7600 | 20,00 | 55,20 |
| 114 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 23,0000 | 38,00 | 874,00 |
| 115 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,5280 | 68,00 | 35,90 |
| 116 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7767 | 68,00 | 52,82 |
| 117 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,8500 | 0,55 | 4,87 |
| 118 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 8,5800 | 55,00 | 471,90 |
| 119 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 173,2640 | 0,20 | 234,64 |
| 120 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 13,7500 | 15,00 | 206,25 |
| 121 | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 518,0000 | 0,55 | 284,90 |
| 122 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 520,0000 | 0,20 | 304,00 |
| 123 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 350,0000 | 0,55 | 192,50 |
| 124 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,8500 | 0,20 | 1,77 |
| 125 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1475 | 20,00 | 2,95 |
| 126 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 997,5000 | 0,55 | 548,63 |
| 127 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 13,2320 | 20,00 | 264,64 |
| 128 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 28,9500 | 45,00 | 1 302,75 |
| 129 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 30,4000 | 35,00 | 1 064,00 |
| 130 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 27,5000 | 45,00 | 1 237,50 |
| 131 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 13,7500 | 45,00 | 618,75 |
| 132 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 13,7500 | 45,00 | 618,75 |
| 133 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 30,4000 | 35,00 | 1 064,00 |
| 134 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 212,8000 | 35,00 | 7 448,00 |
| 135 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,8850 | 25,00 | 22,13 |
| 136 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 13 500,0000 | 0,55 | 7 425,00 |
| 137 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 18 000,0000 | 0,01 | 180,00 |
| 138 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 82,3386 | 4,00 | 329,35 |
| 139 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 29,7530 | 8,00 | 238,02 |
| 140 | 4100126202818 | Apă | m3 | 12,0036 | 8,00 | 96,04 |
| 141 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,7000 | 5,00 | 83,50 |
| Total materiale | | | | | | 1 116 983,60 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 19,6100 | 650,00 | 12 747,54 |
| 2 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1200 | 650,00 | 77,04 |
| 3 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,9400 | 650,00 | 612,04 |
| 4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,1300 | 250,00 | 33,60 |
| 5 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,36 |

| | | kPa (7atm), 2,2 m3/min | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|------|----------|----------|---------------------|
| 6 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 28,4300 | 50,00 | 1 421,30 |
| 7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 14,4900 | 50,00 | 724,60 |
| 8 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 56,8400 | 50,00 | 2 842,10 |
| 9 | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 67,2000 | 50,00 | 3 360,00 |
| 10 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 40,6400 | 650,00 | 26 418,73 |
| 11 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrică (дрель электрическая) | h-ut | 0,2600 | 50,00 | 13,16 |
| 12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 197,7700 | 50,00 | 9 888,53 |
| 13 | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 24,5800 | 50,00 | 1 228,80 |
| 14 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,6900 | 50,00 | 34,70 |
| 15 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 49,3200 | 50,00 | 2 466,00 |
| 16 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,3000 | 50,00 | 165,00 |
| 17 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,8500 | 50,00 | 192,50 |
| 18 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| 19 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 15,1600 | 50,00 | 757,80 |
| 20 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 4,9400 | 50,00 | 247,16 |
| 21 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3800 | 50,00 | 18,88 |
| 22 | 29552700002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 1,1200 | 50,00 | 56,00 |
| 23 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,6200 | 50,00 | 231,20 |
| 24 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 650,00 | 48,75 |
| 25 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,9700 | 650,00 | 1 277,25 |
| 26 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2600 | 650,00 | 168,87 |
| Total utilaje | | | | | | 65 049,91 |
| Total | | | | | | 1 893 108,38 |
| Asigurari sociale | | | | | 24,0000% | 170 657,97 |
| Total | | | | | | 2 063 766,35 |
| Cheltuieli de transport | | | | | 3,0000% | 33 509,51 |
| Total | | | | | | 2 097 275,86 |
| Cheltuieli de regie | | | | | 2,0000% | 41 945,52 |
| Total | | | | | | 2 139 221,38 |
| Beneficiu de deviz | | | | | 2,0000% | 42 784,43 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 2 182 005,81 |
| Total | | | | | | 2 731 385,82 |
| TVA | | | | | 20% | 546 277,16 |
| TOTAL Deviz | | | | | | 3 277 662,98 |

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)