

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-3

Alimentare cu gaze. Rețele exterioare

Valoarea de deviz 30 010,46 lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpGA30B | Demontarea tevilor de oțel pentru instalații montate aparent, prin sudare având diametrul de 1 1/4 " | m | 32,00 | 115,96 18,20 | 3 710,80 582,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 710,80 |
| | | Total Capitolul 1. Lucrari de demontare Inklusiv salariu | | | | 3 710,80 582,40 |
| | | 2. Capitolul 2. Rețea de gaz | | | | |
| 2 | TsA02B | Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (0.4x0.4x0.7x8=0.9 m3, pentru piloni din teava) | m3 | 0,90 | 83,22 83,22 | 74,90 74,90 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundație din pietris | m3 | 0,14 | 509,64 70,00 | 71,35 9,80 |
| 4 | CA03C2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,96 | 1 706,31 398,85 | 1 638,06 382,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,92 | 118,23 73,28 | 227,00 140,70 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piloni din teava) | kg | 118,93 | 40,88 14,70 | 4 861,85 1 748,60 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de fixare) | kg | 2,40 | 40,70 14,58 | 97,68 35,00 |
| 8 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava pentru apa si gaze Dc32x3.2) | m | 33,50 | 129,26 63,00 | 4 330,10 2 110,50 |
| 9 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot sudabil 90* D42.4x3.6) | buc | 11,00 | 257,55 144,90 | 2 833,05 1 593,90 |
| 10 | GD14A | Ramificatie de bransament, avand Dn: 1 1/4" | buc | 2,00 | 547,00 319,90 | 1 094,00 639,80 |
| 11 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4" | buc | 2,00 | 77,30 51,80 | 154,60 103,60 |
| 12 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"" | m | 33,50 | 14,70 10,49 | 492,40 351,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|------|-----------------|-------------------------------|
| 13 | IzA08B k=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat (grund de lac + email rezistent la apa, consum grunt, ulei anticoroziv - 0.255, vopsea pe baza de ulei - 0.404) | m2 | 4,70 | 126,81 78,34 | 596,00 368,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 470,99 |
| | | Total Capitolul 2. Retea de gaz Inclusiv salariu | | | | 16 470,99 7 559,30 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------------|
| | | Total | lei | 20 181,79 |
| | | Transport materiale | 5 % | 547,85 |
| | | Fond social si medical | 24 % | 1 954,01 |
| | | Total | | 22 683,65 |
| | | Cheltuieli de regie | 5 % | 1 134,18 |
| | | Total | | 23 817,83 |
| | | Beneficiul | 5 % | 1 190,89 |
| | | Total | | 25 008,72 |
| | | Tva | 20 % | 5 001,74 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 30 010,46 8 141,70 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-3

Alimentare cu gaze. Rețele exterioare

Valoarea de deviz 30 010,46 lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 6-1-3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,09 | 70,00 | 356,30 |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,82 | 70,00 | 127,40 |
| 3. | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 6,38 | 70,00 | 446,60 |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 43,49 | 70,00 | 3 044,30 |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,48 | 70,00 | 103,60 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,26 | 70,00 | 368,20 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,21 | 70,00 | 854,70 |
| 8. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 11,77 | 70,00 | 823,90 |
| 9. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 23,06 | 70,00 | 1 614,20 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,97 | 70,00 | 277,90 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,78 | 70,00 | 124,60 |
| | | Total manopera | | | | 8 141,70 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|--------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,82 | 30,00 | 54,60 |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,16 | 350,00 | 56,00 |
| 3. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 | 350,00 | 238,00 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 | 350,00 | 259,00 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,66 | 30,00 | 19,80 |
| 6. | 1714227322000 | Cilti de cinipa sort 1 | kg | 0,04 | 60,00 | 2,40 |
| 7. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 | 4 200,00 | 42,00 |
| 9. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,17 | 150,00 | 25,50 |
| 10. | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,14 | 10,00 | 1,40 |
| 11. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,19 | 20,00 | 3,80 |
| 12. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,66 | 20,00 | 13,20 |
| 13. | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,40 | 20,00 | 68,00 |
| 14. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,23 | 60,00 | 13,80 |
| 15. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 11,00 | 30,00 | 330,00 |
| 16. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,97 | 20,00 | 119,40 |
| 17. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 7,54 | 20,00 | 150,80 |
| 18. | 24301161007981 | grund de lac | kg | 2,40 | 30,00 | 72,00 |
| 19. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 3,80 | 40,00 | 152,00 |
| 20. | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,14 | 60,00 | 8,40 |
| 21. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,14 | 60,00 | 8,40 |
| 22. | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,10 | 30,00 | 3,00 |
| 23. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 34,00 | 60,00 | 2 040,00 |
| 24. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 278,28 | 2,00 | 556,56 |
| 25. | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,11 | 30,00 | 3,30 |
| 26. | 2682132601901 | Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050 | m2 | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| 27. | 2732103604479 | Tabla neagra 3mm | kg | 102,40 | 30,00 | 3 072,00 |
| 28. | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl | kg | 0,05 | 20,00 | 1,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|--------|--------|------------------|
| | | 4 | | | | |
| 29. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,21 | 20,00 | 24,20 |
| 30. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,10 | 20,00 | 2,00 |
| 31. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,10 | 20,00 | 2,00 |
| 32. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,25 | 100,00 | 125,00 |
| 33. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,05 | 20,00 | 1,00 |
| 34. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,11 | 20,00 | 22,20 |
| 35. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 121,33 | 25,00 | 3 033,25 |
| 36. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
| 37. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,60 | 100,00 | 60,00 |
| 38. | 2875274040000 | Cot sau reductie de otel | buc | 11,00 | 30,00 | 330,00 |
| 39. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,97 | 4,00 | 3,88 |
| 40. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,72 | 15,00 | 10,80 |
| 41. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,35 | 15,00 | 5,25 |
| 42. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 | 15,00 | 0,15 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 10 957,09 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,06 | 60,00 | 3,60 |
| 2. | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,35 | 60,00 | 141,00 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,13 | 60,00 | 7,80 |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,58 | 60,00 | 34,80 |
| 5. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,31 | 60,00 | 18,60 |
| 6. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 11,48 | 60,00 | 688,80 |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 | 60,00 | 44,40 |
| 8. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 | 600,00 | 144,00 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 1 083,00 |

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| Total | lei | 20 181,79 |
| Transport materiale | 5 % | 547,85 |
| Fond social si medical | 24 % | 1 954,01 |
| Total | | 22 683,65 |
| Cheltuieli de regie | 5 % | 1 134,18 |
| Total | | 23 817,83 |
| Beneficiul | 5 % | 1 190,89 |
| Total | | 25 008,72 |
| Tva | 20 % | 5 001,74 |

Total deviz:

30 010,46

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpGA30B | Demontarea tevilor de oțel pentru instalații montate aparent, prin sudare având diametrul de 1 1/4 " | m | | | 115,96 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 70,00 | 18,20 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0580 | 20,00 | 1,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2732103604479 | Tabla neagra 3mm | kg | 3,2000 | 30,00 | 96,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 710,80 |
| | | 2. Capitolul 2. Retea de gaz | | | | |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (0.4x0.4x0.7x8=0.9 m3, pentru piloni din teava) | m3 | | | 83,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 70,00 | 83,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 74,90 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 509,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 70,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 350,00 | 400,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,07 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 60,00 | 12,86 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 60,00 | 25,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 71,35 |
| 4 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | | | 1 706,31 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 70,00 | 371,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 27,71 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 2,00 | 579,75 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 | 350,00 | 269,79 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 350,00 | 247,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 15,00 | 4,38 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 60,00 | 36,25 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 60,00 | 19,38 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 150,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 638,06 |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, | m2 | | | 118,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | | fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | | 73,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 6,93 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 70,00 | 66,35 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,04 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 20,00 | 1,56 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 150,00 | 13,28 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 200,00 | 21,88 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 200,00 | 0,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 60,00 | 7,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 227,00 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piloni din teava) | kg | | | 40,88 14,70 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 70,00 | 13,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 70,00 | 0,70 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 70,00 | 0,70 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 100,00 | 0,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 861,85 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de fixare) | kg | | | 40,70 14,58 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 70,00 | 13,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 70,00 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 70,00 | 0,58 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,17 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 100,00 | 0,42 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 97,68 |
| 8 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava pentru apa si gaze Dc32x3.2) | m | | | 129,26 63,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 | 70,00 | 63,00 |
| | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,0150 | 60,00 | 60,90 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0710 | 20,00 | 1,42 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 | 20,00 | 3,22 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0330 | 20,00 | 0,66 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 330,10 |
| 9 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot sudabil 90* D42.4x3.6) | buc | | | 257,55 144,90 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 | 70,00 | 74,90 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | 2875274040000 | Cot sau reductie de otel | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 | 100,00 | 11,36 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 | 20,00 | 2,89 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 | 30,00 | 1,80 |
| | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 | 15,00 | 0,48 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 | 20,00 | 1,45 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 | 60,00 | 62,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|-------|---------------------------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 | 60,00 | 0,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 833,05 |
| 10 | GD14A | Ramificatie de bransament, avand Dn: 1 1/4" | buc | | | 547,00 ----- 319,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 70,00 | 96,60 |
| | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0700 | 10,00 | 0,70 |
| | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 | 20,00 | 1,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2200 | 15,00 | 3,30 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,7000 | 20,00 | 34,00 |
| | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0230 | 20,00 | 0,50 |
| | 2682132601901 | Impisitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050 | m2 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,5000 | 30,00 | 165,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 094,00 |
| 11 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4" | buc | | | 77,30 ----- 51,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7400 | 70,00 | 51,80 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1110 | 20,00 | 2,20 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0230 | 20,00 | 0,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 154,60 |
| 12 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | | | 14,70 ----- 10,49 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,49 |
| | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 | 60,00 | 4,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 492,40 |
| 13 | IzA08B k=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat (grund de lac + email rezistent la apa, consum grunt, ulei anticoroziv - 0.255, vopsea pe baza de ulei - 0.404) | m2 | | | 126,81 ----- 78,34 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 | 70,00 | 78,34 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,4040 | 40,00 | 32,34 |
| | 24301161007981 | grund de lac | kg | 0,2550 | 30,00 | 15,32 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 20,00 | 0,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 596,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.