

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa...				
22	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,00	92,39 69,19	5 173,98 3 874,75
Total Водоотводная канава тип 1 - 35 м						12 375,01
Incluziv salariu						6 319,07
		5. Водоотводная канава тип - 1-22м.				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	77,00	68,62 68,62	5 283,39 5 283,39
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,54	223,80 17,30	344,65 26,64
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,42	1 091,11 253,70	2 640,50 613,96
26	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,20	92,39 69,19	3 252,22 2 435,56
Total Водоотводная канава тип - 1- 22м.						11 520,75
Incluziv salariu						8 359,55
		6. Газон обыкновенный.				
27	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	100,00	10,96 10,96	1 095,54 1 095,54
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,00	753,12 277,92	753,12 277,92