

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,690	704,78 0,00	486,30 0,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	2,600	118,78 118,78	308,83 308,83
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,180	515,08 57,08	3 183,22 352,76
8	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	15,000	372,41 10,96	5 586,08 164,33
		Total Водоотводы Inclusiv salariu				9 564,43 825,92
		3. Благоустройство территории				
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных	m2	2 930,000	208,35 60,20	610 456,82 176 377,32