

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea [Lucrări de reparații curente și capitale la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău](#)

prin procedura de achiziție: [cererea ofertei de pret](#)

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://cnas.gov.md/doc.php?l=ro&idc=532&id=7070&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2025>

1. Denumirea autorității contractante: [Casa Națională de Asigurări Sociale](#)
2. IDNO: [1004600030235](#)
3. Adresa: [mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3, bir. № 515/513](#)
4. Numărul de telefon/fax: [\(022\)257-681; 022-257-840; 022- 257-603](#)
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [achizitiicnas@cnas.gov.md](mailto:achizitiicnas@cnas.gov.md)
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [achizitiicnas@cnas.gov.md](mailto:achizitiicnas@cnas.gov.md)
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): [Autoritate publică centrală](#)
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV: [\(45000000-7\) Lucrări de construcție](#)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA
1.1	45000000-7	Lucrări de reparații curente la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău	bucată	1	Conform <u><a href="#">Anexei nr 1</a></u> Îndeplinirea pct. 22 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului	640 231,00
1.2	45000000-7	Lucrări de reparații capitale la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău	bucată	1	Conform <u><a href="#">Anexei nr 2</a></u> Îndeplinirea pct. 22 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului	735 352,00
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>1375583,00</b>

## Formularul de deviz nr.1.1 – Lista cu cantitățile de lucrări curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Hol et. 1</b>		
		<b>1.1. Lucrari de reparatie</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre,masti, etc.)	m2	4,8000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre,masti, etc.)	m2	4,8000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane (armstrong)	m2	109,0000
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	122,0000
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	109,0000
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	98,0000
7	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (prag)	m3	1,1000
8	RpCO56A	Demontari: timplarie (panouri protectie perete PAL)	m2	6,0000
9	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	3,6000
10	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	3,6000
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (20,4m2 glafuri)	m	68,0000
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	20,4000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	12,0000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	154,4000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	304,4000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	284,0000
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	20,4000

1	2	3	4	5
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	109,0000
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,0000
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (K=4)	m2	109,0000
21	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	109,0000
22	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,0000
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,0000
24	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	8,0000
25	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	24,0000
26	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	6,0000
27	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase	buc	12,0000
28	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	74,0000
		<b>1.2. Timplarie intrare hol</b>		
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,3800
30	CK03A	Usi din lemn (HDF) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (1x2,1m model coordonat cu beneficiarul)	m2	2,1000
31	CK03C	Usi din lemn (HDF) interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2,3x1,8m x2buc model coordonat cu beneficiarul)	m2	8,2800
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m	35,8000

1	2	3	4	5
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (7.16m2 glafuri)		
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	7,1600
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)	m2	7,1600
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	7,1600
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	7,1600
		<b>1.3. Electricitate</b>		
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	15,0000
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	34,0000
39	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal 50x50	m	23,0000
40	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 50x50	m	23,0000
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	7,0000
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	1,0000
43	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	2,0000
44	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	5,0000
45	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	20,0000
46	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, tip EXIT (existente, demontate initial)	buc	2,0000
47	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	12,0000
		<b>1.4. Incalzire</b>		
48	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	20,0000
49	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4000
50	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin	m	6,0000

1	2	3	4	5
		insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"		
51	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,0000
52	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,0000
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0000
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,6000
56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,0000
57	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000
59	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1600x500)	buc	2,0000
60	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,0000
		<b>2. Birou 100</b>		
		<b>2.1. Lucrari de reparatie</b>		
61	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, (placaj protectie perete)	m2	1,8000
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,0000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,5000
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	2,5000

1	2	3	4	5
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	1,8000
66	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi)	m2	0,9000
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	5,2000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	48,5000
69	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	46,0000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	46,0000
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	2,5000
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,0000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6500
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	16,6500
75	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	15,8000
76	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
77	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,6000
78	RpCP35D	Inlocuirea pragului din aluminiu la usi si	m	1,1000
<b>2.2. Electricitate</b>				
79	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	20,0000
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	31,0000
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,0000
82	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	8,0000

1	2	3	4	5
83	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 40x20	m	12,0000
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	27,0000
85	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	3,0000
86	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	1,0000
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
		<b>3. Birou 101</b>		
		<b>3.1. Lucrari de reparatie</b>		
88	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,8000
89	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	17,0000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,5000
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	2,5000
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	1,8000
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	5,2000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	19,5000
95	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	17,0000
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	17,0000
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	2,5000
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,0000
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,3000

1	2	3	4	5
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	11,3000
101	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	11,3000
102	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	11,3000
103	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	14,0000
104	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte	m2	2,2000
105	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
106	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,6000
<b>3.2. Electricitate</b>				
107	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	21,0000
108	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	15,0000
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
110	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	9,0000
111	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 40x20	m	14,0000
112	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	40,0000
113	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x2.5 mm2)	m	40,0000
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	12,0000
115	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat	buc	3,0000



1	2	3	4	5
		sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)		
116	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	1,0000
117	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
		<b>4. Hol (bir. 100-101)</b>		
		<b>4.1. Lucrari de reparatie</b>		
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	18,0000
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	18,0000
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	3,0000
122	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	6,8000
123	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	17,0000
		<b>4.2. Electricitate</b>		
124	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	4,0000
125	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	4,0000
		<b>5. Birou 105</b>		
		<b>5.1. Lucrari de reparatie</b>		
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,5700
127	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.7 x 2.1m)	m2	3,5700
128	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 450mm	m	1,8000
129	CK26C	Pervazuri (din aluminiu) montate la ferestre sau usi din mase plastice 150mm	m	1,8000
130	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2.3m2 glafuri) - exterior	m	5,9000
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) - exterior	m2	2,3000
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	2,3000

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) - exterior		
133	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2.3m2 glafuri)	m	5,9000
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,3000
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	2,3000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	2,3000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,3000
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	2,3000
139	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 150x150cm	buc	1,0000
		<b>5.2. Incalzire</b>		
140	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,8000
141	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,8000
142	IB05B	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500)	buc	1,0000
143	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	2,8000
144	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	0,9000
145	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
146	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
147	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000
148	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000

1	2	3	4	5
149	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000
150	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,0000
		<b>6. Birou 107</b>		
		<b>6.1. Lucrari de reparatie</b>		
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,6000
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,0000
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	3,0000
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	35,0000
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	35,0000
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,8000
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	10,8000
159	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	10,7000
160	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	0,2000
161	RpCO08A*Aplicativ	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC (schimbarea sistemului de inchidere defectat)	buc	1,0000
		<b>6.2. Electricitate</b>		
162	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	12,0000
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	9,0000
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,0000
165	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	6,0000

1	2	3	4	5
166	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 40x20	m	6,0000
167	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	6,0000
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	2,0000
169	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	1,0000
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000
		<b>6.3. Incalzire</b>		
171	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,8000
172	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,8000
173	IB05B	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500)	buc	1,0000
174	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	2,8000
175	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	0,9000
176	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
177	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
178	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000
179	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000
180	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000
181	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		din PVC pe zid de caramida		
		<b>7. Birou 109</b>		
		<b>7.1. Lucrari de reparatie</b>		
182	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,6000
183	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	20,1200
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	12,0000
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	6,0000
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	12,0000
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	44,0000
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	44,0000
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,1200
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	20,1200
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	20,1200
192	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,1200
193	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,1200
194	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	10,8000
195	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	0,2000
196	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000
		<b>7.2. Electricitate</b>		
197	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	30,0000
198	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	15,0000
199	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv tijele si globurile		
200	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	6,0000
201	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 40x20	m	24,0000
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	11,0000
203	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	3,0000
204	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
205	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	4,0000
		<b>7.3. Incalzire</b>		
206	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,4000
207	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,5000
208	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1400x500)	buc	2,0000
209	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	5,5000
210	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,8000
211	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,0000
212	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,0000
213	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000
214	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000
215	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000

1	2	3	4	5
216	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	11,0000
		<b>8. Birou 115</b>		
		<b>8.1. Lucrari de reparatie</b>		
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,0000
218	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,4000
219	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plinte)	m2	20,6000
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	53,8000
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	5,8000
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	5,8000
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	53,8000
224	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	48,0000
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	48,0000
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	5,8000
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	20,6000
228	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,6000
229	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,6000
230	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (montare doar placi Armstrong; manopera K=0,3)	m2	0,5000
231	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	15,8000
232	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,0000
233	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	6,0000
234	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini	m2	0,2500

1	2	3	4	5
		alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (vopsire pragurile usilor)		
235	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi Panouri protectie PAL	m2	1,4000
		<b>8.2. Electricitate</b>		
236	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
237	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	19,0000
238	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000
239	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	18,0000
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	15,0000
241	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	3,0000
242	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	1,0000
243	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
		<b>9. Lucrari de evacuare deseuri</b>		
244	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	18,0000
245	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	18,0000
246	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	18,0000

*Notă 1: La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).*

*Notă 2: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.*



### Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Hol et. 1</b>		
		<b>1.1. Lucrari de reparatie</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre,masti, etc.)	m2	4,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0080
		<i>Total</i>		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre,masti, etc.)	m2	4,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0080
		<i>Total</i>		
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane (armstrong)	m2	109,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	51,2300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,2300
		<i>Total</i>		
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	122,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,0400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,6600
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,2200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2200
		<i>Total</i>		
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	109,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	42,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,5100
	4100126202818	Apa	m3	5,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,4500
		<i>Total</i>		
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	98,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7400

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	1,4700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4700
		<i>Total</i>		
7	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (prag)	m3	1,1000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,6900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1650
		<i>Total</i>		
8	RpCO56A	Demontari: timplarie (panouri protectie perete PAL)	m2	6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600
		<i>Total</i>		
9	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	3,6000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5760
		<i>Total</i>		
10	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	3,6000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,3840
		<i>Total</i>		
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (20,4m2 glafuri)	m	68,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,9600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,6400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0680
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0680
		<i>Total</i>		
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	20,4000

1	2	3	4	5
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,3144
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,1200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	298,0440
	4100126202818	Apa	m3	0,2285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6116
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6038
		<i>Total</i>		
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	12,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,6400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	85,6800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1920
		<i>Total</i>		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	154,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	69,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,4400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	162,8766
	4100126202818	Apa	m3	0,1544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1544
		<i>Total</i>		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	304,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,1320
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,6600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,2200
		<i>Total</i>		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	284,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	156,2000

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	113,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,0400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	142,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5680
		<i>Total</i>		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	20,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,2200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0408
		<i>Total</i>		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	109,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,4500
		<i>Total</i>		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	65,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,5970
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 417,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,5780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3080
		<i>Total</i>		
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (K=4)	m2	109,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,6000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,3980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	937,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6540
		<i>Total</i>		
21	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	109,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	208,0810
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	110,6350
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	468,7000
	24302261000001	Fuga	kg	21,8000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,1800
	4100126202818	Apa	m3	0,4360
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,9704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2644
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5777
		<i>Total</i>		
22	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	73,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	196,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5880
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1470
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	99,9600
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9800
		<i>Total</i>		
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,3500
	7422010060100	Timplar	h-om	223,4500

1	2	3	4	5
	2874136313300	Diblu din metal	buc	436,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	114,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6350
		<i>Total</i>		
24	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,9600
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,4400
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,8000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8000
	2320116200573	Benzina auto	l	0,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
25	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	24,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1200
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,4080
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,2160
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2160
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7200
		<i>Total</i>		
26	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	6,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	14,8800
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2670112204050	Panou protectie perete MDF	m2	6,6132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
27	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase	buc	12,0000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	16,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0000
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,1800
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,2400
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,2000
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,3000
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2400
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,2000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
28	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	74,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,7200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	74,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7400
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>1.2. Timplarie intrare hol</b>				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,3800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1798
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1798
		<i>Total</i>		
30	CK03A	Usi din lemn (HDF) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (1x2,1m model coordonat cu beneficiarul)	m2	2,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0870
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,1000

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1785
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,9450
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
		<i>Total</i>		
31	CK03C	Usi din lemn (HDF) interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2,3x1,8m x2buc model coordonat cu beneficiarul)	m2	8,2800
	7422010060100	Timplar	h-om	8,7768
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0700
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	8,2800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4140
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,4840
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,2420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1656
		<i>Total</i>		
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (7.16m2 glafuri)	m	35,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,7520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,0840
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0358
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1790
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0537
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0358
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0358
		<i>Total</i>		
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	7,1600
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,6398



1	2	3	4	5
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,1480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	104,6076
	4100126202818	Apa	m3	0,0802
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5656
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2119
		<i>Total</i>		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)	m2	7,1600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,2220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7160
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,5531
	4100126202818	Apa	m3	0,0072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0072
		<i>Total</i>		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	7,1600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2148
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0740
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3580
		<i>Total</i>		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	7,1600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9380
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,8640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0143
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Timplarie intrare hol</b>				

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Electricitate</b>		
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9000
		<i>Total</i>		
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	34,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,4800
		<i>Total</i>		
39	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal 50x50	m	23,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8400
		<i>Total</i>		
40	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 50x50	m	23,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,0100
	2521216704237*	Cablu canal 50x50	m	24,6330
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	2,4150
		<i>Total</i>		
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	7,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1700
	2746167335100	Priza	buc	7,1400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0350
	2051142950700	Dibluri	buc	14,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	14,0000
		<i>Total</i>		
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100I	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
43	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>		
44	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
	1111000100020*2	Intrerupator dublu	buc	5,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,0000
		<i>Total</i>		
45	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,0000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	20,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	40,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	40,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,0000
		<i>Total</i>		
46	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, tip EXIT (existente, demontate initial)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6400
	2466477302418	Aplica simpla	buc	2,0000
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	2,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>		
47	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,2000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Electricitate</b>				
<b>1.4. Incalzire</b>				
48	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	20,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
		<i>Total</i>		
49	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2240
		<i>Total</i>		
50	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,1600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,8900
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,1386
		<i>Total</i>		
51	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7600
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
		<i>Total</i>		
52	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2875274119000/1	Cot racord olandez 1"	buc	4,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0400
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
		<i>Total</i>		
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	6,0000

1	2	3	4	5
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2521216710000d25	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	6,1800
		<i>Total</i>		
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400
	2875274110102T25	Piesa de racordare (fiting) teud25	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040
		<i>Total</i>		
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,6000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600
	2521216710000d20	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,6480
		<i>Total</i>		
56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2875274110102C20	Piesa de racordare (fiting) cot20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
57	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2875274119000/1/2	Cot racord olandez 1/2"	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0400
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
59	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1600x500)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	28221157000001600	Radiator (1600x500)	buc	2,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
60	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	2,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Incalzire</b>				
<b>Total</b>				

1	2	3	4	5
<b>Total Hol et. 1</b>				
		<b>2. Birou 100</b>		
		<b>2.1. Lucrari de reparatie</b>		
61	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8460
		<i>Total</i>		
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,7200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4600
		<i>Total</i>		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1250
		<i>Total</i>		
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	2,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7150
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,7500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	36,5250
	4100126202818	Apa	m3	0,0280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0740
		<i>Total</i>		
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	1,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,1960

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	12,8520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0288
		<i>Total</i>		
66	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi)	m2	0,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2070
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0450
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3330
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8550
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,3780
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	26,1000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,5200
		<i>Total</i>		
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	5,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,4855
	4100126202818	Apa	m3	0,0052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0052
		<i>Total</i>		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	48,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,2750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4250
		<i>Total</i>		
69	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	46,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,9000
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	50,6000
	000000310	Clei uscat	kg	0,4600
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	46,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,3000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0920
		<i>Total</i>		
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	2,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
		<i>Total</i>		
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,2196
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
		<i>Total</i>		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4995
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,4975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8325
		<i>Total</i>		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	16,6500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,1575
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,6600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9990

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,3250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0333
		<i>Total</i>		
75	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	15,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,0040
	2940420007680	Abriht	h-om	0,1580
	2030112947738	Plinte din PVC	m	16,7606
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	65,7280
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	65,7280
		<i>Total</i>		
76	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2160
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0540
		<i>Total</i>		
77	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3920
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2880
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1600
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1600
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0160
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
78	RpCP35D	Inlocuirea pragului din aluminiu la usi si	m	1,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0220
	22743123549027	Prag din aluminiu pentru usi	m	1,1110
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,6660
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0110
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0550
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				

1	2	3	4	5
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
		<b>2.2. Electricitate</b>		
79	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4000
		<i>Total</i>		
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	31,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
		<i>Total</i>		
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
82	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,9600
	2521216704237*12	Cablu canal 120x60	m	8,5680
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,8400
		<i>Total</i>		
83	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 40x20	m	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,4400
	2521216704237*40 20	Cablu canal 40x20	m	12,8520
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	1,2600
		<i>Total</i>		
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	27,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,3700
	2746167335100	Priza	buc	27,5400

1	2	3	4	5
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1350
	2051142950700	Dibluri	buc	54,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	54,0000
		<i>Total</i>		
85	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	27461673351001	Priza Internet	buc	3,0600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
86	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>		
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	3,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Electricitate</b>				

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Birou 100</b>				
<b>3. Birou 101</b>				
<b>3.1. Lucrari de reparatie</b>				
88	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8460
		<i>Total</i>		
89	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	17,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5100
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1700
		<i>Total</i>		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1250
		<i>Total</i>		
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	2,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7150
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,7500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	36,5250
	4100126202818	Apa	m3	0,0280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0740
		<i>Total</i>		
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,8000

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,1960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	12,8520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0288
		<i>Total</i>		
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	5,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,4855
	4100126202818	Apa	m3	0,0052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0052
		<i>Total</i>		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	19,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5850
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750
		<i>Total</i>		
95	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	17,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,0500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	18,7000
	000000310	Clei uscat	kg	0,1700
		<i>Total</i>		
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	17,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,3500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340
		<i>Total</i>		
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2,5000

1	2	3	4	5
		straturi executate manual (glafuri)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
		<i>Total</i>		
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
		<i>Total</i>		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5650
		<i>Total</i>		
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	11,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2150
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0226
		<i>Total</i>		
101	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	11,3000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1300
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,6950
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,3900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,1300
		<i>Total</i>		
102	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire	m2	11,3000

1	2	3	4	5
		- cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi		
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,3680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2600
	2320166200729	Parchetin	l	0,5650
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	3,9550
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,6500
		<i>Total</i>		
103	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	14,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,1000
	2940420007680	Abricht	h-om	0,4200
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	14,8512
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	58,2400
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	58,2400
		<i>Total</i>		
104	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte	m2	2,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7500
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,7920
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2640
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,4400
		<i>Total</i>		
105	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2160
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0540
		<i>Total</i>		
106	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3920
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2880
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1600
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1600



1	2	3	4	5
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0160
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>3.2. Electricitate</b>				
107	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	21,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6200
		<i>Total</i>		
108	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9000
		<i>Total</i>		
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
		<i>Total</i>		
110	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,8300
	2521216704237*12	Cablu canal 120x60	m	9,6390
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,9450
		<i>Total</i>		
111	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 40x20	m	14,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,1800
	2521216704237*40 20	Cablu canal 40x20	m	14,9940
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	1,4700
		<i>Total</i>		
112	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau	m	40,0000

1	2	3	4	5
		PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,4000
	252121670423416	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit D16	m	43,0500
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	8,4000
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	6,3000
		<i>Total</i>		
113	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x2.5 mm2)	m	40,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8000
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBHГ	m	45,3200
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,2000
		<i>Total</i>		
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7200
	2746167335100	Priza	buc	12,2400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,0000
		<i>Total</i>		
115	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2746167335100I	Priza Internet	buc	3,0600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
116	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>		
117	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	3,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Electricitate</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Birou 101</b>				
		<b>4. Hol (bir. 100-101)</b>		
		<b>4.1. Lucrari de reparatie</b>		
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	18,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9000
		<i>Total</i>		
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	18,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
		<i>Total</i>		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500
		<i>Total</i>		
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	3,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
		<i>Total</i>		
122	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	6,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5840
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0680
	2030112947738	Plinte din PVC	m	7,2134
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	28,2880
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	28,2880
		<i>Total</i>		
123	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	17,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,7600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6800
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	17,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>4.2. Electricitate</b>				
124	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
<i>Total</i>				
125	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,4800
	2521216704237*12	Cablu canal 120x60	m	4,2840
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,4200
<i>Total</i>				
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Electricitate</b>				
Total				
<b>Total Hol (bir. 100-101)</b>				
<b>5. Birou 105</b>				
<b>5.1. Lucrari de reparatie</b>				
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,5700
	7422010060100	Timplari	h-om	0,7497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7497
<i>Total</i>				
127	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,5700

1	2	3	4	5
		inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.7 x 2.1m)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,8207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1785
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,5700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,7100
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5891
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,4391
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4280
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4990
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0714
		<i>Total</i>		
128	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 450mm	m	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1440
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,8360
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,3440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180
		<i>Total</i>		
129	CK26C	Pervazuri (din aluminiu) montate la ferestre sau usi din mase plastice 150mm	m	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180
	2521106718393	Pervazuri (din aluminiu)	m	1,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180
		<i>Total</i>		
130	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2.3m2 glafuri) -exterior	m	5,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,5960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7820
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0059
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0295

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0059
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0059
		<i>Total</i>		
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) - exterior	m2	2,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4178
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,6900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	33,6030
	4100126202818	Apa	m3	0,0258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1817
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0681
		<i>Total</i>		
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) - exterior	m2	2,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2650
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,9200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1380
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0046
		<i>Total</i>		
133	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2.3m2 glafuri)	m	5,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,5960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7820
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0059
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0295
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0366

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0059
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0059
		<i>Total</i>		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0690
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1150
		<i>Total</i>		
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	2,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4178
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,6900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	33,6030
	4100126202818	Apa	m3	0,0258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1817
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0681
		<i>Total</i>		
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	2,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,0350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,4263
	4100126202818	Apa	m3	0,0023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0023
		<i>Total</i>		
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0690
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1150
		<i>Total</i>		
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	2,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2650



1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,9200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1380
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0046
		<i>Total</i>		
139	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 150x150cm	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306150	Rama cu jaluzele fixe, 150x150cm	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
		<b>5.2. Incalzire</b>		
140	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1280
		<i>Total</i>		
141	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0640
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,8400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4452
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0812
		<i>Total</i>		
142	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001200	Radiator (1200x500)	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500

1	2	3	4	5
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
143	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	2,8000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2600
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	2,8840
		<i>Total</i>		
144	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	0,9000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3150
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	0,9270
		<i>Total</i>		
145	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200
	2875274110102322	Piesa de racordare 2x32	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0160
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420
		<i>Total</i>		
146	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2875274110102323	Piesa de racordare 3x32	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0160
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
147	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	287527411900032	Cot racord olandez d32	buc	2,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0520

1	2	3	4	5
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1040
		<i>Total</i>		
148	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	287527411900020	Cot racord olandez d20	buc	2,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0140
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
149	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
150	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000
	2875274204000	Bratară fixare	buc	5,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	5,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	5,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	5,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Incalzire</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Birou 105</b>				

1	2	3	4	5
		<b>6. Birou 107</b>		
		<b>6.1. Lucrari de reparatie</b>		
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7520
		<i>Total</i>		
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
		<i>Total</i>		
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320
		<i>Total</i>		
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	3,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,1647
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
		<i>Total</i>		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
		<i>Total</i>		
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	35,0000

1	2	3	4	5
		straturi executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,2500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700
		<i>Total</i>		
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3240
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5400
		<i>Total</i>		
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	10,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0216
		<i>Total</i>		
159	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	10,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,9960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4280
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	10,7000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1070
		<i>Total</i>		
160	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	0,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2500
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0720
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0240
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0400
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
161	RpCO08A*Aplicati v	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC (schimbarea sistemului de inchidere defectat)	buc	1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2400
	2863146311270	*Sistem de inchidere fereastră pvc	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>6.2. Electricitate</b>				
162	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400
		<i>Total</i>		
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400
		<i>Total</i>		
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Total</i>		
165	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,2200
	2521216704237*12	Cablu canal 120x60	m	6,4260
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,6300
		<i>Total</i>		
166	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 40x20	m	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,2200
	2521216704237*40 20	Cablu canal 40x20	m	6,4260
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,6300
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
167	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
	2746167335100	Priza	buc	6,1200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000
		<i>Total</i>		
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	2746167335100I	Priza Internet	buc	2,0400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
169	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>		
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Electricitate</b>				
		<b>6.3. Incalzire</b>		
171	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1280
		<i>Total</i>		
172	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0640
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,8400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4452
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0812
		<i>Total</i>		
173	IB05B	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	28221157000001200	Radiator (1200x500)	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
174	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	2,8000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2600
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	2,8840
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
175	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	0,9000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3150
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	0,9270
		<i>Total</i>		
176	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200
	2875274110102322	Piesa de racordare 2x32	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0160
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420
		<i>Total</i>		
177	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2875274110102323	Piesa de racordare 3x32	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0160
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
178	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	287527411900032	Cot racord olandez d32	buc	2,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0520
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1040
		<i>Total</i>		
179	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	287527411900020	Cot racord olandez d20	buc	2,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0140
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
180	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
181	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000
	2875274204000	Bratară fixare	buc	5,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	5,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	5,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	5,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Incalzire</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Birou 107</b>				
		<b>7. Birou 109</b>		
		<b>7.1. Lucrari de reparatie</b>		
182	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7520
		<i>Total</i>		
183	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	20,1200

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,4324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4324
	2320166200729	Parchetin	l	0,5030
	4100126202818	Apa	m3	0,6036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8048
		<i>Total</i>		
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
		<i>Total</i>		
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	6,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,3200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	42,8400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0960
		<i>Total</i>		
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	12,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,6588
	4100126202818	Apa	m3	0,0120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,6000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2000
		<i>Total</i>		
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,2000

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0880
		<i>Total</i>		
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0060
		<i>Total</i>		
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	20,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,0660
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,0480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2072
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0402
		<i>Total</i>		
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	20,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0060
		<i>Total</i>		
192	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,1200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,4162
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	619,3660
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,8217
	4100126202818	Apa	m3	0,1417
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6901
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4024
		<i>Total</i>		
193	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,1200
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,7656

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4204
	2670112204051	Placi din laminat	m2	21,3373
	1111000100048	Strat sintetic	m2	21,3373
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	20,3212
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6036
		<i>Total</i>		
194	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	10,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4320
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	10,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1080
		<i>Total</i>		
195	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	0,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2500
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0720
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0240
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0400
		<i>Total</i>		
196	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>7.2. Electricitate</b>				
197	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv	m	30,0000

1	2	3	4	5
		scoaterea conductorilor.		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,6000
		<i>Total</i>		
198	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9000
		<i>Total</i>		
199	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Total</i>		
200	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,2200
	2521216704237*12	Cablu canal 120x60	m	6,4260
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,6300
		<i>Total</i>		
201	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 40x20	m	24,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,8800
	2521216704237*40 20	Cablu canal 40x20	m	25,7040
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	2,5200
		<i>Total</i>		
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	11,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,4100
	2746167335100	Priza	buc	11,2200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0550
	2051142950700	Dibluri	buc	22,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	22,0000
		<i>Total</i>		
203	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		plastic (Priza Internet/TV)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2746167335100I	Priza Internet	buc	3,0600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
204	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>		
205	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	4,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3200
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Electricitate</b>				
<b>7.3. Incalzire</b>				
206	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,4000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2240
		<i>Total</i>		
207	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,5000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0900

1	2	3	4	5
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,6500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3850
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,8745
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1595
		<i>Total</i>		
208	IB05B	Radiatoare din bimetale, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1400x500)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	28221157000001400	Radiator (1400x500)	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
209	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	5,5000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4750
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	5,6650
		<i>Total</i>		
210	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,8000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6300
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,8540
		<i>Total</i>		
211	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400
	2875274110102322	Piesa de racordare 2x32	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
212	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava	buc	4,0000



1	2	3	4	5
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000
	2875274110102323	Piesa de racordare 3x32	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
213	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	287527411900032	Cot racord olandez d32	buc	4,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2080
		<i>Total</i>		
214	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	287527411900020	Cot racord olandez d20	buc	4,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0280
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
215	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
216	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	11,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0800
	2875274204000	Bratara fixare	buc	11,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	11,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	11,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	11,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,1000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Incalzire</b>				
Total				
<b>Total Birou 109</b>				
		<b>8. Birou 115</b>		
		<b>8.1. Lucrari de reparatie</b>		
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,4400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4800
		<i>Total</i>		
218	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,(placaj protectie perete)	m2	1,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6580
		<i>Total</i>		
219	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plinte)	m2	20,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,5620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5620
	2320166200729	Parchetin	l	0,5150
	4100126202818	Apa	m3	0,6180
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,8240
		<i>Total</i>		
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	53,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,0700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6900
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	5,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,6188
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,7400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	84,7380
	4100126202818	Apa	m3	0,0650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4582
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1717
		<i>Total</i>		
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	5,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,1184
	4100126202818	Apa	m3	0,0058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0058
		<i>Total</i>		
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	53,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,0700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6900
		<i>Total</i>		
224	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	48,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,2000
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	52,8000
	000000310	Clei uscat	kg	0,4800
		<i>Total</i>		
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	48,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,4000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,0000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0960
		<i>Total</i>		
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	5,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0116
		<i>Total</i>		
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0300
		<i>Total</i>		
228	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,6408
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	634,1422
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,8651
	4100126202818	Apa	m3	0,1451
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7304
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4120
		<i>Total</i>		
229	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,4280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5020
	2670112204051	Placi din laminat	m2	21,8463
	1111000100048	Strat sintetic	m2	21,8463
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	20,8060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6180
		<i>Total</i>		
230	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (montare doar placi Armstrong; manopera K=0,3)	m2	0,5000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0225
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3075
	2732103646151*	Placi Armstrong	m2	0,5250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0075
		<i>Total</i>		
231	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	15,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,4240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6320
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	15,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580
		<i>Total</i>		
232	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7400
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,2000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2000
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
		<i>Total</i>		
233	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7800
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1020
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0540
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0540
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1800
		<i>Total</i>		
234	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (vopsire pragurile usilor)	m2	0,2500

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2750
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,0375
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0750
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,0425
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008
		<i>Total</i>		
235	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi Panouri protectie PAL	m2	1,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
	2732103646000	Panouri protectie PAL	m2	1,5400
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,5600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0140
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>8.2. Electricitate</b>				
236	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,9600
		<i>Total</i>		
237	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	19,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1400
		<i>Total</i>		
238	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
239	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 120x60	m	18,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,6600
	2521216704237*12	Cablu canal 120x60	m	19,2780
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	1,8900
		<i>Total</i>		
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...)	buc	15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6500
	2746167335100	Priza	buc	15,3000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750
	2051142950700	Dibluri	buc	30,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,0000
		<i>Total</i>		
241	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2746167335100I	Priza Internet	buc	3,0600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
242	RpEE14C	Montarea - intrerupator	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>		
243	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Electricitate</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Birou 115</b>				
		<b>9. Lucrari de evacuare deseuri</b>		
244	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	18,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	9,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,0000
		<i>Total</i>		
245	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	18,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,4800
		<i>Total</i>		
246	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	18,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,2760
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de evacuare deseuri</b>				
		<b>Total</b>		
		<b>TVA</b>		



## Formularul de deviz nr.1.2 – Lista cu cantitățile de lucrări capitale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Bloc sanitar Et1 (hol intrare laterala)</b>		
		<b>1.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1.1. Demolari</b>		
1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
3	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000
4	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	4,0000
5	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
6	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	5,5000
7	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000
8	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	0,8000
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,2500
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8000
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lambriu PVC la tavane suspendate	m2	3,2000
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	3,2000
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	19,5000
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,5000
		<b>1.1.2. Tavan</b>		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,2000
		<b>1.1.3. Pereti</b>		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	19,5000
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,5000
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca	m	5,0000

1	2	3	4	5
		25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (1m2 glafuri)		
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)	m2	1,2000
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	19,5000
21	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000
		<b>1.1.4. Pardoseli</b>		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,2000
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,2000
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,2000
25	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	3,2000
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,2000
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	3,2000
		<b>1.1.5. Timplarie</b>		
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x0.85)	m2	1,8000
		<b>1.2. Retele apa / canalizare / incalzire</b>		
29	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,0000
30	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
31	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000
32	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 50 mm		
33	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000
34	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
36	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
37	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demontat anterior)	buc	1,0000
38	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
41	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,0000
42	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,0000
43	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000
45	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 mm	buc	1,0000
46	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
47	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,0000
		<b>1.3. Retea electrica interioara</b>		
		<b>1.3.1. Demontari</b>		
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		tijele si globurile		
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
		<b>1.3.2. Lucrari de montare</b>		
50	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	12,0000
51	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)	m	12,0000
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
53	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
54	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000
55	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
		<b>2. Bloc sanitar Et1 (angajati)</b>		
		<b>2.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>2.1.1. Demolari</b>		
56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
58	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,0000
59	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,0000
60	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
61	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,0000
62	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	2,5000
63	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	0,5000
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9800
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	3,1200

1	2	3	4	5
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	11,5000
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,4000
		<b>2.1.2. Tavan</b>		
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,1200
		<b>2.1.3. Pereti</b>		
69	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (pentru ventilare)	buc	1,0000
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	19,4000
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,4000
72	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (1m2 glafuri)	m	5,0000
73	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)	m2	1,3000
74	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	19,4000
75	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
		<b>2.1.4. Pardoseli</b>		
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,1200
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,1200
78	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,1200
79	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	3,1200
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,1200
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	3,1200
		<b>2.1.5. Timplarie</b>		

1	2	3	4	5
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x0.85)	m2	1,9800
<b>2.2. Retele Apa / canalizare / incalzire</b>				
83	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,5000
84	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
85	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,5000
86	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
87	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000
88	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
89	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
90	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
91	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demontat anterior)	buc	1,0000
92	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
93	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
94	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
95	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
96	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,0000

1	2	3	4	5
		<b>2.3. Retea electrica interioara</b>		
		<b>2.3.1. Demontari</b>		
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
98	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
		<b>2.3.2. Lucrari de montare</b>		
99	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	10,0000
100	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)	m	10,0000
101	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
102	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
103	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000
104	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
		<b>3. Bloc sanitar Et1 (vizitatori / pers.dizab)</b>		
		<b>3.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>3.1.1. Demolari</b>		
105	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
106	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
107	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000
108	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000
109	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	4,0000
110	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile (boiler si filtru de apa potabila)	buc	2,0000
111	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,0000
112	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	2,6000
113	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC)	m	1,8000

1	2	3	4	5
		neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm		
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0000
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri)	m2	4,0000
116	RpCO56C	Demontari: captuseli din lambriu PVC la tavane suspendate	m2	2,9000
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,9000
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	18,4000
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,4000
		<b>3.1.2. Tavan</b>		
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,9000
		<b>3.1.3. Pereti</b>		
121	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (pentru ventilare)	buc	1,0000
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	18,4000
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,4000
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (1m2 glafuri)	m	5,0000
125	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)	m2	1,4000
126	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	18,4000
127	CK30B *aplicativ	Usa din PVC acces/revizie 300x300	buc	1,0000
128	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
129	CH06A	Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm	buc	1,0000
130	CH06A	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm	buc	1,0000
		<b>3.1.4. Pardoseli</b>		
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	2,9000



1	2	3	4	5
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	2,9000
		<b>3.1.5. Timplarie</b>		
135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x0.95)	m2	2,0000
		<b>3.2. Retele Apa / canalizare / incalzire</b>		
136	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,6000
137	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
138	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,6000
139	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
140	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
141	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,0000
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
143	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
144	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demonat anterior)	buc	1,0000
145	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila (doar manopera)	buc	1,0000
146	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
149	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
150	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	6,0000
		<b>3.3. Retea electrica interioara</b>		
		<b>3.3.1. Demontari</b>		
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
152	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (inclusiv ventilastor existent)	buc	4,0000
		<b>3.3.2. Lucrari de montare</b>		
153	RpEC01C	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (pentru alimentare usa glisanta)	buc	1,0000
154	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	16,0000
155	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm <sup>2</sup> BBHT-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	16,0000
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
157	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
158	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	1,0000
159	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastru cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
		<b>4. Bloc sanitar Et2 Nr1</b>		
		<b>4.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>4.1.1. Demolari</b>		
160	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		echipat		
161	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
162	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	11,0000
163	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	3,0000
164	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
165	RpSE06A	Demontarea unui filtru de apa (cu pastrarea instalatiei)	buc	1,0000
166	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	18,0000
167	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	6,0000
168	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,5000
169	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,0000
170	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,8000
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri PVCi)	m2	11,5000
173	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane suspendate	m2	18,2500
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	18,2500
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	61,0000
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,8000
		<b>4.1.2. Tavan</b>		
177	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,2500
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,2500
179	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0000
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	18,2500
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	18,2500

1	2	3	4	5
		<b>4.1.3. Pereti</b>		
182	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,0000
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	61,0000
184	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	61,0000
185	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (5,8m2 glafuri)	m	16,4000
186	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare si rame wc)	m2	5,5000
187	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	66,8000
188	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
		<b>4.1.4. Pardoseli</b>		
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,2500
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,2500
191	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	18,2500
192	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	18,2500
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,2500
194	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	18,2500
		<b>4.1.5. Timplarie</b>		
195	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x1)	m2	2,1000
196	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la	m2	13,0000

1	2	3	4	5
		constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Compartimentari sanitare HPL, inclusiv usi, sistem prindere inox, culoarea coordonat cu beneficiarul)		
		<b>4.2. Retele Apa / canalizare / incalzire</b>		
197	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	120,0000
198	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,6000
199	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,0000
200	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,5000
201	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000
202	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
203	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000
204	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,0000
205	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000
206	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	11,0000
207	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demonat anterior)	buc	1,0000
208	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*tip cu buton, inclusiv carcasa de metal ascusna)	buc	3,0000
209	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
210	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
211	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
212	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei	m	12,0000

1	2	3	4	5
		de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm		
213	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,0000
214	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,0000
215	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0000
216	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
217	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,0000
218	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,0000
219	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000
220	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000
221	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm	buc	2,0000
222	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,0000
		<b>4.3. Retea electrica interioara</b>		
		<b>4.3.1. Demontari</b>		
223	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
224	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
		<b>4.3.2. Lucrari de montare</b>		
225	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	40,0000
226	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau	m	20,0000

1	2	3	4	5
		cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHR-HFLTx-0,66)		
227	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHR-HFLTx-0,66)	m	20,0000
228	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
229	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
230	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	4,0000
231	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastru cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
		<b>5. Bloc sanitar Et2 Nr2</b> <b>5.1. Lucrari de reparatie</b> <b>5.1.1. Demolari</b>		
232	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
233	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
234	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	11,0000
235	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	4,0000
236	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
237	RpSE06A	Demontarea unui filtru de apa (cu pastrarea instalatiei)	buc	1,0000
238	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	14,0000
239	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	4,0000
240	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	4,0000
241	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	3,0000
242	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,9000
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
244	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri PVCi)	m2	11,5000

1	2	3	4	5
245	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane suspendate	m2	14,2000
246	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	14,2000
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	68,0000
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,0000
		<b>5.1.2. Tavan</b>		
249	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,2000
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,2000
251	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,0000
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	14,2000
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	14,2000
		<b>5.1.3. Pereti</b>		
254	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,0000
255	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	68,0000
256	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,0000
257	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4m2 glafuri)	m	10,4000
258	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare si rame wc)	m2	5,2000
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	68,0000
260	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000
		<b>5.1.4. Pardoseli</b>		
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,2000



1	2	3	4	5
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000
263	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,2000
264	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	14,2000
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000
266	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	14,2000
		<b>5.1.5. Timplarie</b>		
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x1)	m2	2,1000
268	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Compartimentari sanitare HPL, inclusiv usi, sistem prindere inox, culoarea coordonat cu beneficiarul)	m2	13,0000
		<b>5.2. Retele Apa / canalizare / incalzire</b>		
269	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	120,0000
270	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000
271	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
272	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000
273	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000
274	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
275	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000
276	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,0000
277	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"		
278	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	11,0000
279	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demontat anterior)	buc	1,0000
280	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*tip cu buton, inclusiv carcasa de metal ascusna)	buc	3,0000
281	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
282	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
283	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
284	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000
285	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,0000
286	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	2,0000
287	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,0000
288	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000
289	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,0000
290	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,0000
291	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000
292	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		nominal de 3/8" -1/2"		
293	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm	buc	1,0000
294	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,0000
		<b>5.3. Retea electrica interioara</b>		
		<b>5.3.1. Demontari</b>		
295	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
296	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
		<b>5.3.2. Lucrari de montare</b>		
297	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	30,0000
298	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHr-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	15,0000
299	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHr-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	15,0000
300	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
301	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
302	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
303	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
		<b>6. Intrare-tambur</b>		
		<b>6.1. Timplarie - Fatada aluminiu cu sticla</b>		
304	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre,masti, etc.)	m2	29,8400
305	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Vitrailii pe profile de aluniu tip fatada) sticla mata model coordonat cu beneficiarul	m2	22,5800

1	2	3	4	5
306	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara 1.62x2.2m)	m2	3,5600
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare in cladire/hol 2,2x1.7m)	m2	3,7000
		<b>6.2. Lucrari de reparatie</b>		
308	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
309	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,(tavan)	m2	9,6000
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,8000
311	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6000
312	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub model coordonat cu beneficiarul	buc	2,0000
313	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	9,6000
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	9,6000
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavan	m2	9,6000
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	9,6000
317	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	5,8000
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2,8m2 glafuri)	m	6,3000
319	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,3000
320	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), *placi 120x60cm	m2	5,8000
321	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	28,8000
322	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000
323	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	9,6000

1	2	3	4	5
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)		
324	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	9,6000
<b>7. Lucrari de evacuare deseuri</b>				
325	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	40,0000
326	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	40,0000
327	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	40,0000

**Notă 1:** La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

**Notă 2:** Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

### Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		<b>1. Bloc sanitar Et1 (hol intrare laterala)</b>		
		<b>1.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1.1. Demolari</b>		
1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
		<i>Total</i>		
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Total</i>		
3	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
		<i>Total</i>		
4	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe,	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		din fonta sau material plastic		
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800
		<i>Total</i>		
5	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Total</i>		
6	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	5,5000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
		<i>Total</i>		
7	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
8	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	0,8000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0640
		<i>Total</i>		
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,2500
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0400
		<i>Total</i>		
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3780
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3780
		<i>Total</i>		
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lambriu PVC la tavane suspendate	m2	3,2000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,4160
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3840
		<i>Total</i>		
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	3,2000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,2480

1	2	3	4	5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2480
	410012620 2818	Apa	m3	0,1600
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	19,5000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	15,6000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0585
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2925
		<i>Total</i>		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,5000
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,3400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9750
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demolari</b>				
		<b>1.1.2. Tavan</b>		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	742201006 0100	Timplar	h-om	6,5600
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	12,8000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	3,3600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0480
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Tavan</b>				
		<b>1.1.3. Pereti</b>		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" într-un strat, la pereti interioare	m2	19,5000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,7300
	243022610 101011	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	4,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750
		<i>Total</i>		
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,5000
	712205001 3400	Zidar	h-om	27,3000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	204,7500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5850
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1365
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4680
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0780
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1560
		<i>Total</i>		
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (1m2 glafuri)	m	5,0000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	2,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9000
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0050
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0250
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0050



1	2	3	4	5
	6702			
		<i>Total</i>		
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)	m2	1,2000
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,1400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2760
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,4440
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,1400
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,5040
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	34,8000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	3,3600
		<i>Total</i>		
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	19,5000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	43,8750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	20,4750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,8000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	390,0000
	243022610 00001	Fuga	kg	6,4350
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1560
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	78,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3900
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,2340
		<i>Total</i>		
21	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	281123630 6200	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.1.4. Pardoseli</b>		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,2000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480
	243022610 101011	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600
		<i>Total</i>		
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,2000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1056
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1344
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0960
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0384
		<i>Total</i>		
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,2000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1280
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,9600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0032

1	2	3	4	5
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
25	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	3,2000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1280
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,4400
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,0880
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0019
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,6160
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0032
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0416
		<i>Total</i>		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,2000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1056
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1344
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0960
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0384
		<i>Total</i>		
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	3,2000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	8,3520
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9280
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,2960
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,9600
	243022610 00001	Fuga	kg	0,9600
	201023731	Distantieri de rost	buc	64,0000

1	2	3	4	5
	8700			
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,8800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1440
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0384
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>1.1.5. Timplarie</b>		
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x0.85)	m2	1,8000
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,3140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1440
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (inclus dispozitiv inchizator usa)	m2	1,8000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,2000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,9000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,3150
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,8000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Timplarie</b>				
Total				
Contributii asigurari socilae				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				

1	2	3	4	5
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.2. Retele apa / canalizare / incalzire</b>		
29	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	252121672 0160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Total</i>		
30	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	252315672 1037100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	2,0000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
31	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,5450
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0060
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0180
		<i>Total</i>		
32	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800
	252315672 103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	3,0000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
33	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8600
	252121671 705020	Teava din material plastic d20	m	6,1200
	252315671 943020	Cot din material plastic d20	buc	1,2000
	252315671 945020	Teu din material plastic d20	buc	1,2600
	252315671 946020	Reductie din material plastic d20	buc	0,2400
	252315671 940020	Mufa din material plastic d20	buc	0,2400
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	6,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0360
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0120
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,1236
		<i>Total</i>		
34	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000
	272120412 2300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2	buc	5,0750
	251320662 1870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1015
		<i>Total</i>		
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	2,0100
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	2,0100
		<i>Total</i>		
36	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
	291312420	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450

1	2	3	4	5
	1600			
		<i>Total</i>		
37	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demontat anterior)	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
38	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Total</i>		
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0302
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	252121671 7050	Teava din material plastic d25	m	0,6120
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
41	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671 0000d20	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300
		<i>Total</i>		
42	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	287527411 0102C20	Piesa de racordare (fiting) cot20	buc	2,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0120
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>		
43	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	287527411 9000/1/2	Cot racord olandez 1/2"	buc	2,0000
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000



1	2	3	4	5
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
45	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 mm	buc	1,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	282211570 0000*500	Radiator 500	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Total</i>		
46	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	292412735 6800	Uscator de miini	buc	1,0200
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
47	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Rețele apa / canalizare / incalzire</b>				
		<b>1.3. Retea electrica interioara</b>		
		<b>1.3.1. Demontari</b>		
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demontari</b>				
		<b>1.3.2. Lucrari de montare</b>		
50	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	12,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	8,1600
	252121670 4234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	12,9150
		<i>Total</i>		
51	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm <sup>2</sup> BBHr-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	12,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8400
	272210310 7001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm <sup>2</sup> BBHr-HFLT <sub>x</sub> -0,66	m	13,5960
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,6600
		<i>Total</i>		
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	274616733 5100	Priza	buc	2,0400
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
53	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
		<i>Total</i>		
54	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	2,0000
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>		
55	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0000
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
<b>Total</b>				

1	2	3	4	5
		Contributii asigurari sociale		
		Cheltuieli de transport		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
		<b>Total Retea electrica interioara</b>		
		Total		
		<b>Total Bloc sanitar Et1 (hol intrare laterala)</b>		
		<b>2. Bloc sanitar Et1 (angajati)</b>		
		<b>2.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>2.1.1. Demolari</b>		
56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
		<i>Total</i>		
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Total</i>		
58	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500
		<i>Total</i>		
59	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400
		<i>Total</i>		
60	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Total</i>		
61	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
62	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	2,5000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500
		<i>Total</i>		
63	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	0,5000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400
		<i>Total</i>		
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9800
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,4158
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4158
		<i>Total</i>		
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	3,1200
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,2168
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2168
	410012620 2818	Apa	m3	0,1560
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1560
		<i>Total</i>		
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	11,5000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	9,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0345
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1725
		<i>Total</i>		
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,4000
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,3280
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9700
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1940
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Demolari</b>				
		<b>2.1.2. Tavan</b>		
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,1200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4680
	742201006 0100	Timplar	h-om	6,3960
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	12,4800
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	3,2760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0468
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Tavan</b>				
		<b>2.1.3. Pereti</b>		
69	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (pentru ventilare)	buc	1,0000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
		<i>Total</i>		
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	19,4000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,7160
	243022610 101011	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	4,8500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9700
		<i>Total</i>		
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,4000
	712205001 3400	Zidar	h-om	27,1600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	203,7000
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5820

1	2	3	4	5
	0513			
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1358
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4656
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0776
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1552
		<i>Total</i>		
72	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (1m2 glafuri)	m	5,0000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	2,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9000
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0050
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0250
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>		
73	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)	m2	1,3000
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,4850
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2990
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0650
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,4810
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,2350
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,5460
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,0000
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	37,7000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	3,6400

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
74	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	19,4000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	43,6500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	20,3700
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,7600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	388,0000
	243022610 00001	Fuga	kg	6,4020
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1552
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	77,6000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3880
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,2328
		<i>Total</i>		
75	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,9400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	281123630 6200	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pereti</b>				
<b>2.1.4. Pardoseli</b>				
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,1200
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4368
	243022610 101011	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,7800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1560
		<i>Total</i>		
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	3,1200



1	2	3	4	5
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,8720
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1030
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,5600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1310
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0312
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0936
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0374
		<i>Total</i>		
78	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,1200
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1248
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,9360
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0031
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0009
		<i>Total</i>		
79	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	3,1200
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1248
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,3040
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,0608
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0019
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,5256
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0031
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0406
		<i>Total</i>		
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,1200
	713203001	Mozaicar	h-om	1,8720

1	2	3	4	5
	2600			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1030
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,5600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1310
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0312
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0936
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0374
		<i>Total</i>		
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	3,1200
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	8,1432
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9048
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,2136
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,6360
	243022610 00001	Fuga	kg	0,9360
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	62,4000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,8080
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1404
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0374
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>2.1.5. Timplarie</b>		
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x0.85)	m2	1,9800
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,4454
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1584

1	2	3	4	5
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (inclus dispozitiv inchizator usa)	m2	1,9800
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,9200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,9900
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,3465
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1880
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,9800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0396
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplarie</b>				
<b>Total</b>				
Contributii asigurari socilae				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>2.2. Retele Apa / canalizare / incalzire</b>				
83	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,5000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900
	252121672 0160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	0,5150
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0075
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0075
		<i>Total</i>		
84	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	252315672 1037100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	2,0000
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0700

1	2	3	4	5
	5967			
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
85	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,5000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	2,5750
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
86	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800
	252315672 103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	3,0000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
		<i>Total</i>		
87	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,4800
	252121671 705020	Teava din material plastic d20	m	8,1600
	252315671 943020	Cot din material plastic d20	buc	1,6000
	252315671 945020	Teu din material plastic d20	buc	1,6800
	252315671 946020	Reductie din material plastic d20	buc	0,3200
	252315671 940020	Mufa din material plastic d20	buc	0,3200
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	8,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0480
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160
	294060000	Aparat de sudura	h-ut	0,1648

1	2	3	4	5
	2994			
		<i>Total</i>		
88	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000
	272120412 2300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2	buc	5,0750
	251320662 1870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1015
		<i>Total</i>		
89	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,0100
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0100
		<i>Total</i>		
90	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450
		<i>Total</i>		
91	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demontat anterior)	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
92	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500

1	2	3	4	5
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Total</i>		
93	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0302
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	252121671 7050	Teava din material plastic d25	m	0,6120
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
94	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
95	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	292412735 6800	Uscator de miini	buc	1,0200
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
96	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Retele Apa / canalizare / incalzire</b>				
<b>2.3. Retea electrica interioara</b>				
<b>2.3.1. Demontari</b>				
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
98	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demontari</b>				
<b>2.3.2. Lucrari de montare</b>				
99	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	10,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	6,8000
	252121670 4234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	10,7625
		<i>Total</i>		
100	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHr-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	10,0000
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,7000

1	2	3	4	5
	1520			
	272210310 7001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm <sup>2</sup> ВВНГ- HFLT $\times$ -0,66	m	11,3300
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,5500
		<i>Total</i>		
101	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	274616733 5100	Priza	buc	2,0400
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
102	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
	111100010 0020	Intreruptor	buc	1,0000
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
		<i>Total</i>		
103	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	2,0000
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
104	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0000
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Retea electrica interioara</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Bloc sanitar Et1 (angajati)</b>				
		<b>3. Bloc sanitar Et1 (vizitatori / pers.dizab)</b>		
		<b>3.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>3.1.1. Demolari</b>		
105	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
		<i>Total</i>		
106	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Total</i>		
107	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
		<i>Total</i>		
108	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
		<i>Total</i>		
109	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	4,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800
		<i>Total</i>		
110	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile (boiler si filtru de apa potabila)	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
		<i>Total</i>		
111	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400
		<i>Total</i>		
112	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	2,6000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1560
		<i>Total</i>		
113	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	1,8000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1440
		<i>Total</i>		
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,4200
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4200
		<i>Total</i>		
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri)	m2	4,0000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,8400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8400
		<i>Total</i>		
116	RpCO56C	Demontari: captuseli din lambriu PVC la tavane suspendate	m2	2,9000
	742201006	Timplari	h-om	0,3770

1	2	3	4	5
	0100			
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3480
		<i>Total</i>		
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,9000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1310
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1310
	410012620 2818	Apa	m3	0,1450
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1450
		<i>Total</i>		
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	18,4000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	14,7200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	14,7200
	410012620 2818	Apa	m3	0,0552
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2760
		<i>Total</i>		
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,4000
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,2080
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9200
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1840
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demolari</b>				
		<b>3.1.2. Tavan</b>		
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,9000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4350
	742201006 0100	Timplar	h-om	5,9450
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	11,6000
	273210364	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	3,0450

1	2	3	4	5
	6151	ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0435
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Tavan</b>				
<b>3.1.3. Pereti</b>				
121	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (pentru ventilare)	buc	1,0000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
		<i>Total</i>		
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	18,4000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5760
	243022610 101011	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	4,6000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9200
		<i>Total</i>		
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,4000
	712205001 3400	Zidar	h-om	25,7600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	193,2000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1288
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4416
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0736
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1472
		<i>Total</i>		
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (1m2 glafuri)	m	5,0000

1	2	3	4	5
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	2,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9000
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0050
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0250
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>		
125	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)	m2	1,4000
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,8300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3220
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0700
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,5180
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,3300
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,5880
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	70,0000
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	40,6000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	3,9200
		<i>Total</i>		
126	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	18,4000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	41,4000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6800
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	19,3200
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,3600

1	2	3	4	5
	0402			
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	368,0000
	243022610 00001	Fuga	kg	6,0720
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1472
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	73,6000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3680
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,2208
		<i>Total</i>		
127	CK30B *aplicativ	Usa din PVC acces/revizie 300x300	buc	1,0000
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	203012732 9586*	Usa din PVC acces/revizie 300x300	buc	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000
		<i>Total</i>		
128	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,9400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	281123630 6200	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
129	CH06A	Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm	buc	1,0000
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	281210630 5714*1	Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm	buc	1,0000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000
		<i>Total</i>		
130	CH06A	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm	buc	1,0000
	721424002	Lacatus CM	h-om	0,9000

1	2	3	4	5
	1810			
	281210630 5714*2	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm	buc	1,0000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pereti</b>				
		<b>3.1.4. Pardoseli</b>		
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	2,9000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4060
	243022610 101011	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,7250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1450
		<i>Total</i>		
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,7400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0957
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1218
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0290
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0870
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0348
		<i>Total</i>		
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,7400

1	2	3	4	5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0957
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1218
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0290
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0870
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0348
		<i>Total</i>		
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	2,9000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	7,5690
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8410
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,9870
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11,7450
	243022610 00001	Fuga	kg	0,8700
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	58,0000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,6100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1305
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0348
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pardoseli</b>				
<b>3.1.5. Timplarie</b>				
135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x0.95)	m2	2,0000
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,4600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	203011293	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	2,0000



1	2	3	4	5
	9150	accesoriile necesare (inclus dispozitiv inchizator usa)		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	1,0000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,3500
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplarie</b>				
<b>Total</b>				
Contributii asigurari socilae				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
		<b>3.2. Retele Apa / canalizare / incalzire</b>		
136	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,6000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6080
	252121672 0160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,6480
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0240
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
137	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	252315672 1037100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	2,0000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700

1	2	3	4	5
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
138	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,6000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	2,6780
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0104
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0312
		<i>Total</i>		
139	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
	252315672 103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,0000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
140	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,7200
	252121671 705020	Teava din material plastic d20	m	12,2400
	252315671 943020	Cot din material plastic d20	buc	2,4000
	252315671 945020	Teu din material plastic d20	buc	2,5200
	252315671 946020	Reductie din material plastic d20	buc	0,4800
	252315671 940020	Mufa din material plastic d20	buc	0,4800
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	12,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0720
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,2472

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
141	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800
	272120412 2300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2	buc	8,1200
	251320662 1870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1624
		<i>Total</i>		
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	2,0100
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	2,0100
		<i>Total</i>		
143	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	5,0750
		<i>Total</i>		
144	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demontat anterior)	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
145	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila (doar manopera)	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500
		<i>Total</i>		
146	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500

1	2	3	4	5
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Total</i>		
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0302
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	252121671 7050	Teava din material plastic d25	m	0,6120
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
149	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	292412735 6800	Uscator de miini	buc	1,0200
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
150	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de	m	6,0000

1	2	3	4	5
		16-110 mm		
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9600
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Retele Apa / canalizare / incalzire</b>				
<b>3.3. Retea electrica interioara</b>				
<b>3.3.1. Demontari</b>				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
152	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (inclusiv ventilastor existent)	buc	4,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demontari</b>				
<b>3.3.2. Lucrari de montare</b>				
153	RpEC01C	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (pentru alimentare usa glisanta)	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,4200
	252315670 4099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	7,0000
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	1,2000
	287527402	Curbe, coturi	buc	1,2000

1	2	3	4	5
	1005			
	272210310 7001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	14,0000
	251373662 1480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1200
	241412610 9481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0025
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0200
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000
		<i>Total</i>		
154	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	16,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	10,8800
	252121670 4234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	17,2200
		<i>Total</i>		
155	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm <sup>2</sup> BBHГ-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	16,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1200
	272210310 7001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm <sup>2</sup> BBHГ-HFLT <sub>x</sub> -0,66	m	18,1280
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,8800
		<i>Total</i>		
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	274616733 5100	Priza	buc	2,0400
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100

1	2	3	4	5
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
157	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
		<i>Total</i>		
158	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>		
159	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0000
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Retea electrica interioara</b>				
Total				
<b>Total Bloc sanitar Et1 (vizitatori / pers.dizab)</b>				
<b>4. Bloc sanitar Et2 Nr1</b>				
<b>4.1. Lucrari de reparatie</b>				
<b>4.1.1. Demolari</b>				
160	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
161	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
		<i>Total</i>		
162	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	11,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
		<i>Total</i>		
163	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
		<i>Total</i>		
164	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Total</i>		
165	RpSE06A	Demontarea unui filtru de apa (cu pastrarea instalatiei)	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500
		<i>Total</i>		
166	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	18,0000
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	1,0800



1	2	3	4	5
	1620			
		<i>Total</i>		
167	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	6,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
		<i>Total</i>		
168	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,5000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
		<i>Total</i>		
169	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,0000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	2,1600
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	1,8900
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,1386
		<i>Total</i>		
170	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,8000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,2880
		<i>Total</i>		
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
	742201006 0100	Timplrar	h-om	0,4410
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4410
		<i>Total</i>		
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri PVCi)	m2	11,5000
	742201006 0100	Timplrar	h-om	2,4150
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4150
		<i>Total</i>		
173	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane suspendate	m2	18,2500
	742201006 0100	Timplrar	h-om	2,3725
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,1900
		<i>Total</i>		
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	18,2500

1	2	3	4	5
	713204001 2700	Parchetar	h-om	7,1175
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1175
	410012620 2818	Apa	m3	0,9125
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9125
		<i>Total</i>		
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	61,0000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	48,8000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	48,8000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1830
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9150
		<i>Total</i>		
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,8000
	712205001 3400	Zidar	h-om	8,0160
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3400
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6680
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demolari</b>				
		<b>4.1.2. Tavan</b>		
177	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,2500
	931006001 9930	Muncitor	h-om	34,8575
	266210270 1000	Placi ghips-carton 12mm hidro	m2	19,2583
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	16,8556
	271070352 0285	Profil de suport	m	40,3508
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	43,1019
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,8935

1	2	3	4	5
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,9705
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	1,6049
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,2631
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	296,9448
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8669
		<i>Total</i>		
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,2500
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	8,2125
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8250
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,2519
	410012620 2818	Apa	m3	0,0182
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0182
		<i>Total</i>		
179	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0000
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	12,6500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
	252110671 8374*	Profil p.v.c plastifiat bagheta	m	23,4600
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,7600
		<i>Total</i>		
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	18,2500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5475
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	2,7375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9125
		<i>Total</i>		
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	18,2500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	10,0375
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,3000

1	2	3	4	5
	3800			
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0950
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,1250
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0365
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Tavan</b>				
		<b>4.1.3. Pereti</b>		
182	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,0000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
		<i>Total</i>		
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	61,0000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,5400
	243022610 101011	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	15,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0500
		<i>Total</i>		
184	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	61,0000
	712205001 3400	Zidar	h-om	85,4000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	18,3000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	640,5000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4270
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,4640
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2440
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4880

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
185	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (5,8m2 glafuri)	m	16,4000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	7,2160
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6080
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,0720
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0164
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0820
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1017
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0246
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0164
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0164
		<i>Total</i>		
186	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare si rame wc)	m2	5,5000
	742201006 0100	Timplar	h-om	18,9750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2650
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,2750
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,0350
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,2250
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,3100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	275,0000
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	159,5000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	15,4000
		<i>Total</i>		
187	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	66,8000

1	2	3	4	5
	713201001 0900	Faiantar	h-om	150,3000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3600
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	70,1400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,7200
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	1 336,0000
	243022610 00001	Fuga	kg	22,0440
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5344
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	267,2000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3360
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,8016
		<i>Total</i>		
188	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,9400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	281123630 6200	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pereti</b>				
<b>4.1.4. Pardoseli</b>				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	18,2500
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5550
	243022610 101011	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	4,5625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9125
		<i>Total</i>		
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,2500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	10,9500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8250
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6022

1	2	3	4	5
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	237,2500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7665
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1825
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5475
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2190
		<i>Total</i>		
191	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	18,2500
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	5,4750
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0182
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0055
		<i>Total</i>		
192	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	18,2500
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	31,0250
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,2050
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0110
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	20,6225
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0182
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2372
		<i>Total</i>		
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,2500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	10,9500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8250
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6022
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	237,2500
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7665

1	2	3	4	5
	0513			
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1825
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5475
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2190
		<i>Total</i>		
194	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	18,2500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	47,6325
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2925
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,7975
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	73,9125
	243022610 00001	Fuga	kg	5,4750
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	365,0000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,4250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8212
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,2190
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>4.1.5. Timplarie</b>		
195	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x1)	m2	2,1000
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,5330
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (inclus dispozitiv inchizator usa)	m2	2,1000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,4000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	1,0500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,3675



1	2	3	4	5
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2600
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
		<i>Total</i>		
196	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Compartimentari sanitare HPL, inclusiv usi, sistem prindere inox, culoarea coordonat cu beneficiarul)	m2	13,0000
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	13,6500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	203011295 1150	Compartimentari sanitare HPL	m2	13,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	39,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	2,7300
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,9490
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,5000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	5,2000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2600
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplarie</b>				
<b>Total</b>				
Contributii asigurari socilae				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>4.2. Retele Apa / canalizare / incalzire</b>				
197	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	120,0000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	2,4000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
198	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,6000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,3680
	252121672 0160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	3,7080
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0540
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0540
		<i>Total</i>		
199	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3800
	252315672 1037100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	7,0000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,2450
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1050
		<i>Total</i>		
200	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,5000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	9,7850
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0380
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1140
		<i>Total</i>		
201	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,1200
	252315672 103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	12,0000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440
		<i>Total</i>		
202	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0500
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1155
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0420
		<i>Total</i>		
203	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,5800
	252121671 705020	Teava din material plastic d20	m	18,3600
	252315671 943020	Cot din material plastic d20	buc	3,6000
	252315671 945020	Teu din material plastic d20	buc	3,7800
	252315671 946020	Reductie din material plastic d20	buc	0,7200
	252315671 940020	Mufa din material plastic d20	buc	0,7200
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	18,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
	322013731 5778	Decapant	kg	0,1080
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0360
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,3708
		<i>Total</i>		
204	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
	272120412 2300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2	buc	12,1800
	251320662 1870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2436
		<i>Total</i>		
205	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0050
	291312420	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0050

1	2	3	4	5
	4200			
		<i>Total</i>		
206	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	11,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	11,1650
		<i>Total</i>		
207	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demontat anterior)	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
208	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*tip cu buton, inclusiv carcasa de metal ascusna)	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	14,1000
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1815
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,1500
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,1500
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,1500
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,1500
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	3,1500
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,1500
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500
		<i>Total</i>		
209	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,5500
	262210243 8000	Lavoar	buc	3,0906
	287511420	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600

1	2	3	4	5
	2800			
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	252121671 7050	Teava din material plastic d25	m	1,8360
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
210	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,9500
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
211	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	292412735 6800	Uscator de miini	buc	2,0400
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
212	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
		<i>Total</i>		
213	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,0000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,7600
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,2800
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0400
		<i>Total</i>		
214	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	287527411 9000/1	Cot racord olandez 1"	buc	4,0000
	251320662	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0400

1	2	3	4	5
	1959			
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0800
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,1600
		<i>Total</i>		
215	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	252121671 0000d25	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	6,1800
		<i>Total</i>		
216	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400
	287527411 0102T25	Piesa de racordare (fiting) teud25	buc	4,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0280
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1040
		<i>Total</i>		
217	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000
	252121671 0000d20	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	2,0600
		<i>Total</i>		
218	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	287527411 0102C20	Piesa de racordare (fiting) cot20	buc	6,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0360
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0900

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
219	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	287527411 9000/1/2	Cot racord olandez 1/2"	buc	4,0000
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0400
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0480
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
220	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0480
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
221	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm	buc	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	282211570 0000*1600	Radiator 1600	buc	2,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0100
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0200
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
		<i>Total</i>		
222	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,0000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	7,8000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0000
	295227000 3302	Electropompa de apa	h-ut	2,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Retele Apa / canalizare / incalzire</b>				
<b>4.3. Retea electrica interioara</b>				
<b>4.3.1. Demontari</b>				
223	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
		<i>Total</i>		
224	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demontari</b>				
<b>4.3.2. Lucrari de montare</b>				
225	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	40,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	27,2000
	252121670 4234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	43,0500
		<i>Total</i>		
226	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHr-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	20,0000
	713701001	Electrician in constructii	h-om	1,4000



1	2	3	4	5
	1520			
	272210310 7001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBHГ- HFLT $\times$ -0,66	m	22,6600
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	1,1000
		<i>Total</i>		
227	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHГ-HFLT $\times$ - 0,66)	m	20,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4000
	272210310 7001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHГ- HFLT $\times$ -0,66	m	22,6600
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	1,1000
		<i>Total</i>		
228	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	274616733 5100	Priza	buc	3,0600
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	205114295 0700	Dibluri	buc	6,0000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
229	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
		<i>Total</i>		
230	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	4,0000
	713701001	Electrician in constructii	h-om	4,4000

1	2	3	4	5
	1520			
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	4,0000
	205114295 0700	Dibluri	buc	8,0000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3200
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000
		<i>Total</i>		
231	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0000
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Retea electrica interioara</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Bloc sanitar Et2 Nr1</b>				
		<b>5. Bloc sanitar Et2 Nr2</b>		
		<b>5.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>5.1.1. Demolari</b>		
232	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<i>Total</i>		
233	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
		<i>Total</i>		
234	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	11,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
		<i>Total</i>		
235	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	4,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800
		<i>Total</i>		
236	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Total</i>		
237	RpSE06A	Demontarea unui filtru de apa (cu pastrarea instalatiei)	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500
		<i>Total</i>		
238	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	14,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400
		<i>Total</i>		
239	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	4,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400
		<i>Total</i>		
240	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	4,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
		<i>Total</i>		
241	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	3,0000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,0800
	287527412	Dop din fonta	buc	0,9450

1	2	3	4	5
	3510			
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0693
		<i>Total</i>		
242	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,9000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1440
		<i>Total</i>		
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,4410
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4410
		<i>Total</i>		
244	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri PVCi)	m2	11,5000
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,4150
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4150
		<i>Total</i>		
245	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane suspendate	m2	14,2000
	742201006 0100	Timplari	h-om	1,8460
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,7040
		<i>Total</i>		
246	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	14,2000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	5,5380
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5380
	410012620 2818	Apa	m3	0,7100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7100
		<i>Total</i>		
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica	m2	68,0000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	54,4000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	54,4000
	410012620 2818	Apa	m3	0,2040
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0200
		<i>Total</i>		
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,0000

1	2	3	4	5
	712205001 3400	Zidar	h-om	8,1600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6800
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Demolari</b>				
		<b>5.1.2. Tavan</b>		
249	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,2000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	27,1220
	266210270 1000	Placi ghips-carton 12mm hidro	m2	14,9845
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	13,1150
	271070352 0285	Profil de suport	m	31,3962
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	33,5368
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	10,8103
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,8674
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2487
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,5471
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	231,0475
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0653
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6745
		<i>Total</i>		
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,2000
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	6,3900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4200
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14,9796

1	2	3	4	5
	410012620 2818	Apa	m3	0,0142
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0142
		<i>Total</i>		
251	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,0000
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	12,1000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
	252110671 8374*	Profil p.v.c plastifiat bagheta	m	22,4400
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,6400
		<i>Total</i>		
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	14,2000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4260
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	2,1300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7100
		<i>Total</i>		
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	14,2000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	7,8100
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,6800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8520
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,1000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,7100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0284
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Tavan</b>				
<b>5.1.3. Pereti</b>				
254	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,0000
	712205001	Zidar	h-om	0,0400

1	2	3	4	5
	3400			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
		<i>Total</i>		
255	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" într-un strat, la pereti interioare	m2	68,0000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,5200
	243022610 101011	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	17,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4000
		<i>Total</i>		
256	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,0000
	712205001 3400	Zidar	h-om	89,6000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	672,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4480
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5360
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2560
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5120
		<i>Total</i>		
257	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4m2 glafuri)	m	10,4000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	4,5760
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2880
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,1920
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0104
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0520
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0645
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0156
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0104
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0104

1	2	3	4	5
	6702			
		<i>Total</i>		
258	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare si rame wc)	m2	5,2000
	742201006 0100	Timplar	h-om	17,9400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1960
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,2600
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,9240
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,9400
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,1840
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	260,0000
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	150,8000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	14,5600
		<i>Total</i>		
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	68,0000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	153,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6000
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	71,4000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,2000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	1 360,0000
	243022610 00001	Fuga	kg	22,4400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5440
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	272,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3600
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,8160
		<i>Total</i>		
260	CL20A	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000



1	2	3	4	5
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	281123630 6200	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pereti</b>				
		<b>5.1.4. Pardoseli</b>		
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,2000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9880
	243022610 101011	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	3,5500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7100
		<i>Total</i>		
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	8,5200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4200
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4686
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,6000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5964
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1420
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4260
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1704
		<i>Total</i>		
263	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,2000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,5680
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	4,2600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0142

1	2	3	4	5
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0043
		<i>Total</i>		
264	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	14,2000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,5680
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,1400
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,8280
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0085
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,0460
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0142
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1846
		<i>Total</i>		
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	8,5200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4200
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4686
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,6000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5964
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1420
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4260
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1704
		<i>Total</i>		
266	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	14,2000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	37,0620
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1180
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,6260
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	57,5100
	243022610 00001	Fuga	kg	4,2600
	201023731	Distantieri de rost	buc	284,0000

1	2	3	4	5
	8700			
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,7800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6390
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,1704
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>5.1.5. Timplarie</b>		
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x1)	m2	2,1000
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,5330
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (inclus dispozitiv inchizator usa)	m2	2,1000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,4000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	1,0500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,3675
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2600
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
		<i>Total</i>		
268	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Compartimentari sanitare HPL, inclusiv usi, sistem prindere inox, culoarea coordonat cu beneficiarul)	m2	13,0000
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	13,6500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	203011295 1150	Compartimentari sanitare HPL	m2	13,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	39,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	2,7300
	243022610	Chit siliconic	kg	0,9490

1	2	3	4	5
	1600			
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,5000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	5,2000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2600
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplarie</b>				
<b>Total</b>				
Contributii asigurari socilae				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
		<b>5.2. Retele Apa / canalizare / incalzire</b>		
269	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	120,0000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	2,4000
		<i>Total</i>		
270	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2800
	252121672 0160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	6,1800
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0900
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		
271	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,7200
	252315672 1037100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	8,0000
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,2800

1	2	3	4	5
	5967			
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
272	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	12,3600
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0480
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440
		<i>Total</i>		
273	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,1200
	252315672 103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	12,0000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1200
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440
		<i>Total</i>		
274	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0500
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1155
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0420
		<i>Total</i>		
275	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,5800
	252121671 705020	Teava din material plastic d20	m	18,3600
	252315671 943020	Cot din material plastic d20	buc	3,6000
	252315671 945020	Teu din material plastic d20	buc	3,7800
	252315671	Reductie din material plastic d20	buc	0,7200

1	2	3	4	5
	946020			
	252315671 940020	Mufa din material plastic d20	buc	0,7200
	252315671 953020	Racord drept M x Fe d20	buc	18,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
	322013731 5778	Decapant	kg	0,1080
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0360
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,3708
		<i>Total</i>		
276	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
	272120412 2300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2	buc	12,1800
	251320662 1870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2436
		<i>Total</i>		
277	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0050
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0050
		<i>Total</i>		
278	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	11,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	11,1650
		<i>Total</i>		
279	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (demonat anterior)	buc	1,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>		
280	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*tip cu buton, inclusiv carcasa de metal ascusna)	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	14,1000
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1815
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,1500
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,1500
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,1500
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,1500
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	3,1500
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,1500
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500
		<i>Total</i>		
281	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,5500
	262210243 8000	Lavoar	buc	3,0906
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	252121671 7050	Teava din material plastic d25	m	1,8360
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
282	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,9500
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
283	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,3500

1	2	3	4	5
	1620			
	292412735 6800	Uscator de miini	buc	1,0200
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
284	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
		<i>Total</i>		
285	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,0000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8800
	154212610 8945	Ulei de in sicutat	kg	0,0400
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,1400
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200
		<i>Total</i>		
286	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	287527411 9000/1	Cot racord olandez 1"	buc	2,0000
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800
		<i>Total</i>		
287	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	252121671 0000d25	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	4,1200
		<i>Total</i>		
288	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200



1	2	3	4	5
	287527411 0102T25	Piesa de racordare (fiting) teud25	buc	2,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0140
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0520
		<i>Total</i>		
289	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671 0000d20	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300
		<i>Total</i>		
290	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	287527411 0102C20	Piesa de racordare (fiting) cot20	buc	4,0000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0240
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
291	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	287527411 9000/1/2	Cot racord olandez 1/2"	buc	2,0000
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
292	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
293	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm	buc	1,0000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	282211570 0000*1600	Radiator 1600	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
294	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,0000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	7,8000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0000
	295227000 3302	Electropompa de apa	h-ut	2,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Retele Apa / canalizare / incalzire</b>				
<b>5.3. Retea electrica interioara</b>				
<b>5.3.1. Demontari</b>				
295	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
296	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Demontari</b>				
		<b>5.3.2. Lucrari de montare</b>		
297	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	30,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	20,4000
	252121670 4234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	32,2875
		<i>Total</i>		
298	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm <sup>2</sup> BBHГ-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	15,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0500
	272210310 7001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm <sup>2</sup> BBHГ-HFLT <sub>x</sub> -0,66	m	16,9950
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,8250
		<i>Total</i>		
299	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm <sup>2</sup> BBHГ-HFLT <sub>x</sub> -0,66)	m	15,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0500
	272210310 7001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm <sup>2</sup> BBHГ-HFLT <sub>x</sub> -0,66	m	16,9950
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,8250
		<i>Total</i>		
300	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic		
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	274616733 5100	Priza	buc	2,0400
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
301	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
		<i>Total</i>		
302	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,3000
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	3,0000
	205114295 0700	Dibluri	buc	6,0000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
		<i>Total</i>		
303	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0000
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Retea electrica interioara</b>				
Total				
<b>Total Bloc sanitar Et2 Nr2</b>				
		<b>6. Intrare-tambur</b>		
		<b>6.1. Timplarie - Fatada aluminiu cu sticla</b>		
304	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre,masti, etc.)	m2	29,8400
	742201006 0100	Timplari	h-om	6,2664
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	6,2664
		<i>Total</i>		
305	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Vitrailii pe profile de aluniu tip fatada) sticla mata model coordonat cu beneficiarul	m2	22,5800
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	15,8060
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1290
	252314672 0200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	23,7090
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,2258
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	2,7096
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	7,9030
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,1129
		<i>Total</i>		
306	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	3,5600

1	2	3	4	5
		inclusiv (exteriora 1.62x2.2m)		
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,0260
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3560
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,5600
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,2400
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	1,7800
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,6230
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1360
	401110620 2741	Energie electrica	kw	3,5600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0712
		<i>Total</i>		
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare in cladire/hol 2,2x1.7m)	m2	3,7000
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,1450
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,7000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,8000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	1,8500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,6475
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	3,7000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0740
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplarie - Fatada aluminiu cu sticla</b>				
<b>6.2. Lucrari de reparatie</b>				
308	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Total</i>		
309	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,(tavan)	m2	9,6000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,7440
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7440
	410012620 2818	Apa	m3	0,0192
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0960
		<i>Total</i>		
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,8000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6960
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0580
		<i>Total</i>		
311	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	3,7440
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7440
	410012620 2818	Apa	m3	0,4800
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4800
		<i>Total</i>		
312	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub model coordonat cu beneficiarul	buc	2,0000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	2,0000
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>		
313	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	9,6000

1	2	3	4	5
		tavane cu izolatie		
	931006001 9930	Muncitor	h-om	21,1382
	266210270 1000	Placi ghips-carton 12mm hidro	m2	10,1304
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	8,8665
	271070352 0285	Profil de suport	m	21,2256
	252130260 2900	Placi termoizolante * vata minerala 100mm 130kg/m3	m2	9,9374
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	22,6728
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,3084
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,6146
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8442
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,9192
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	156,2011
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0614
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4560
		<i>Total</i>		
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	9,6000
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	4,3200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,1270
	410012620 2818	Apa	m3	0,0096
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0096
		<i>Total</i>		
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavan	m2	9,6000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2880
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	1,4400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4800
		<i>Total</i>		
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	9,6000



1	2	3	4	5
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	5,2800
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,8400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5760
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,8000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0192
		<i>Total</i>		
317	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	5,8000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	712205001 3400	Zidar	h-om	7,8300
	266410210 1004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,1624
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,4000
	141212220 4832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	34,8000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	37,7000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2030
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0522
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0580
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0116
		<i>Total</i>		
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2,8m2 glafuri)	m	6,3000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	2,7720
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3860
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1740
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0063
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0315
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0391
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095

1	2	3	4	5
	2818			
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0063
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0063
		<i>Total</i>		
319	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,3000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	6,7473
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,3152
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	39,6900
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,6615
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,8900
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3150
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0063
		<i>Total</i>		
320	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), *placi 120x60cm	m2	5,8000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	9,5700
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,9752
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	21,6746
	243022610 00001	Fuga	kg	2,7533
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	117,1600
	410012620 2818	Apa	m3	0,0117
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0696
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0580
		<i>Total</i>		
321	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	28,8000
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,7200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880

1	2	3	4	5
	287312200 4100	Plase sudate	kg	29,0880
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1440
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2880
	201023731 8750	Distantieri	buc	8,6400
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0202
		<i>Total</i>		
322	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	5,7600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3168
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	124,8000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4032
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0960
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2880
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1152
		<i>Total</i>		
323	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2	9,6000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	7,6800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5360
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4224
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	165,1200
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5376
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1536
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2304
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1152
		<i>Total</i>		
324	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	9,6000

1	2	3	4	5
	931006001 9930	Muncitor	h-om	18,3264
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	9,7440
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	41,2800
	243022610 00001	Fuga	kg	1,9200
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1920
	410012620 2818	Apa	m3	0,0384
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,4378
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,1114
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0509
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrari de reparatie</b>				
<b>Total</b>				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Intrare-tambur</b>				
		<b>7. Lucrari de evacuare deseuri</b>		
325	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	40,0000
	712401001 07001	Dulgher	h-om	20,0000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	80,0000
		<i>Total</i>		
326	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	40,0000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	54,4000
		<i>Total</i>		
327	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	40,0000
	341054000	Autobasculanta-5t	h-ut	7,2800

1	2	3	4	5
	0006			
		<i>Total</i>		
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de evacuare deseuri</b>				

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică*
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
1) Pentru un singur lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate: *Timp de 60 zile din data înaintării comunicării către Antreprenor privind transmiterea dării de seama la Agenția Achiziții Publice, dar nu mai târziu de 19 decembrie 2025.*
13. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2025*
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *Nu se aplică*
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *Nu se aplică*
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Prezentarea Cererii de participare conform <i>Anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</i>	Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică	<b><i>Obligatoriu</i></b>
2	Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform <i>Anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</i>	Declarația privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică	<b><i>Obligatoriu</i></b>
3	Prezentarea Documentelor aferente ofertei	Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmate prin semnătura electronică a Participantului	<b><i>Obligatoriu</i></b>
4	Garanția pentru oferta 1% conform <i>Anexei nr.9 din Ordinul MF 115/2021</i>	Garanția pentru oferta 1% confirmată prin semnătura electronică.	<b><i>Obligatoriu</i></b>

5	Prezentarea Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European completat	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului	<b>Obligatoriu</b>
6	Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.	Accesarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale de către candidatul sau ofertantul la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se va efectua nemijlocit de către autoritatea contractantă prin accesarea de către autoritățile contractante de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de pe Portalul guvernamental de date, accesând următorul link: <a href="https://date.gov.md/open/company-details">https://date.gov.md/open/company-details</a>	<b>Obligatoriu u lipsa datoriilor - se verifică de CNAS la data deschiderii ofertelor</b>
7	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de Capacitatea de exercitare a activității profesionale	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Graficul de executarea a lucrărilor cinform formularului tipizat <b>Anexei nr.10</b> din <b>Ordinul MF 69/2021</b> - Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului <b>conform Anexei nr.22</b> din <b>Ordinul MF 69/2021</b>	<b>Obligatoriu</b>
8	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea economică și financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, trebuie să fie minim 1 000 000,00 lei pentru fiecare an <u>din ultimii 3 ani</u> .	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) Declarații privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sunt disponibile – <u>minim 1 000 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani</u> , original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare: copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc.)	<b>Obligatoriu</b>
9	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea tehnică și profesională – experiență similară	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, <i>de activitate</i> (lucrări similare) conform <b>Anexei nr.13</b> din <b>Ordinul MF 69/2021</b> , însoțit de certificări	<b>Obligatoriu</b>

		de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor etc.;	
10	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de standarde de asigurare a calității	<p>- La depunerea ofertei și declararea în (DUAЕ)</p> <p>- Declarația de proprie răspundere - <i>privind asigurarea garanției lucrărilor executate în termen de 12 luni.</i></p> <p>- <i>Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu</i></p>	<b>Obligatoriu</b>
11	Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.	La depunerea ofertei prin declararea în DUAЕ/la evaluare la solicitarea AC	<b>Obligatoriu</b>
12	Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.	La depunerea ofertei prin declararea în DUAЕ	<b>Obligatoriu</b>
13	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea	Declarație în conformitate cu <b>Anexa nr. 3</b> autenticată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat	<b>Da – depunere obligatorie după desemnare</b>

la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	câștigător	în calitate de câștigător
--	------------	---------------------------

**NOTĂ:** în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică [achizitiicnas@cnas.gov.md](mailto:achizitiicnas@cnas.gov.md)

### Anexa nr. 3

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

## DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_/\_\_/\_\_, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: \_\_\_\_\_  
 Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume/prenume: \_\_\_\_\_  
 Funcția: \_\_\_\_\_  
 Denumirea operatorului economic \_\_\_\_\_  
 IDNO al operatorului economic \_\_\_\_\_

### 17. Garanția pentru ofertă, **obligatoriu**, cuantumul: **1% din suma ofertei fără TVA;**

#### **forma garanției:**

- a) *Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)*  
 sau  
 b) *Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

*Beneficiarul plății: Casa Națională de Asigurări Sociale*

*Denumirea Băncii: Trezoreria de stat*

*Codul fiscal: 1004600030235*

*IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA*

*Cod: TREZMD2X*

*cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică ID . \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_"*



18. Termenul de garanție a lucrărilor: 12 luni

19. Garanția de bună execuție a contractului, **obligatoriu**, cuantumul **5% din suma contractată cu TVA**.

*forma garanției de bună execuție:*

a) *Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială)*

*sau*

b) *Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

*Beneficiarul plății: Casa Națională de Asigurări Sociale*

*Denumirea Băncii: Trezoreria de stat*

*Codul fiscal: 1004600030235*

*IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA*

*Cod: TREZMD2X*

*cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. \_\_\_\_\_ din*

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz. Nu se aplică

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție.

Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni până Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);
- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepante cu scopul înlăturării prompte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;
- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

**Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.**

Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

Se vor depozita corespunzător materialele utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curățată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractul de execuție.

Toate materialele și produsele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. Înlocuirea produselor și procedeele prevăzute în contractul de execuție cu altele se va face numai cu acordul Beneficiarului.

Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare și se vor prezenta certificatele de conformitate. Dimensiunile tâmplăriei se stabilesc la fața locului, iar designul și direcția de deschidere a ușilor se vor coordona cu Beneficiarul.

Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se vor coordona cu Beneficiarul.

Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se vor coordona cu Beneficiarul.

Pentru pardoselile din birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, min clasa 33.

Calitatea teracotei nu va fi mai mică decât calitatea A sau 1; dimensiunile și coloristica acesteia, atât pentru pardoseală, cât și pentru pereți, vor fi coordonate obligatoriu cu Beneficiarul.

Corpurile de iluminat fluorescent de tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50W), culoarea luminii – se va coordona cu Beneficiarul.

Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea acrilică, fără miros. Gama de culori utilizate pentru vopsitoriile va fi coordonată cu Beneficiarul.

Deșeurile rezultate din lucrări vor fi evacuate de către Antreprenor.

**23. Ofertele se prezintă în valuta:** [lei moldovenești](#).

**24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** [cel mai mic preț fără TVA](#)

**25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
	<i>Nu se aplică</i>	

**26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

[conform SIA "RSAP"](#)

**27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

[Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA "RSAP"](#)

**28. Termenul de valabilitate a ofertelor:** [60 de zile](#)

**29. Locul deschiderii ofertelor:** [SIA "RSAP"](#)

[Ofertele întârziate vor fi respinse](#)

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP*
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba română*
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică*
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *Nu se aplică*
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *Nu se aplică*
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *Nu se aplică*
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform datelor din SIA "RSAP".
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<i>Se acceptă</i>
sistemul de comenzi electronice	<i>Nu se acceptă</i>
facturarea electronică	<i>Nu se acceptă</i>
plățile electronice	<i>Se acceptă</i>

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu se aplică*
40. Alte informații relevante:

### 1 . DESCRIERE GENERALĂ

Autoritatea contractantă solicită oferte pentru realizarea lucrărilor de reparații la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale (*în continuare AC CNAS*) situat la adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, nr. 3.

Lucrările de reparații se vor organiza în blocurile sanitare de la etajele 1 și 2 (inclusiv grupuri pentru vizitatori și persoane cu dizabilități), precum și în 5 birouri și holul de la etajul 1

#### **Cerinte speciale la executarea contractului:**

Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție.

Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni până Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);
- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepante cu scopul înlăturării prompte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;
- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

**Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.**

Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curățată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractul de execuție.

## **2. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE**

- Toate materialele și produsele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. Înlocuirea produselor și procedeele prevăzute în contractul de execuție cu altele se va face numai cu acordul Beneficiarului.
- Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare și se vor prezenta certificatele de conformitate. Dimensiunile tâmplăriei se stabilesc la fața locului, iar designul și direcția de deschidere a ușilor se vor coordona cu Beneficiarul.
- Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se vor coordona cu Beneficiarul. Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se vor coordona cu Beneficiarul.
- Pentru pardoselile din birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, clasa 33. Calitatea teracotei nu va fi mai mică decât calitatea A sau 1; dimensiunile și coloristica acesteia, atât pentru pardoseală, cât și pentru pereți, vor fi coordonate obligatoriu cu Beneficiarul.
- Corpurile de iluminat fluorescent de tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50W), culoarea luminii – se va coordona cu Beneficiarul. Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea acrilică, fără

miros.

Gama de culori utilizate pentru vopsitorii va fi coordonată cu Beneficiarul.

- Deșeurile rezultate din lucrări vor fi evacuate de către Antreprenor.

### **3. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR**

1. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.
2. Antreprenorul se obligă în decurs de 3 zile să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru înlăturarea viciilor ascunse și a defectelor, inclusiv materiale, echipamente și forță de muncă calificată.

**Președinta grupului de lucru:**

**Maia MORARU**