

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 20 m				
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	102,0000	104,736 60,543	10 683,072 6 175,386
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,0000	50,086 43,245	6 010,320 5 189,400

		Total	Lei	783 132,14
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	88 730,93
		TOTAL		871 863,07
		Transportarea materialelor	5 %	19 192,30
		TOTAL		891 055,37
		Cheltuieli de regie	8 %	71 284,42
		TOTAL		962 339,79
		Beneficiu de deviz	5 %	48 117,00
		TOTAL		1 010 456,79
		Taxa de valoare adaugata	20 %	202 091,36
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 212 548,15 394 359,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

