

Lista activităților și periodicitatea prestării serviciilor

№	Compartiment	Activități aferente serviciului de mentenanță	Period-tea	
			1/2 an	1 an
1.	Panoul de comandă	Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al climatizorului	*	
		Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale	*	
		Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru ai climatizorului	*	
		Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă	*	
2.	Filtrele	Curățarea filtrelor	*	
		Schimbul filtrelor (la necesitate)		*
3.	Sistemul de ventilare	Curățarea elicei ventilatorului	*	
		Curățarea grilelor		*
4.	Evaporatorul	Curățarea evaporatorului	*	
		Verificarea stării platinelor radiatorului și îndreptarea lor (la necesitate)		*
		Verificarea scurgerii de condensate de pe radiator	*	
		Verificarea stării conductelor	*	
5.	Umidificatorul	Verificarea rezervorului, dacă nu sunt depuneri de calcar, impurități	*	
		Curățarea rezervorului	*	
		Verificarea conductelor de aburi	*	
		Testarea umidificatorului în lucru	*	
6.	Panoul electric	Verificarea racordărilor electrice	*	
		Verificarea întrerupătoarelor, contactelor	*	
		Testarea tensiunii de alimentare	*	
7.	Compresorul	Verificarea fixării compresorului		*
		Verificarea scurgerii de Freon și ulei	*	
		Verificarea nivelului de ulei	*	
8.	Condensatorul- răcire cu aer	Curățarea radiatorului condensatorului	*	
		Verificarea fixării electromotorului	*	
		Verificarea stării rulmenților		*
		Verificarea racordărilor electrice	*	
		Testarea vitezei ventilatorului	*	
9.	Condensatorul- răcire cu lichid	Verificarea scurgerii de lichid	*	
		Verificarea supapelor	*	
		Verificarea fixării radiatorului	*	
10	Traseul frigorific	Verificarea traseului la scurgeri de Freon	*	
		Verificarea materialului termoizolator		*
		Verificarea fixării conductelor a agentului termic		*
11	Testarea climatizatorului	Testarea presiunii de absorbție	*	
		Testarea presiunii de comprimare	*	
		Testarea supapei de reglare termică	*	
		Testarea presostatelor	*	
		Testarea senzorilor	*	
		Testarea valvelor de presiune înaltă și joasă	*	
		Testarea tensiunii de alimentare	*	
12	Depistarea zonelor climaterice cu devieri de la cerințele tehnice	Temperatură ridicată/scăzută	*	
		Umiditate ridicată/scăzută	*	
		Punctul de rouă ridicat/scăzut	*	
13	Raport tehnic	Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandărilor, concluziilor	*	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**
Ofertantul: **SC „Avantcons Grup” SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **str. Sf. Vineri 16/A, mun.Chisinau, RM**