

Drumuri Fondul Rutier 2021

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lotul III - Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale - drumuri pietruite**

Valoarea de deviz 726 463,25 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de rearatii curente si capitale - drumuri pietruite 1.1. Drumuri pietruite - L193 Soldanesti-Cobilea R-19				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	32,900	52,77 0,00	1 736,00 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	32,900	75,62 0,00	2 488,00 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	32,900	4 727,08 207,34	155 520,82 6 821,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumuri pietruite - L193 Soldanesti-Cobilea R-19 Inclusiv salariu				159 744,82 6 821,38
		1.2. Drumuri pietruite - L194 Dobrusa - Zahorna (selectiv				
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	77,544	2 140,43 234,20	165 977,65 18 160,42
		Total Drumuri pietruite - L194 Dobrusa - Zahorna (selectiv Inclusiv salariu				165 977,65 18 160,42
		1.3. Drumuri pietruite - L205- G41Mateuti Bosernita (Glingeni selectiv)				
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	76,763	2 140,41 234,19	164 304,40 17 977,43
		Total Drumuri pietruite - L205- G41Mateuti Bosernita (Glingeni selectiv) Inclusiv salariu				164 304,40 17 977,43
		Total Lucrari de rearatii curente si capitale - drumuri pietruite Inclusiv salariu				490 026,87 42 959,23

		Total	lei	490 026,87
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	10 310,22
		Transportarea materialelor	10,00 %	28 846,53
		Cheltuieli directe	100,00 +	529 183,62
		Cheltuieli de regie	10,00 %	52 918,36
		Total:	100,00 +	582 101,98
		Beneficiu de deviz	4,00 %	23 284,07
		Total:	100,00 +	605 386,05
		TVA	20,00 %	121 077,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		726 463,25 42 959,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)