

Cioara

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 938 697,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,110	974,94	4 007,00
2	TsI51A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	718,670	7,66	5 502,09
3	RpDA07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 368,90 0	0,38	525,10
4	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000	21,70	325,50
5	TsD08B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	4,110	1 240,58	5 098,79
6	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	68,440	834,99	57 146,81
7	DA19A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Pelicula 1 strat	m2	1 368,90 0	5,57	7 627,57
8	CC03C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate VR 100*100*4mm	kg	2 737,80 0	21,21	58 055,14
9	DC05A п. K=3=1,000;	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm K=0.8	m2	1 368,90 0	294,27	402 828,16

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
10	D1119 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale M350	m3	39,660	2 621,95	103 986,49
11	TsC02D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,400	2 146,50	858,60
12	TsI51A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	69,400	7,66	531,30
13	CB01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	24,000	313,25	7 518,00
14	DC04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	237,640	35,00	8 317,42
15	RpAr06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	237,640	10,21	2 426,28
Total						664 754,25
Inclusiv salariu						78 042,08

Cheltuieli directe	lei	664 754,25
Asigurarea fondului social	24,00 %	18 730,10
Total	100,00 +	683 484,35
Cheltuieli indirecte de deviz	9,00 %	61 513,59
Total	100,00 +	744 997,94
Rentabilitatea de deviz	5,00 %	37 249,89
Total	100,00 +	782 247,83
TVA	20,00 %	156 449,57

Total deviz:
Inclusiv salariu

938 697,40
78 042,08

Intocmit

(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Cioara)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria s. Cioara
Lucrari de reparatie a unui drum local din beton de ciment s. Cioara

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,94
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,94
2	TsI51A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	330,00	7,66
3	RpDA07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	70,00	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	520,00	0,34
4	TsD01B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
5	TsD08B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 240,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	310,00	1 029,18
6	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			834,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	483,00	98,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	483,00	588,77
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
7	DA19A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Pelicula 1 strat	m2			5,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	70,00	0,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	70,00	2,38
	1711217329883	Pelicula	m	0,7280	4,00	2,91

1	2	3	4	5	6	7
8	CC03C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate VR 100*100*4mm	kg			21,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate VR 100*100 d4	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
9	DC05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm K=0.8	m2			294,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	70,00	1,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	70,00	32,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,00	1,12
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine M 350	m3	0,0060	1 960,00	9,41
	1422102205515	Beton in imbracaminte M350	m3	0,1500	1 960,00	235,20
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	0,00	0,00
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	15,00	0,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	0,00	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	0,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	0,00	0,00
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	0,00	0,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,00	0,00
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	200,00	3,68
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	30,00	0,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	1,65
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	50,00	0,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	350,00	5,60
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	1,50	2,64
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	0,00	0,00
10	DI119 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale M350	m3			2 621,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	61,00	194,59
	2663102100000	Beton M350	m3	1,0200	1 960,00	1 999,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	8 000,00	295,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,25
11	TsC02D1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
12	TsI51A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	330,00	7,66
13	CB01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			313,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	8 000,00	16,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	8 000,00	16,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	8 000,00	160,00
14	DC04B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m			35,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
15	RpAr06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			10,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	61,00	6,71
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	10,00	3,50
	2320116200501	Benzina A-76	l	0,0500	0,00	0,00
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	0,00	0,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	0,00	0,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL Autodacuv

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:
Investitor
Primaria s. Cioara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Borderoul de resurse

Valoarea de deviz 938 697,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	704,086	70,00	49 286,02
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	68,445	70,00	4 791,15
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	34,800	70,00	2 436,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	87,607	70,00	6 132,49
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,902	70,00	1 533,14
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,440	70,00	3 110,80
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,579	70,00	1 440,53
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	152,655	61,00	9 311,95
		Total manopera				78 042,08

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	83,174	10,00	831,74
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,893	483,00	6 710,32
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	83,428	483,00	40 295,72
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,854	0,00	0,00
5.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine M 350	m3	6,571	1 960,00	12 879,16
6.	1422102205515	Beton in imbracaminte M350	m3	164,268	1 960,00	321 965,28
7.	1711217329883	Película	m	996,559	4,00	3 986,24
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,048	8 000,00	384,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,947	8 000,00	15 576,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048	8 000,00	384,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	821,340	0,00	0,00
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,022	0,00	0,00
13.	2320116200501	Benzina A-76	l	11,882	0,00	0,00
14.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	4,380	0,00	0,00
15.	2320166200676	White spirit	kg	12,046	0,00	0,00
16.	2320187315789	Decofrol	kg	14,926	0,00	0,00
17.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	107,322	0,00	0,00
18.	2663102100000	Beton M350	m3	40,453	1 960,00	79 287,88
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,832	0,00	0,00
20.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	74,468	0,00	0,00
21.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	58,041	0,00	0,00
22.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	5,476	0,00	0,00
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,689	18,00	246,40
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,600	15,00	54,00
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,378	15,00	410,67
26.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	19,712	0,00	0,00
27.	2873122004100	Plase sudate VR 100*100 d4	kg	2 765,178	18,50	51 155,79

28.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,190	15,00	32,85
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000	0,00	0,00
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	4,380	0,00	0,00
31.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	7,666	0,00	0,00
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,526	0,00	0,00
Total materiale de construcții						534 200,05

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	4,040	0,00	0,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	19,127	300,00	5 738,10
3.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	9,506	0,00	0,00
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	25,188	0,00	0,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,764	520,00	1 957,28
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 409,264	1,50	3 613,90
7.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	25,188	200,00	5 037,60
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,645	310,00	4 229,95
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,658	310,00	5 473,98
10.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	4,515	0,00	0,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,014	500,00	4 007,00
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,908	450,00	858,60
13.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	25,188	30,00	755,64
14.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	25,188	0,00	0,00
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	69,866	50,00	3 493,30
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	21,902	50,00	1 095,10
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	21,902	350,00	7 665,70
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,283	330,00	6 033,39
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,802	290,00	2 552,58
Total utilaje de construcții						52 512,12

Total:


Cheltuieli directe	lei	664 754,25
Asigurarea fondului social	24,00 %	18 730,10
Total	100,00 +	683 484,35
Cheltuieli indirecte de deviz	9,00 %	61 513,59
Total	100,00 +	744 997,94
Rentabilitatea de deviz	5,00 %	37 249,89
Total	100,00 +	782 247,83
TVA	20,00 %	156 449,57

Total deviz:

938 697,40

Intocmit

Verificat



(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

(Primaria s. Cioara)

(funcția, semnătura)