

Primaria Colonita

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau, sat. Colonita, str. Hipocrat nr.3, Etapa I: amenajarea teritoriului adiacent.

Valoarea de deviz 580 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente 25.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 10 cm	m3	73,50	432,95 80,00	31 821,96 5 880,00
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	147,00	18,47 7,15	2 715,00 1 051,05
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,21	572,00 0,00	1 264,12 0,00
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	338,00	40,04 0,00	13 533,52 0,00
Total Lucrari de demolare						49 334,60
Incluziv salariu						6 931,05
		2. Acces pietonal si auto (496 m2)				
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 200mm	m3	99,20	579,36 30,00	57 472,64 2 976,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 100mm	m3	49,60	579,36 30,00	28 736,32 1 488,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	496,00	264,49 52,20	131 185,65 25 891,20
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15	m	103,00	166,76 29,50	17 176,07 3 038,50
Total Acces pictonal si auto (496 m2)						234 570,68
Incluziv salariu						33 393,70
3. Pereu (220m2)						
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,00	556,60 49,50	12 245,20 1 089,00
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	220,00	244,19 52,20	53 721,18 11 484,00
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100.20.8)	m	276,00	107,81 15,00	29 755,01 4 140,00
Total Pereu (220m2)						95 721,39
Incluziv salariu						16 713,00
4. Spatii verzi						
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,20	716,20 241,00	143,24 48,20
13	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,20	114,50 53,50	22,90 10,70
Total Spatii verzi						166,14
Incluziv salariu						58,90
5. Mobilier urban						
14	TsH91A	Banci	buc	2,00	3 900,35	7 800,70

1	2	3	4	5	6	7
					360,00	720,00
15	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	2 068,15	4 136,30
					295,00	590,00
16	TsH91B	Parcaj pentru biciclete велопарковка	buc	1,00	5 188,16	5 188,16
					295,00	295,00
Total Mobilier urban						17 125,16
Incluziv salariu						1 605,00

Cheltuieli directe	lei	396 917,97
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 088,40
Transportarea materialelor	7,00 %	19 772,00
Cheltuieli de regie	10,00 %	43 077,84
Beneficiu de deviz	2,00 %	9 477,12
Total	100,00 +	483 333,33
TVA	20,00 %	96 666,67

Total deviz:
Incluziv salariu

580 000,00
58 701,65

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №**Reparatia capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau,
sat. Colonita, str. Hipocrat nr.3, Etapa I: amenajarea teritoriului adiacent.****Valoarea de deviz 580 000,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 25.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	24,25	50,00	1 212,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	909,1584	50,00	45 457,92
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,964	50,00	48,20
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,164	50,00	3 808,20
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,8756	50,00	1 243,78
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	138,621	50,00	6 931,05
Total manopera						58 701,65

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,792	120,00	95,04
2.	1212121212121	apa	m3	1,05	5,00	5,25
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,2064	320,00	9 666,05
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	181,3872	340,00	61 671,65
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	25,30	320,00	8 096,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,652	220,00	363,44
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,58	220,00	787,60
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,416	222,20	12 091,24
9.	20301129313102	Urne	buc	2,00	1 680,00	3 360,00
10.	2030312331102	Parcaj pentru biciclete	buc	1,00	4 800,01	4 800,01
11.	2306621460	Banci	buc	2,00	3 500,00	7 000,00
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	582,28	1,65	960,76
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 145,60	1,65	1 890,24
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18 902,40	1,65	31 188,96
15.	26611128300655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	503,44	140,00	70 481,60
16.	2663102100000	Beton	m3	0,324	1 100,00	356,40
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,883	0,00	0,00
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	103,515	130,00	13 456,95
19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	277,38	90,00	24 964,20
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,32	300,00	4 296,00

21.	32661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	223,30	120,00	26 796,00
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	22,32	5,00	111,60
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,446	5,00	7,23
24.	4100126202818	Apa	m3	2,20	5,00	11,00
Total materiale de construcții						282 457,21

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	56,9625	230,00	13 101,38
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,24	220,00	2 032,80
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,62	220,00	1 016,40
4.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	11,1667	220,00	2 456,67
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	38,3904	220,00	8 445,89
6.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,746	220,00	1 264,12
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,0286	220,00	446,29
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	56,9625	220,00	12 531,75
9.	2952500005607	Tractor pe șenile 80 cp	h-ut	2,0286	219,23	444,73
10.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,214	50,00	10,70
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	61,516	220,00	13 533,52
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,232	212,75	474,86
Total utilaje de construcții						55 759,11

Total:

Cheltuieli directe	lei	396 917,97
Asigurarea socială și medicală	24,00 %	14 088,40
Transportarea materialelor	7,00 %	19 772,00
Cheltuieli de regie	10,00 %	43 077,84
Beneficiu de deviz	2,00 %	9 477,12
Total	100,00 +	483 333,33
TVA	20,00 %	96 666,67

Total deviz:


580 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria Colonita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau,
sat. Colonita, str. Hipocrat nr.3, Etapa I: amenajarea teritoriului adiacent.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	DI109	1. Lucrari de demolare Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 10 cm	m3			432,95 80,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	220,00	4,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	220,00	170,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	230,00	178,25
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			18,47 7,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	220,00	5,26
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,04
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	219,23	3,03
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			572,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	220,00	572,00
4	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,04 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,04
5	DA12B	2. Acces pietonal si auto (496 m2) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 200mm	m3			579,36 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	220,00	9,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	212,75	3,19
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 100mm	m3			579,36 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	220,00	9,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	212,75	3,19
7	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat 60 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			264,49 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,65	43,56
	26611128300655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	222,20	16,89
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	300,00	6,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm BP100.30.15	m			166,76 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasă... (pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,65	4,82
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	220,00	1,76
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		3. Percu (220m2)				
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			556,60 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
10	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat 40 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			244,19 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,65	43,56
	32661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	222,20	16,89
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	300,00	6,00
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pînă la încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (BP 100.20.8)	m			107,81 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasă... (pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
		4. Spații verzi				

1	2	3	4	5	6	7
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafcte orizontale sau in panta sub 30%	100m2			716,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4.8200	50,00	241,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.9600	120,00	475,20
13	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			114,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	50,00	53,50
	1212121212121	apa	m3	1,5000	5,00	7,50
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	50,00	53,50
		5. Mobilier urban				
14	TsI191A	Banci	buc			3 900,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2306621460	Banci	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 100,00	39,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	5,00	0,75
15	TsI191B	Instalarea urne	buc			2 068,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	20301129313102	Urne	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 100,00	92,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	5,00	0,75
16	TsI191B	Parcaj pentru biciclete велопарковка	buc			5 188,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2030312331102	Parcaj pentru biciclete	buc	1,0000	4 800,01	4 800,01
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 100,00	92,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	5,00	0,75

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)