

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 820 119,62 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DI155A k=0.8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0.8 pentru manopera, materiale, utilaj)	m2	3 000,00 0	16,376 2,372	49 126,687 7 117,087
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	180,000	8,280 0,000	1 490,400 0,000
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	2 000,00 0	35,687 35,687	71 374,800 71 374,800
4	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	40,000	451,899 428,249	18 075,952 17 129,952
Total Lucrari de demolare						140 067,839
Incluziv salariu						95 621,839
		2. Amenajare				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,000	75,600 0,000	2 872,800 0,000
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	380,000	415,541	157 905,580

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(10 cm)			25,491	9 686,580
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat(vibropresat 200*100mm 6 cm grosime colorat /caramida cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip , grosime strat 5 cm	m2	3 400,00 0	269,960 50,642	917 864,408 172 183,208
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat 200*100 mm , grosime 6 cm ,colorat /caramida cu supr de granit)asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(k=2 pentru manopera)	m2	400,000	386,577 101,284	154 630,896 40 513,696
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(20 cm)	m3	361,000	415,541 25,491	150 010,301 9 202,251
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic() 0.6l/m2	t	1,083	13 474,146 0,000	14 592,500 0,000
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 805,00 0	213,486 5,098	385 342,591 9 202,251
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l /m2)	t	0,542	13 473,985 0,000	7 302,900 0,000
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 805,00 0	170,302 4,248	307 395,422 7 668,542
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu b= 10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	2 900,00 0	196,782 25,491	570 667,800 73 923,900
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	64,500	75,603 0,000	4 876,400 0,000

[illegible]

Total	lei	2 961 005,927
Asigurari sociale	24,00 %	114 192,807
Cheltuieli de transport	10,00 %	234 322,853
Cheltuieli de regie	14,50 %	479 880,630
Beneficiu de deviz	6,00 %	227 364,133
Tva	20,00 %	803 353,270

Total deviz:
Incluziv salariu

4 820 119,6
20
475 804,14

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

Verificat

Primaria or Criuleni

(funcția, semnătura)