

## Lucrari de reparatie capitala a sistemii de incalzire in blocul administrativ cu amenajarea incaperii pentru cazangerie la SPF "Basarabeasca"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 51 150,48 lei

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse | Lucrri ei cheltuieli  | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-----------------------------------|---|------|--|--|------------------------|
|        |                                   |   |      |  | Pe unitate de<br>mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                 | 3   | 4    | 5  | 6  | 7                      |
|        |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |  |  |                        |
| 1      | CF54B                             | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton HYDRO, grosime<br>12,5 mm, montati pe structura din<br>profil zincat: pe suprafete plane,<br>inclusiv glafurile usilor si<br>ferestrelor закладка<br>гипсокартоном  | m2   | 2,00   | 408,86<br>215,07                         | 817,71<br>430,14       |
| 2      | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor  | m2   | 4,00   | 4,03<br>1,73                             | 16,10<br>6,92          |
| 3      | CF52B                             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului   | m2   | 4,00   | 161,32<br>88,22                          | 645,28<br>352,88       |
| 4      | RpCB18C                           | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale, beton armat in<br>fundatii, pereti, stilpi etc<br>пробивка проема под двери  | m3   | 1,00   | 778,41<br>778,41                         | 778,41<br>778,41       |
| 5      | CK25A                             | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv | m2   | 2,31   | 2 187,66<br>46,68                        | 5 053,50<br>107,83     |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5        | 6                | 7                    |
|----|-------|---|-----|----------|------------------|----------------------|
| 6  | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre откосы   | m   | 3,00     | 151,50<br>4,61   | 454,51<br>13,84      |
| 7  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Заливка пола   | m2  | 12,00    | 94,92<br>40,36   | 1 139,04<br>484,34   |
| 8  | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 12,00    | 397,54<br>144,15 | 4 770,45<br>1 729,80 |
| 9  | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  | m   | 14,00    | 160,20<br>23,06  | 2 242,86<br>322,89   |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 60,00    | 4,02<br>1,73     | 241,49<br>103,79     |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 60,00    | 31,48<br>11,53   | 1 888,92<br>691,92   |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2  | 60,00    | 161,29<br>88,22  | 9 677,54<br>5 293,19 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 60,00    | 4,02<br>1,73     | 241,49<br>103,79     |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) ВОДОЭМУЛИСИЯ  | m2  | 60,00    | 50,87<br>31,71   | 3 052,38<br>1 902,78 |
|    |       | <i>Прямые затраты</i>   | lei |          |                  | 31 019,68            |
|    |       | <i>Asigurare sociala</i>  |     | 24,00 %  |                  | 2 957,40             |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>  |     | 7,00 %   |                  | 1 297,17             |
|    |       | <i>Total</i>  |     | 100,00 + |                  | 35 274,25            |

| 1 | 2 | 3  | 4        | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|--|----------|---|---|--------------------------------|
|   |   |  |          |   |   |                                |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 14,00 %  |   |   | 4 938,40                       |
|   |   | <i>Total</i>   | 100,00 + |   |   | 40 212,65                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 6,00 %   |   |   | 2 412,75                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>42 625,40<br/>12 322,52</b> |

|  |  |  |         |  |  |                                |
|--|--|--|---------|--|--|--------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     |  |  | 42 625,40                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 8 525,08                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>51 150,48<br/>12 322,52</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)