

**Cuprins Ceadir-Lunga Ремонт в детских садах**

<b>Simbol</b>	<b>Denumire</b>	<b>Pagina</b>
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>23</b>	<b>Ceadir-Lunga Ремонт в детских садах</b>	
<b>23.1</b>	<b>Детские сады Lotul 1</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	21
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	31
<b>23.2</b>	<b>Детские сады Lotul 2</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	36
Formularul nr. 7	Deviz local	48
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	54
<b>23.3</b>	<b>Детские сады Lotul 3</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	59
Formularul nr. 7	Deviz local	76
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	85

Antreprenor: SC "Cimtermic"SRL  
Investitor: Примария Чадыр-Лунга  
Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 23.1

Deviziu: Ремонт детских садах №1 и №7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Детский Сад №7 1.1 Группа №1 1.1.1.Раздевалка				
1.1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев )	m2			14,742 13,285
1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.1.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,7440	0,442
1.1.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,2150	0,092
1.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,5152	13,285
1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			15,847 5,812
1.2.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.2.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Шпаклевка стен )	m2			67,999 50,649
1.3.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.3.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.3.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.3.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.4	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			16,694 8,303
1.4.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.4.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.4.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			26,744 22,833
1.5.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.5.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			15,847 5,812
1.6.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.6.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			33,263 22,833
1.7.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.7.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035

1.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.8	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica( Облицовка стен керамической плиткой )фартук	m2			<b>397,996</b> 124,546
1.8.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,0000	0,000
1.8.2	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	232,2180	241,507
1.8.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,4744	14,744
1.8.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	322,5250	11,288
1.8.5	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0015	534,4700	0,802
1.8.6	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2000	11,9795	2,396
1.8.7	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,4744	1,474
1.8.8	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	1,8430	0,184
1.8.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	17,5085	0,438
1.8.10	7132010010900	Faianțar	h-om	2,7000	41,5152	112,091
1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,5152	12,455
1.8.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.8.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	47,5000	0,475
1.9	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2			<b>152,346</b> 83,030
1.9.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	69,1125	24,189
1.9.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,9590	20,605
1.9.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,7440	3,981
1.9.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,1382	6,220
1.9.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,1382	2,765
1.9.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,1058	1,327
1.9.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,3038	10,229
1.9.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,5152	74,727
1.9.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.9.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,5152	2,076
1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолкна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2			<b>16,694</b> 8,303
1.10.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.10.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b> 22,833
1.11.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.11.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). Супратен	m2			<b>4,793</b> 1,245
1.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,0375	3,456
1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.13	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских ).	m2			<b>103,399</b> 61,692
1.13.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	22,1160	6,635
1.13.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,3038	33,658
1.13.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	17,5085	0,196
1.13.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	41,5152	61,692
1.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.13.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,5000	0,844
1.14	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m			<b>7,701</b> 4,152
1.14.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	1,8430	1,843
1.14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,2765	1,659
1.14.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,5152	3,736
1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,5152	0,415

1.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). потолков и откосов)	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.15.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.15.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.15.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.15.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.16	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.	m			<b>16,583</b> 12,455
1.16.1	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	3,2253	3,387
1.16.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,4744	0,037
1.16.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	322,5250	0,323
1.16.4	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	10,1365	0,010
1.16.5	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0080	13,8225	0,111
1.16.6	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	26,7235	0,080
1.16.7	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	23,0375	0,046
1.16.8	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	37,7815	0,076
1.16.9	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	21,1945	0,042
1.16.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.16.11	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	41,5152	12,455
1.17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2			<b>13,520</b> 12,455
1.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.17.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.17.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,7500	0,190
1.18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2			<b>166,214</b> 37,364
1.18.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 244,0250	127,513
1.18.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,0000	0,000
1.18.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,0000	0,000
1.18.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,0000	0,000
1.18.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	17,5085	0,578
1.18.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.18.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,0000	0,000
1.18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,7500	0,475
1.18.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	47,5000	0,285
1.19	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора M 100-T толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2).	m2			<b>377,105</b> 103,788
1.19.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,3750	237,286
1.19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,4744	19,167
1.19.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.19.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,4744	2,359
1.19.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	322,5250	13,546
1.19.6	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	0,0000	0,000
1.19.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,5085	0,175
1.19.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,5152	93,409
1.19.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,5152	10,379
1.19.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,7500	0,214
1.19.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	47,5000	0,570
1.20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с	m2			<b>313,363</b>

		прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).				53,970
1.20.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,3750	241,894
1.20.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,6075	4,838
1.20.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,0580	9,952
1.20.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.20.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,5152	47,742
1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
		<b>TOTAL Разделвалка</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.1.2.Група</b>				
1.21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			<b>14,742</b>
						<b>13,285</b>
1.21.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.21.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,7440	0,442
1.21.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,2150	0,092
1.21.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,5152	13,285
1.21.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			<b>15,847</b>
						<b>5,812</b>
1.22.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Шпаклевка стен )	m2			<b>67,999</b>
						<b>50,649</b>
1.23.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.23.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.24	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			<b>16,694</b>
						<b>8,303</b>
1.24.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.24.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.24.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b>
						<b>22,833</b>
1.25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.25.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			<b>15,847</b>
						<b>5,812</b>
1.26.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			<b>33,263</b>
						<b>22,833</b>
1.27.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.27.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.28	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.	m			<b>16,583</b>
						<b>12,455</b>
1.28.1	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	3,2253	3,387
1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,4744	0,037

1.28.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	322,5250	0,323
1.28.4	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	10,1365	0,010
1.28.5	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0080	13,8225	0,111
1.28.6	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	26,7235	0,080
1.28.7	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	23,0375	0,046
1.28.8	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	37,7815	0,076
1.28.9	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	21,1945	0,042
1.28.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.28.11	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	41,5152	12,455
1.29	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2			<b>152,346</b> 83,030
1.29.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	69,1125	24,189
1.29.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,9590	20,605
1.29.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,7440	3,981
1.29.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,1382	6,220
1.29.5	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,1382	2,765
1.29.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,1058	1,327
1.29.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,3038	10,229
1.29.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,5152	74,727
1.29.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.29.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,5152	2,076
1.30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2			<b>16,694</b> 8,303
1.30.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.30.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b> 22,833
1.31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>4,793</b> 1,245
1.32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,0375	3,456
1.32.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.33	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских).	m2			<b>103,399</b> 61,692
1.33.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	22,1160	6,635
1.33.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,3038	33,658
1.33.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	17,5085	0,196
1.33.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	41,5152	61,692
1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.33.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,5000	0,844
1.34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m			<b>7,701</b> 4,152
1.34.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	1,8430	1,843
1.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,2765	1,659
1.34.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,5152	3,736
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,5152	0,415
1.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). потолков и откосов)	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.35.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.35.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166

1.35.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.35.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.35.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2			<b>13,520</b> 12,455
1.36.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.36.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.36.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,7500	0,190
1.37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2			<b>166,214</b> 37,364
1.37.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 244,0250	127,513
1.37.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,0000	0,000
1.37.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,0000	0,000
1.37.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,0000	0,000
1.37.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	17,5085	0,578
1.37.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.37.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,0000	0,000
1.37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,7500	0,475
1.37.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	47,5000	0,285
1.38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).	m2			<b>313,363</b> 53,970
1.38.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,3750	241,894
1.38.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,6075	4,838
1.38.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,0580	9,952
1.38.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.38.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,5152	47,742
1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.39	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat ( Установка осветительных приборов Led круглые)	buc			<b>431,563</b> 45,252
1.39.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	378,7365	378,737
1.39.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.39.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	41,5152	45,252
		TOTAL Группа				0,000
		1.1.3.Коридор				
1.40	RpCJ32A	Desfaceri ( Очистка стен)	m2			<b>29,696</b> 29,061
1.40.1	4100126202818	Apă	m3	0,0200	17,5085	0,350
1.40.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	41,5152	20,758
1.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.40.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0100	28,5000	0,285
1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Шпаклевка стен )	m2			<b>67,999</b> 50,649
1.41.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.41.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.41.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.41.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.42	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			<b>16,694</b> 8,303
1.42.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.42.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.42.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b> 22,833
1.43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018

1.43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			<b>15,847</b> 5,812
1.44.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.44.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.45.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.45.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.45.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.45.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.45.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.45.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2			<b>152,346</b> 83,030
1.46.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	69,1125	24,189
1.46.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,9590	20,605
1.46.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,7440	3,981
1.46.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,1382	6,220
1.46.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,1382	2,765
1.46.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,1058	1,327
1.46.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,3038	10,229
1.46.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,5152	74,727
1.46.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.46.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,5152	2,076
1.47	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2			<b>16,694</b> 8,303
1.47.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.47.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.47.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.47.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b> 22,833
1.48.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.48.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.48.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>4,793</b> 1,245
1.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,0375	3,456
1.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). потолков и откосов)	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.50.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.50.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.50.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.50.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.50.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.50.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного	m2			<b>13,520</b>

		раствора).				12,455
1.51.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.51.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.51.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,7500	0,190
1.52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2			<b>166,214</b> 37,364
1.52.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 244,0250	127,513
1.52.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,0000	0,000
1.52.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,0000	0,000
1.52.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,0000	0,000
1.52.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	17,5085	0,578
1.52.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.52.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,0000	0,000
1.52.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,7500	0,475
1.52.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	47,5000	0,285
1.53	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatara, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).	m2			<b>313,363</b> 53,970
1.53.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,3750	241,894
1.53.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,6075	4,838
1.53.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,0580	9,952
1.53.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.53.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,5152	47,742
1.53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.53.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
		TOTAL Коридор				0,000
		1.1.4.Санузлы				
1.54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.).	m2			<b>33,495</b> 32,382
1.54.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.54.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,5152	16,191
1.54.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,5152	16,191
1.54.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	4,7500	0,238
1.55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			<b>62,661</b> 29,061
1.55.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.55.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,4744	19,167
1.55.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	322,5250	13,546
1.55.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,5085	0,175
1.55.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,5152	24,909
1.55.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.55.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.55.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	47,5000	0,570
1.56	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2			<b>309,638</b> 48,988
1.56.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,3750	237,286
1.56.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,3038	10,828
1.56.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	19,3515	8,902
1.56.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.56.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.56.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.56.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,5152	48,988
1.56.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	4,7500	0,007
1.56.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	19,0000	0,238
1.56.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	9,5000	0,599
1.57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики).	m2			<b>66,548</b> 66,424
1.57.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	17,5085	0,053
1.57.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.57.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,5152	33,212

1.57.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	4,7500	0,071
1.58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. ( Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			<b>12,132</b>
						11,209
1.58.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.58.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,5152	4,982
1.58.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.58.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. ( Выравнивание поддокоников )	m2			<b>62,661</b>
						29,061
1.59.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,4744	19,167
1.59.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	322,5250	13,546
1.59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,5085	0,175
1.59.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,5152	24,909
1.59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.59.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	47,5000	0,570
1.60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi. ( Поддоконики , из пластмаса окон)	m			<b>85,093</b>
						14,945
1.60.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	67,6197	67,620
1.60.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.60.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.60.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,5152	11,624
1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,5152	3,321
1.60.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя).	m2			<b>88,634</b>
						49,818
1.61.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	737,2000	3,686
1.61.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	737,2000	11,795
1.61.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,4744	4,644
1.61.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,7645	9,952
1.61.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	322,5250	8,386
1.61.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	17,5085	0,105
1.61.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,5152	41,515
1.61.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.61.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,7500	0,010
1.61.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	47,5000	0,238
1.62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), уголок для мытья посуды)	m2			<b>324,096</b>
						68,500
1.62.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	230,3750	234,983
1.62.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,3038	8,524
1.62.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,3515	9,095
1.62.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.62.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.62.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.62.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.62.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,7500	0,057
1.62.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	19,0000	0,190
1.63	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2			<b>152,346</b>
						83,030
1.63.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	69,1125	24,189
1.63.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,9590	20,605
1.63.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,7440	3,981
1.63.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,1382	6,220
1.63.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,1382	2,765
1.63.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,1058	1,327
1.63.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,3038	10,229
1.63.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,5152	74,727
1.63.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.63.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,5152	2,076

1.64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			<b>80,968</b> 63,518
1.64.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.64.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,5152	63,518
1.64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.64.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	28,5000	0,556
1.65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			<b>67,999</b> 50,649
1.65.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.65.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.65.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.65.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.65.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.66	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			<b>16,694</b> 8,303
1.66.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.66.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.66.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.66.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b> 22,833
1.67.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.67.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.67.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.67.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.67.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>4,793</b> 1,245
1.68.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,0375	3,456
1.68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.68.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.69.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.69.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.69.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.69.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.69.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.69.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.70	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины).	buc			<b>36,533</b> 36,533
1.70.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,5152	36,533
1.71	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного).	buc			<b>45,667</b> 45,667
1.71.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,5152	45,667
1.72	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм).	m			<b>26,570</b> 26,570
1.72.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	41,5152	26,570
1.73	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм).	m			<b>32,797</b> 32,797
1.73.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	41,5152	32,797
1.74	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой, 50 мм).	buc			<b>92,682</b> 34,458
1.74.1	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	55,2900	55,290

1.74.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,4744	0,162
1.74.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	0,0000	0,000
1.74.4	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,0000	0,0000	0,000
1.74.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	41,5152	34,458
1.75	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам). детский	buc			<b>761,072</b> 76,803
1.75.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	460,7500	465,358
1.75.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	44,2320	44,232
1.75.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	119,7950	119,795
1.75.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,0375	13,823
1.75.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,8225	27,645
1.75.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.75.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,5152	76,803
1.76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ").	buc			<b>813,072</b> 68,500
1.76.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	460,7500	460,750
1.76.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	141,9110	283,822
1.76.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.77	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа акриловая (поддон).	buc			<b>1 155,981</b> 76,803
1.77.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	927,9505	927,951
1.77.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	119,7950	119,795
1.77.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.77.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,5152	76,803
1.78	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены).	buc			<b>742,323</b> 47,742
1.78.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	691,1250	691,125
1.78.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	0,000
1.78.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,5152	47,742
1.79	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S).	buc			<b>2 073,823</b> 195,121
1.79.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	890,1690	899,071
1.79.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	442,3200	442,320
1.79.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,6825	50,683
1.79.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,6825	50,683
1.79.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,2525	32,253
1.79.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	13,8225	13,823
1.79.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	56,2115	56,212
1.79.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	92,1500	92,150
1.79.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	115,1875	115,188
1.79.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	36,8600	36,860
1.79.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,000
1.79.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,5152	195,121
1.80	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montate pe consoie fixate in perete( Электроводонагреватель (бойлер), объемом 50л	buc			<b>177,671</b> 119,149
1.80.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	32,2525	32,253
1.80.2	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	1,7693	10,085
1.80.3	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	8,2935	2,488
1.80.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	18,4300	11,058
1.80.5	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,4744	1,474
1.80.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	322,5250	0,645
1.80.7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	73,7200	0,295
1.80.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	41,4675	0,207
1.80.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.80.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	41,5152	60,612
1.80.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,5152	16,606

1.80.12	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	41,5152	38,609
1.80.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	41,5152	3,321
<b>1.81</b>	<b>RpEF02A</b>	<b>Montarea corpuri de iluminat ( Установка осветительных приборов LED круглые точечные )</b>	<b>buc</b>			<b>431,563</b>
						<b>45,252</b>
1.81.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	378,7365	378,737
1.81.2	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.81.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	41,5152	45,252
<b>1.82</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).( Разборка ; столярные изделия (двери)</b>	<b>m2</b>			<b>17,436</b>
						<b>17,436</b>
1.82.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.82.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,5152	8,718
<b>1.83</b>	<b>CK25A</b>	<b>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).</b>	<b>m2</b>			<b>1 510,859</b>
						<b>33,627</b>
1.83.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 428,3250	1 428,325
1.83.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.83.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	83,8565	41,928
1.83.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	16,5870	2,903
1.83.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,8430	1,106
1.83.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,7693	1,769
1.83.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,5152	30,306
1.83.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,5152	3,321
1.83.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,7500	0,095
		<b>TOTAL Санузлы</b>				<b>0,000</b>
		<b>2.Детский сад №1 2.1.Полы</b>				
<b>1.84</b>	<b>RpCK41A</b>	<b>Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов)</b>	<b>m2</b>			<b>9,801</b>
						<b>9,133</b>
1.84.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	17,5085	0,525
1.84.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,5152	4,567
1.84.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,5152	4,567
1.84.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
<b>1.85</b>	<b>RpCK42A</b>	<b>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора в санузлах</b>	<b>m2</b>			<b>13,520</b>
						<b>12,455</b>
1.85.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.85.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.85.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.85.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,7500	0,190
<b>1.86</b>	<b>CG22A</b>	<b>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).</b>	<b>m2</b>			<b>166,214</b>
						<b>37,364</b>
1.86.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 244,0250	127,513
1.86.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,0000	0,000
1.86.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,0000	0,000
1.86.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,0000	0,000
1.86.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	17,5085	0,578
1.86.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.86.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.86.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,0000	0,000
1.86.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,7500	0,475
1.86.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	47,5000	0,285
<b>1.87</b>	<b>CG36A</b>	<b>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).</b>	<b>m2</b>			<b>313,363</b>
						<b>53,970</b>
1.87.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,3750	241,894
1.87.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,6075	4,838
1.87.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,0580	9,952
1.87.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.87.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,5152	47,742
1.87.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.87.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
<b>1.88</b>	<b>CG47C</b>	<b>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm</b>	<b>m2</b>			<b>309,638</b>

		(Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).				48,988
1.88.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,3750	237,286
1.88.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,3038	10,828
1.88.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	19,3515	8,902
1.88.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.88.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.88.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.88.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,5152	48,988
1.88.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	4,7500	0,007
1.88.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	19,0000	0,238
1.88.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	9,5000	0,599
		TOTAL Полы				0,000
		2.2.Потолки				
1.89	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2			152,346 83,030
1.89.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	69,1125	24,189
1.89.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,9590	20,605
1.89.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,7440	3,981
1.89.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,1382	6,220
1.89.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,1382	2,765
1.89.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,1058	1,327
1.89.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,3038	10,229
1.89.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,5152	74,727
1.89.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.89.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,5152	2,076
1.90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			15,847 5,812
1.90.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.90.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.90.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			33,263 22,833
1.91.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.91.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.91.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.91.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.91.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.91.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.92	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.	m			16,583 12,455
1.92.1	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	3,2253	3,387
1.92.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,4744	0,037
1.92.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	322,5250	0,323
1.92.4	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	10,1365	0,010
1.92.5	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0080	13,8225	0,111
1.92.6	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	26,7235	0,080
1.92.7	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	23,0375	0,046
1.92.8	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	37,7815	0,076
1.92.9	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	21,1945	0,042
1.92.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.92.11	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	41,5152	12,455
		TOTAL Потолки				0,000
		2.3.Стены				
1.93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги).	m2			14,742 13,285
1.93.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.93.2	2320146200755	Petrol distilat tip O/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,7440	0,442
1.93.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,2150	0,092
1.93.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,5152	13,285
1.93.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			15,847 5,812

1.94.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.94.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.94.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.95	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора).	m2			<b>55,795</b> 26,570
1.95.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.95.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.95.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,5152	26,570
1.95.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0500	47,5000	2,375
1.95.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	28,5000	8,835
1.95.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	4,7500	1,496
1.96	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă ( разные работы - слой сетки из стекловолокна )	m2			<b>16,694</b> 8,303
1.96.1	2614122601913	Împaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.96.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.96.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.96.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.97	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			<b>15,847</b> 5,812
1.97.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.97.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.97.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.98	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b> 22,833
1.98.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.98.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.98.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.98.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.98.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.99.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.99.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.99.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.99.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.99.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.99.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru șpritz și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен в санузле).	m2			<b>73,153</b> 49,818
1.100.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
1.100.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,0000	0,000
1.100.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,4744	4,644
1.100.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,7645	9,952
1.100.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	322,5250	8,386
1.100.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	17,5085	0,105
1.100.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,5152	41,515
1.100.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.100.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	4,7500	0,010
1.100.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	47,5000	0,238
1.101	CI04A	Plasă din plăcuțe de gresie ceramică (Облицовка стен керамической плиткой в санузлах)	m2			<b>397,996</b> 124,546
1.101.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,0000	0,000
1.101.2	2670112202150	Plăci de gresie ceramică	m2	1,0400	232,2180	241,507
1.101.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,4744	14,744
1.101.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	322,5250	11,288
1.101.5	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0015	534,4700	0,802
1.101.6	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2000	11,9795	2,396
1.101.7	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,4744	1,474
1.101.8	1412212205733	Praf de cretă macinată	kg	0,1000	1,8430	0,184
1.101.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	17,5085	0,438

1.101.10	7132010010900	Faianțar	h-om	2,7000	41,5152	112,091
1.101.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,5152	12,455
1.101.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.101.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	47,5000	0,475
		<b>TOTAL Стены</b>				<b>0,000</b>
		<b>2.4.Двери</b>				
1.102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			<b>17,436</b>
						<b>17,436</b>
1.102.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.102.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2			<b>1 510,859</b>
						<b>33,627</b>
1.103.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 428,3250	1 428,325
1.103.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.103.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	83,8565	41,928
1.103.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	16,5870	2,903
1.103.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,8430	1,106
1.103.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,7693	1,769
1.103.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,5152	30,306
1.103.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,5152	3,321
1.103.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,7500	0,095
		<b>TOTAL Двери</b>				<b>0,000</b>
		<b>2.5.Электрика</b>				
1.104	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены).	m			<b>30,841</b>
						<b>17,852</b>
1.104.1	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	9,2150	9,399
1.104.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	11,0580	2,212
1.104.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,3038	0,346
1.104.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,1500	2,7645	0,415
1.104.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	0,000
1.104.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	41,5152	17,852
1.105	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены с помощью металлических консолей на деревянных или пластиковых дюбелях).	m			<b>31,091</b>
						<b>18,682</b>
1.105.1	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	9,2150	9,399
1.105.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	11,0580	1,659
1.105.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,3038	0,346
1.105.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,1500	2,7645	0,415
1.105.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	0,000
1.105.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.106	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, 3*2,5 мм <sup>2</sup> )	m			<b>13,499</b>
						<b>2,906</b>
1.106.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	9,2150	9,491
1.106.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,7645	0,138
1.106.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	0,000
1.106.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,5152	2,906
1.107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5 мм <sup>2</sup> )	m			<b>11,411</b>
						<b>2,906</b>
1.107.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,3720	7,593
1.107.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,7645	0,138
1.107.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	0,000
1.107.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,5152	2,906
1.108	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (установка разпредкоробок)	buc			<b>36,167</b>
						<b>31,552</b>
1.108.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	2,7645	2,765
1.108.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	0,9215	1,843

1.108.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0030	2,7645	0,008
1.108.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	41,5152	31,552
1.109	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic( Установка пластиковых кабельканалов)	m			<b>74,889</b> 68,500
1.109.1	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	1,8430	1,898
1.109.2	1109091	Dibluri	buc	1,0000	0,4608	0,461
1.109.3	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,1382	0,142
1.109.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,4000	2,7645	3,870
1.109.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.109.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.110	RpEG05A	Montarea tablourilor ( Монтаж бокса на 2 автомата)	buc			<b>108,510</b> 43,176
1.110.1	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.110.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	2,7645	1,106
1.110.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	9,2150	0,276
1.110.4	1109091	Dibluri	buc	4,0000	0,4608	1,843
1.110.5	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,5529	2,212
1.110.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	41,5152	43,176
1.111	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor ( Монтаж УЗО 16А)	buc			<b>87,666</b> 11,209
1.111.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	70,9555	71,665
1.111.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,6075	4,608
1.111.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	9,2150	0,046
1.111.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7645	0,138
1.111.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,5152	11,209
1.112	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбели).	buc			<b>71,261</b> 12,870
1.112.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,6825	51,696
1.112.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,6075	4,608
1.112.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	2,7645	0,014
1.112.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	9,2150	0,046
1.112.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,4608	0,922
1.112.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,5529	1,106
1.112.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,5152	12,870
1.113	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare ( Монтаж однополярных выключателей )	buc			<b>69,970</b> 12,455
1.113.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	50,6825	50,683
1.113.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,6075	4,608
1.113.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	2,7645	0,014
1.113.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	11,0580	2,212
1.113.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,5152	12,455
1.114	RpEH01A	( Установка заземления )	buc			<b>276,008</b> 192,215
1.114.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2,5000	10,1365	25,341
1.114.2	2710703434305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,1000	10,1365	1,014
1.114.3	2710603454575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	0,5000	10,1365	5,068
1.114.4	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	20,0000	1,8430	36,860
1.114.5	2222222222992	Materiale marunte (apa, ciment, nisip) din valoarea materialelor explicitate	%	20,0000	0,0000	0,000
1.114.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6300	41,5152	192,215
1.114.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	28,5000	0,428
1.114.8	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	142,5000	1,425
		TOTAL Электрика				0,000
		3.Отопление				
1.115	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов).	buc			<b>4,982</b> 4,982
1.115.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	41,5152	4,982
1.116	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке , ф40мм)	m			<b>23,880</b> 15,776
1.116.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,3038	0,691
1.116.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	23,0375	1,613
1.116.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	23,0375	3,663
1.116.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	73,7200	2,138
1.116.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	41,5152	15,776
1.117	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel (	buc			<b>56,920</b>

		соединения вводов стальных труб)				38,194
1.117.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	23,0375	1,843
1.117.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	23,0375	4,147
1.117.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	26,7235	1,336
1.117.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9200	41,5152	38,194
1.117.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	28,5000	11,400
1.118	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. ( Стальные радиаторы , цельноблочные , длиной 500*1500 мм)	buc			<b>1 429,136</b> 33,212
1.118.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 382,2500	1 382,250
1.118.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	73,7200	0,369
1.118.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	13,8225	0,138
1.118.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.118.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,7003	4,202
1.118.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.118.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000	28,5000	8,550
1.119	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500/1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500/1000 мм, включительно).	buc			<b>950,777</b> 20,758
1.119.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	921,5000	921,500
1.119.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	73,7200	0,221
1.119.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	13,8225	0,083
1.119.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.119.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,7003	2,101
1.119.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,5152	20,758
1.119.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	28,5000	5,700
1.120	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". ( Клапан прямой )	buc			<b>80,566</b> 7,473
1.120.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	71,8770	71,877
1.120.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	73,7200	0,885
1.120.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	13,8225	0,332
1.120.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.121	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". ( Клапан угловой )	buc			<b>68,587</b> 7,473
1.121.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.121.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	73,7200	0,885
1.121.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	13,8225	0,332
1.121.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.122	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Кран Маевского )	buc			<b>14,657</b> 4,152
1.122.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	9,2150	9,215
1.122.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,9010	1,290
1.122.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.123	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". ( Сливной вентиль )	buc			<b>79,652</b> 6,227
1.123.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	71,8770	71,877
1.123.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	73,7200	1,106
1.123.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	13,8225	0,442
1.123.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". ( Кран шаровый )	buc			<b>79,652</b> 6,227
1.124.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	71,8770	71,877
1.124.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	73,7200	1,106
1.124.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	13,8225	0,442
1.124.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.125	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм).	m			<b>35,412</b> 14,530
1.125.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	20,2730	20,881
1.125.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	41,5152	14,530
1.126	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным	m			<b>71,834</b>

		диаметром 40 мм).				18,682
1.126.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	51,6040	53,152
1.126.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.127	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, Муфта 25 мм).	buc			<b>11,089</b> 7,473
1.127.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	2,7645	2,765
1.127.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.127.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	22,1160	0,155
1.127.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.127.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	28,5000	0,513
1.128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, Угол диаметром 25мм 90гр)	buc			<b>10,629</b> 7,473
1.128.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	2,3038	2,304
1.128.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.128.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	22,1160	0,155
1.128.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.128.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	28,5000	0,513
1.129	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor ( Клипсы ф40)	buc			<b>15,300</b> 8,303
1.129.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	1,3823	1,382
1.129.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.129.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,3686	0,369
1.129.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat creat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,9215	0,922
1.129.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,0597	1,060
1.129.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.129.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	28,5000	2,850
1.130	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация). защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 57 1=0.5	buc			<b>23,045</b> 16,606
1.130.1	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	23,0375	4,608
1.130.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	23,0375	0,392
1.130.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	23,0375	0,207
1.130.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	19,3515	0,116
1.130.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,4744	0,473
1.130.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	322,5250	0,581
1.130.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	17,5085	0,009
1.130.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	534,4700	0,053
1.130.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,5152	16,606
1.131	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см).	buc			<b>53,139</b> 53,139
1.131.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	41,5152	3,321
1.131.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	41,5152	49,818
1.132	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений).	buc			<b>19,365</b> 17,852
1.132.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,4744	0,487
1.132.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	322,5250	0,323
1.132.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	534,4700	0,053
1.132.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	17,5085	0,105
1.132.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,5152	13,700
1.132.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.132.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	47,5000	0,475
1.132.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	4,7500	0,071
1.133	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр диам 32мм)	buc			<b>188,556</b> 95,485
1.133.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	92,1500	92,150
1.133.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.133.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	41,5152	95,485
1.134	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр диам 25мм)	buc			<b>165,289</b> 95,485
1.134.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	69,1125	69,113

1.134.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.134.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	41,5152	95,485
1.135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". ( Сливной кран ф25 мм)	buc			<b>70,437</b> 6,227
1.135.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	62,6620	62,662
1.135.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	73,7200	1,106
1.135.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	13,8225	0,442
1.135.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.136	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Переход сталь/полипропилен диаметром 20/25 мм)	buc			<b>39,656</b> 7,473
1.136.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	31,3310	31,331
1.136.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.136.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	22,1160	0,155
1.136.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.136.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	28,5000	0,513
1.137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (переход полипропилен/сталь диаметром 20/20 мм)	buc			<b>29,088</b> 6,227
1.137.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	22,1160	22,116
1.137.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.137.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,1160	0,133
1.137.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.137.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	28,5000	0,428
1.138	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 40mm, inclusiv (кран PPR диам 40мм)	buc			<b>120,258</b> 8,718
1.138.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	110,5800	110,580
1.138.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.138.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	22,1160	0,177
1.138.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.138.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	28,5000	0,599
1.139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Кран PPR диаметром 25мм, включительно )	buc			<b>78,849</b> 6,227
1.139.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	71,8770	71,877
1.139.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.139.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,1160	0,133
1.139.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.139.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	28,5000	0,428
1.140	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 32mm, inclusiv (Переход диаметр 32*25 мм)	buc			<b>12,258</b> 8,718
1.140.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	2,5802	2,580
1.140.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.140.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	22,1160	0,177
1.140.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.140.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	28,5000	0,599
		<b>TOTAL 3. Отопление</b>				<b>0,000</b>

APROBAT:

Intocmit: Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Примария Чадыр-Лунга

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Ceadir-Lunga Ремонт в детских садах

Obiectul: Детские сады Lotul 1

## Deviz local Nr. 23.1

Intocmit in preturi curente 2019-08-29

Valoarea de deviz 711 976,060 (Lei)

Devizul: Ремонт детских садах №1 и №7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Детский Сад №7 1.1 Группа №1 1.1.1.Раздевалка				
1.1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев )	m2	51,0000	14,7423	751,855
					13,2849	677,528
1.2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	51,0000	15,8473	808,210
					5,8121	296,419
1.3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Шпаклевка стен )	m2	51,0000	67,9986	3 467,929
					50,6485	2 583,076
1.4	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	51,0000	16,6939	851,391
					8,3030	423,455
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	51,0000	26,7440	1 363,943
					22,8334	1 164,501
1.6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	51,0000	15,8473	808,210
					5,8121	296,419
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	51,0000	33,2629	1 696,408
					22,8334	1 164,501
1.8	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica( Облицовка стен керамической плиткой )Фартук	m2	6,7500	397,9962	2 686,474
					124,5456	840,683
1.9	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2	16,6000	152,3456	2 528,937
					83,0304	1 378,305
1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	16,6000	16,6939	277,119
					8,3030	137,830
1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	16,6000	26,7440	443,950
					22,8334	379,034
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). Супратен	m2	16,6000	4,7932	79,568
					1,2455	20,675
1.13	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных	m2	6,4000	103,3991	661,754

		откосов плоских ).			61,6916	394,826
1.14	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m	6,4000	7,7007	49,285
					4,1515	26,570
1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). потолков и откосов)	m2	23,0000	33,2629	765,047
					22,8334	525,167
1.16	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.	m	19,2000	16,5829	318,391
					12,4546	239,128
1.17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	16,6000	13,5200	224,432
					12,4546	206,746
1.18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2	16,6000	166,2140	2 759,153
					37,3637	620,237
1.19	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстиляющий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2).	m2	2,2500	377,1054	848,487
					103,7880	233,523
1.20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).	m2	14,3000	313,3629	4 481,090
					53,9698	771,768
		TOTAL Раздевалка				25 871,634
		Inclusiv salariul				12 380,389
		1.1.2.Группа				
1.21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	90,0000	14,7423	1 326,803
					13,2849	1 195,638
1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	90,0000	15,8473	1 426,254
					5,8121	523,092
1.23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Шпаклевка стен )	m2	90,0000	67,9986	6 119,874
					50,6485	4 558,369
1.24	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	90,0000	16,6939	1 502,455
					8,3030	747,274
1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	90,0000	26,7440	2 406,958
					22,8334	2 055,002
1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	90,0000	15,8473	1 426,254
					5,8121	523,092
1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	90,0000	33,2629	2 993,661
					22,8334	2 055,002
1.28	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.	m	33,0000	16,5829	547,235
					12,4546	411,000

1.29	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2	61,0000	152,3456	9 293,083
					83,0304	5 064,854
1.30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	61,0000	16,6939	1 018,330
					8,3030	506,485
1.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	61,0000	26,7440	1 631,383
					22,8334	1 392,835
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	61,0000	4,7932	292,387
					1,2455	75,973
1.33	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских ).	m2	10,3000	103,3991	1 065,011
					61,6916	635,423
1.34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m	28,6000	7,7007	220,241
					4,1515	118,733
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). потолков и откосов)	m2	72,0000	33,2629	2 394,929
					22,8334	1 644,002
1.36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	61,0000	13,5200	824,719
					12,4546	759,728
1.37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2	61,0000	166,2140	10 139,055
					37,3637	2 279,184
1.38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитки и зачистку, в помещениях более 16 м2).	m2	61,0000	313,3629	19 115,138
					53,9698	3 292,155
1.39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat ( Установка осветительных приборов Led круглые)	buc	12,0000	431,5628	5 178,754
					45,2516	543,019
		TOTAL Grupa				68 922,524
		Inclusiv salariul				28 380,862
		1.1.3.Коридор				
1.40	RpCJ32A	Desfaceri ( Очистка стен)	m2	28,0000	29,6958	831,483
					29,0606	813,698
1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Шпаклевка стен )	m2	28,0000	67,9986	1 903,961
					50,6485	1 418,159
1.42	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	28,0000	16,6939	467,430
					8,3030	232,485
1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	28,0000	26,7440	748,831
					22,8334	639,334
1.44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	28,0000	15,8473	443,723
					5,8121	162,740
1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	28,0000	33,2629	931,361

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).			22,8334	639,334
1.46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2	5,7100	152,3456	869,894
					83,0304	474,104
1.47	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	5,7000	16,6939	95,155
					8,3030	47,327
1.48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	5,7000	26,7440	152,441
					22,8334	130,150
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	5,7000	4,7932	27,321
					1,2455	7,099
1.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). потолков и откосов)	m2	5,7000	33,2629	189,599
					22,8334	130,150
1.51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	5,7100	13,5200	77,199
					12,4546	71,116
1.52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2	5,7100	166,2140	949,082
					37,3637	213,347
1.53	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).	m2	5,7000	313,3629	1 786,169
					53,9698	307,628
		TOTAL Коридор				9 473,649
		Inclusiv salariul				5 286,670
		1.1.4.Санузлы				
1.54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.).	m2	12,2000	33,4948	408,636
					32,3819	395,059
1.55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	12,2000	62,6615	764,470
					29,0606	354,540
1.56	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2	12,2000	309,6378	3 777,581
					48,9879	597,653
1.57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики).	m2	30,3000	66,5481	2 016,407
					66,4243	2 012,657
1.58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. ( Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	0,9000	12,1320	10,919
					11,2091	10,088
1.59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. ( Выравнивание поддокоников )	m2	0,9000	62,6615	56,395
					29,0606	26,155
1.60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi. ( Поддоконики , из пластмаса окон)	m	1,1000	85,0930	93,602
					14,9455	16,440
1.61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких	m2	52,3000	88,6337	4 635,543

		бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя).			49,8182	2 605,494
1.62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), уголок для мытья посуды)	m2	36,0000	324,0962	11 667,463
					68,5001	2 466,003
1.63	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2	12,2000	152,3456	1 858,617
					83,0304	1 012,971
1.64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	12,2000	80,9681	987,810
					63,5183	774,923
1.65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	22,0000	67,9986	1 495,969
					50,6485	1 114,268
1.66	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	34,0000	16,6939	567,594
					8,3030	282,303
1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	34,0000	26,7440	909,295
					22,8334	776,334
1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	34,2000	4,7932	163,929
					1,2455	42,595
1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	34,2000	33,2629	1 137,591
					22,8334	780,901
1.70	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины).	buc	4,0000	36,5334	146,134
					36,5334	146,134
1.71	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного).	buc	3,0000	45,6667	137,000
					45,6667	137,000
1.72	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм).	m	5,0000	26,5697	132,849
					26,5697	132,849
1.73	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм).	m	5,0000	32,7970	163,985
					32,7970	163,985
1.74	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой, 50 мм).	buc	2,0000	92,6824	185,365
					34,4576	68,915
1.75	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам). детский	buc	4,0000	761,0722	3 044,289
					76,8031	307,212
1.76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2").	buc	4,0000	813,0721	3 252,288
					68,5001	274,000
1.77	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна для душа акриловая (поддон)).	buc	1,0000	1 155,9810	1 155,981
					76,8031	76,803
1.78	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix,	buc	1,0000	742,3231	742,323

		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены).			47,7425	47,742
1.79	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S).	buc	3,0000	2 073,8231	6 221,469
					195,1214	585,364
1.80	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montate pe console fixate in perete( Электроводонагреватель (бойлер), объемом 50л	buc	1,0000	177,6712	177,671
					119,1486	119,149
1.81	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat ( Установка осветительных приборов LED круглые точечные )	buc	2,0000	431,5628	863,126
					45,2516	90,503
1.82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).( Разборка ; столярные изделия (двери)	m2	5,0400	17,4364	87,879
					17,4364	87,879
1.83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	5,0400	1 510,8592	7 614,730
					33,6273	169,482
		TOTAL Санузлы				54 476,911
		Inclusiv salariul				15 675,401
		2.Детский сад №1 2.1.Полы				
1.84	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов)	m2	167,0000	9,8011	1 636,784
					9,1333	1 525,268
1.85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора в санузлах	m2	14,6000	13,5200	197,392
					12,4546	181,837
1.86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2	181,6000	166,2140	30 184,467
					37,3637	6 785,244
1.87	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatatea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).	m2	167,0000	313,3629	52 331,608
					53,9698	9 012,950
1.88	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2	14,6000	309,6378	4 520,712
					48,9879	715,224
		TOTAL Полы				88 870,962
		Inclusiv salariul				18 220,523
		2.2.Потолки				
1.89	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2	360,0000	152,3456	54 844,427
					83,0304	29 890,944
1.90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	180,0000	15,8473	2 852,507
					5,8121	1 046,183
1.91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	180,0000	33,2629	5 987,321
					22,8334	4 110,005
1.92	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.	m	350,0000	16,5829	5 804,008

					12,4546	4 359,096
		TOTAL Потолки				69 488,264
		Inclusiv salariul				39 406,228
		2.3.Стены				
1.93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги).	m2	350,0000	14,7423	5 159,791
					13,2849	4 649,702
1.94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	350,0000	15,8473	5 546,542
					5,8121	2 034,245
1.95	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора).	m2	350,0000	55,7948	19 528,175
					26,5697	9 299,405
1.96	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla ( разные работы - слой сетки из стекловолокна )	m2	350,0000	16,6939	5 842,880
					8,3030	2 906,064
1.97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	350,0000	15,8473	5 546,542
					5,8121	2 034,245
1.98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	350,0000	26,7440	9 360,393
					22,8334	7 991,676
1.99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	350,0000	33,2629	11 642,014
					22,8334	7 991,676
1.100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен в санузле)	m2	25,5000	73,1525	1 865,389
					49,8182	1 270,365
1.101	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica( Облицовка стен керамической плиткой в санузлах)	m2	25,5000	397,9962	10 148,903
					124,5456	3 175,913
		TOTAL Стены				74 640,629
		Inclusiv salariul				41 353,291
		2.4.Двери				
1.102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	8,2000	17,4364	142,978
					17,4364	142,978
1.103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	8,2000	1 510,8592	12 389,045
					33,6273	275,744
		TOTAL Двери				12 532,024
		Inclusiv salariul				418,722
		2.5.Электрика				
1.104	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены).	m	100,0000	30,8412	3 084,123
					17,8515	1 785,154
1.105	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены с помощью металлических консолей на деревянных или пластиковых дюбелях).	m	150,0000	31,0910	4 663,648
					18,6818	2 802,276
1.106	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в	m	150,0000	13,4987	2 024,806

		утопленные трубы , 3*2,5 мм2)			2,9061	435,910
1.107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утолщенные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5 мм2)	m	210,0000	11,4106	2 396,223
					2,9061	610,273
1.108	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (установка разпредкоробок)	buc	10,0000	36,1673	361,673
					31,5516	315,516
1.109	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic( Установка пластиковых кабельканалов)	m	12,0000	74,8893	898,672
					68,5001	822,001
1.110	RpEG05A	Montarea tablourilor ( Монтаж бокса на 2 автомата)	buc	1,0000	108,5102	108,510
					43,1758	43,176
1.111	RpEE01A	Montarea interuptoarelor ( Монтаж УЗО 16А)	buc	1,0000	87,6660	87,666
					11,2091	11,209
1.112	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc	8,0000	71,2606	570,084
					12,8697	102,958
1.113	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare ( Монтаж однополярных выключателей )	buc	12,0000	69,9700	839,640
					12,4546	149,455
1.114	RpEH01A	( Установка заземления )	buc	1,0000	276,0077	276,008
					192,2154	192,215
		TOTAL Электрика				15 311,054
		Inclusiv salariul				7 270,142
		3.Отопление				
1.115	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов).	buc	13,0000	4,9818	64,764
					4,9818	64,764
1.116	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке , ф40мм)	m	104,0000	23,8804	2 483,558
					15,7758	1 640,681
1.117	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel ( соединения вводов стальных труб)	buc	12,0000	56,9199	683,039
					38,1940	458,328
1.118	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. ( Стальные радиаторы , цельноблочные , длиной 500*1500 мм)	buc	20,0000	1 429,1357	28 582,714
					33,2122	664,243
1.119	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500/1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500/1000 мм, включительно).	buc	4,0000	950,7774	3 803,110
					20,7576	83,030
1.120	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".( Клапан прямой )	buc	24,0000	80,5661	1 933,587
					7,4727	179,346
1.121	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".( Клапан угловой )	buc	24,0000	68,5866	1 646,079
					7,4727	179,346
1.122	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Кран Маевского)	buc	24,0000	14,6566	351,759
					4,1515	99,636
1.123	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". ( Сливной вентиль)	buc	24,0000	79,6524	1 911,658
					6,2273	149,455
1.124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". ( Кран шаровый)	buc	11,0000	79,6524	876,176
					6,2273	68,500
1.125	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм).	m	10,0000	35,4115	354,115
					14,5303	145,303
1.126	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	104,0000	71,8340	7 470,732

		centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм).			18,6818	1 942,911
1.127	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, Муфта 25 мм).	buc	13,0000	11,0893	144,162
					7,4727	97,146
1.128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, Угол диаметром 25мм 90гр)	buc	20,0000	10,6286	212,572
					7,4727	149,455
1.129	IC40A	Vratara pentru fixarea conductelor ( Клипсы ф40)	buc	300,0000	15,2998	4 589,937
					8,3030	2 490,912
1.130	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация). защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 57 1=0.5	buc	4,0000	23,0447	92,179
					16,6061	66,424
1.131	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см).	buc	14,0000	53,1395	743,952
					53,1395	743,952
1.132	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений).	buc	14,0000	19,3654	271,115
					17,8515	249,922
1.133	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр диам 32мм)	buc	1,0000	188,5565	188,556
					95,4850	95,485
1.134	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр диам 25мм)	buc	1,0000	165,2886	165,289
					95,4850	95,485
1.135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". ( Сливной кран ф25 мм)	buc	8,0000	70,4374	563,499
					6,2273	49,818
1.136	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Переход сталь/полипропилен диаметром 20/25 мм)	buc	10,0000	39,6558	396,558
					7,4727	74,727
1.137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (переход полипропилен/сталь диаметром 20/20 мм)	buc	5,0000	29,0878	145,439
					6,2273	31,136
1.138	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 40mm, inclusiv (кран PPR диам 40мм)	buc	4,0000	120,2579	481,032
					8,7182	34,873
1.139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Кран PPR диаметром 25мм, включительно )	buc	4,0000	78,8488	315,395
					6,2273	24,909
1.140	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 32mm, inclusiv (Переход диаметр 32*25 мм)	buc	16,0000	12,2581	196,130
					8,7182	139,491
		TOTAL 3.Отопление				58 667,105
		Inclusiv salariul				10 019,278

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>4 297,4984</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		478 254,756
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	40 142,589
Total		518 397,344
Cheltuieli de transport	5,0000%	14 678,472

Total		533 075,816
Cheltuieli de regie	5,0000%	26 653,791
Total		559 729,607
Beneficiu de deviz	6,0000%	33 583,776
<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>593 313,383</b>
<b>Total General fara TVA</b>		<b>593 313,383</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>118 662,677</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>711 976,060</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>178 411,506</b>

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Ceadir-Lunga Ремонт в детских садах

Obiectul: Детские сады Lotul 1

## Devizul local de resurse Nr. 23.1

Intocmit in preturi curente 2019-08-29

Valoarea de deviz 711 976,060 (Lei)

Deviz: Ремонт детских садах №1 и №7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	24,8162	41,5152	1 030,250
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	22,7755	41,5152	945,529
3	7122050013400	Zidar	h-om	210,9080	41,5152	8 755,888
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	286,3350	41,5152	11 887,255
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	489,6860	41,5152	20 329,412
6	7123010010200	Betonist	h-om	211,9280	41,5152	8 798,233
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,6652	41,5152	401,253
8	7132010010900	Faiantar	h-om	111,3150	41,5152	4 621,264
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,5465	41,5152	1 849,357
10	7132040012700	Parchetar	h-om	323,0145	41,5152	13 410,012
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,7300	41,5152	2 147,581
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	160,6800	41,5152	6 670,662
13	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	52,1200	41,5152	2 163,772
14	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	191,8400	41,5152	7 964,276
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	462,1700	41,5152	19 187,080
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	166,6000	41,5152	6 916,432
17	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	41,5152	38,609
18	7422010060100	Timplar	h-om	946,8164	41,5152	39 307,272
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	310,2417	41,5152	12 879,746
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	159,9804	41,5152	6 641,618
21	9310060019930	Muncitor	h-om	59,4000	41,5152	2 466,003
<b>Total manopera</b>						<b>178 411,506</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	41,7700	9,2150	384,911
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	37,5000	2,7645	103,669
3	1109091	Dibluri	buc	32,0000	0,4608	14,744
4	1111000100020	Intrerupator	buc	12,0000	50,6825	608,190
5	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	70,9555	71,665
6	1111000100048	Strat sintetic	m2	260,4000	4,6075	1 199,793
7	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	59,8975	59,898
8	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,2250	1,8430	5,944
9	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	15,8946	0,0000	0,000
10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4022	322,5250	129,720
11	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8103	322,5250	1 228,901
12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,2192	0,0000	0,000
13	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	322,5250	0,645
14	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072	322,5250	2,322
15	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,3530	73,7200	320,903
16	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	0,0000	0,000
17	20054708	Conector	buc	2 022,4644	2,3038	4 659,252
18	20054888	Rumeguș	kg	0,1125	0,0000	0,000
19	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 256,0000	0,0092	11,574
20	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,2400	1 428,3250	18 911,023

21	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	223,2000	11,0580	2 468,146
22	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,4400	9,2150	13,270
23	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	3,456
24	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	53,668
25	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,0000	31,432
26	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	268,386
27	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,0000	0,0000	1,613
28	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,0000	0,0000	5,545
29	2222222222992	Materiale marunte (apa, ciment, nisip) din valoarea materialelor explicitate	%	20,0000	0,0000	13,657
30	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	20,0000	0,0000	306,804
31	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	106,046
32	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	2,0000	0,0000	68,939
33	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	91,016
34	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	4,0000	0,0000	636,576
35	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,0000	1,512
36	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	150,492
37	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	14,7300	14,7440	217,179
38	2320166200729	Parchetin	l	0,8044	21,1945	17,049
39	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,3080	23,0375	191,396
40	2413217300101	Clema de legatura	buc	18,0000	2,7645	49,761
41	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	18,7320	23,0375	431,538
42	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	3,2176	13,8225	44,475
43	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,6200	83,8565	555,130
44	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,6250	23,0375	406,036
45	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	41,4675	0,207
46	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0240	19,3515	0,464
47	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	333,5600	22,1160	7 377,013
48	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,7520	13,8225	38,040
49	24302261000001	Fuga	kg	29,2480	19,3515	565,993
50	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	493,8500	23,9590	11 832,152
51	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	5,0100	22,1160	110,801
52	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,8044	23,0375	18,531
53	2430226102815	Chit siliconic	kg	2,3170	16,5870	38,432
54	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,2066	26,7235	32,245
55	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,8044	37,7815	30,391
56	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,4022	10,1365	4,077
57	2462106110132	Aracet CPMB	kg	95,4450	11,9795	1 143,383
58	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,4000	11,0580	26,539
59	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0000	56,2115	168,635
60	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,0000	141,9110	1 135,288
61	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,0000	36,8600	110,580
62	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,1000	67,6197	74,382
63	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	255,0000	9,2150	2 349,825
64	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	10,3000	20,2730	208,812
65	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	107,1200	51,6040	5 527,820
66	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,4000	23,0375	55,290
67	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,0000	13,8225	41,468
68	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	37,5000	2,3038	86,391
69	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	12,3600	1,8430	22,779
70	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	300,0000	0,3686	110,580
71	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,4000	12,9010	30,962
72	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	699,9300	5,9898	4 192,406
73	2622102438000	Lavoar	buc	4,0400	460,7500	1 861,430
74	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,0300	890,1690	2 697,212
75	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0000	442,3200	1 326,960
76	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2840	1,4744	1,893

77	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	35,8500	1,4744	52,857
78	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 357,8400	0,0000	0,000
79	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	781,7950	1,4744	1 152,679
80	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2200	1,4744	1,799
81	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0502	534,4700	26,817
82	2652102100737	Var hidratat	kg	280,0800	2,7645	774,281
83	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	67,4140	2,7645	186,366
84	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 949,8480	2,3038	9 099,462
85	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	671,2329	3,6860	2 474,164
86	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	243,9870	2,3038	562,085
87	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	66,6415	230,3750	15 352,536
88	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	159,4285	69,1125	11 018,502
89	2662106109860	Aracet EP 25	kg	6,4500	11,9795	77,268
90	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,1533	1 244,0250	33 779,353
91	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1275	0,0000	0,000
92	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2615	737,2000	192,778
93	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,4080	0,0000	0,000
94	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,8368	737,2000	616,889
95	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,9030	0,0000	0,000
96	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5066	0,0000	0,000
97	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	259,1600	2,3038	597,040
98	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	33,5400	232,2180	7 788,592
99	2670112202900	Baghete din lemn	m	422,3100	3,2253	1 362,055
100	2670112204051	Placi din laminat	m2	260,4000	230,3750	59 989,650
101	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	424,8940	1,8430	783,080
102	2681126001473	Cirpe de sters	kg	4,9100	9,2150	45,246
103	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2,5000	10,1365	25,341
104	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	8,2935	2,488
105	2710603454575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	0,5000	10,1365	5,068
106	2710703434305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,1000	10,1365	1,014
107	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	216,3000	7,3720	1 594,564
108	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	154,5000	9,2150	1 423,718
109	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	18,4300	11,058
110	2722103310000	Teava instalatie	m	0,8000	23,0375	18,430
111	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	26,7235	16,034
112	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	35,0000	1,8430	64,505
113	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	20,0000	0,9215	18,430
114	2746167335100	Priza	buc	8,1600	50,6825	413,569
115	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	21,0000	4,6075	96,758
116	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	10,0000	2,7645	27,645
117	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	16,2000	8,2935	134,355
118	2822115700000	Radiator	buc	4,0000	921,5000	3 686,000
119	2822115700000	Radiator	buc	20,0000	1 382,2500	27 645,000
120	2822115708000	Element de sustinere	buc	546,6120	1,1058	604,444
121	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	391,7386	23,9590	9 385,665
122	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	122,9877	14,7440	1 813,331
123	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	20,0000	1,8430	36,860
124	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	267,3600	0,2765	73,912
125	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	20 497,9500	0,1382	2 833,329
126	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	9 110,2000	0,1382	1 259,257
127	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	12,3600	0,1382	1,708
128	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000	0,5529	11,058
129	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	300,0000	0,9215	276,450
130	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	300,0000	1,0597	317,918
131	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,0000	32,2525	96,758
132	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,0000	92,1500	276,450
133	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	927,9505	927,951
134	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,0000	44,2320	176,928
135	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,0000	55,2900	110,580
136	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,0000	119,7950	598,975

137	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,0000	13,8225	110,580
138	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0000	115,1875	345,563
139	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	42,5000	11,0580	469,965
140	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	32,2525	32,253
141	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	20,0000	2,3038	46,075
142	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	16,0000	2,5802	41,283
143	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	13,0000	2,7645	35,939
144	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	5,0000	22,1160	110,580
145	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	10,0000	31,3310	313,310
146	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,0000	71,8770	287,508
147	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,0000	110,5800	442,320
148	2875274123510	Dop din fonta	buc	31,2000	2,3038	71,877
149	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	24,0000	59,8975	1 437,540
150	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	24,0000	71,8770	1 725,048
151	2875274204000	Bratară fixare	buc	300,0000	1,3823	414,675
152	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	8,0000	62,6620	501,296
153	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	35,0000	71,8770	2 515,695
154	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,0000	378,7365	5 302,311
155	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	132,0000	0,7003	92,445
156	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	691,1250	691,125
157	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,0000	460,7500	1 843,000
158	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0000	50,6825	152,048
159	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0000	50,6825	152,048
160	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	24,0000	9,2150	221,160
161	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	69,1125	69,113
162	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	92,1500	92,150
163	3220137315778	Decapant	kg	0,5150	22,1160	11,390
164	4011106202741	Energie electrica	kw	18,9400	1,7693	33,510
165	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	30,5912	17,5085	535,607
166	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	17,5085	0,053
167	4100126202818	Apă	m3	20,8574	17,5085	365,181
168	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	65,3750	1,8430	120,486
<b>Total materiale</b>						<b>293 569,432</b>
<b>Utilaje</b>						
1	28752774100001	Compresor	h-ut	110,2500	4,7500	523,688
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2800	28,5000	7,980
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,9200	4,7500	47,120
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,1999	4,7500	24,700
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,3290	28,5000	37,877
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,6521	4,7500	259,597
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,2939	28,5000	93,876
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,6884	9,5000	16,040
9	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,5298	0,0000	0,000
10	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	108,5000	28,5000	3 092,250
11	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,5895	47,5000	75,499
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	18,5357	47,5000	880,446
13	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6950	19,0000	13,205
14	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4943	28,5000	14,088
15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	36,8000	28,5000	1 048,800
16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,8150	28,5000	137,228
17	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	142,5000	1,425
<b>Total utilaje</b>						<b>6 273,818</b>
<b>Total</b>						<b>478 254,756</b>
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		40 142,589
<b>Total</b>						<b>518 397,344</b>
Cheltuieli de transport				5,0000%		14 678,472
<b>Total</b>						<b>533 075,816</b>

Cheltuieli de regie	5,0000%	26 653,791
Total		559 729,607
Beneficiu de deviz	6,0000%	33 583,776
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>593 313,383</b>
<b>Total</b>		<b>593 313,383</b>
TVA	20%	118 662,677
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>711 976,060</b>

Intocmit: Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC "Cimtermic"SRL

Investitor: Примария Чадыр-Лунга

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 23.2

Deviziu: Ремонт в детском саду №6 мун. Чадыр-Лунга						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Детсад №6 Общестроительные работы				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			17,436
						17,436
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей )	m2			1 510,859
						33,627
1.2.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 428,3250	1 428,325
1.2.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.2.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	83,8565	41,928
1.2.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	16,5870	2,903
1.2.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,8430	1,106
1.2.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,7693	1,769
1.2.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,5152	30,306
1.2.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,5152	3,321
1.2.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,7500	0,095
1.3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги).	m2			14,742
						13,285
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.3.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,7440	0,442
1.3.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,2150	0,092
1.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,5152	13,285
1.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pręparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,) Шпаклевка Кмат=2	m2			67,999
						50,649
1.4.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.4.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.4.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.5	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			16,694
						8,303
1.5.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.5.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			26,744
						22,833
1.6.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.6.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) бетонноконтакт	m2			4,793
						1,245
1.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,0375	3,456

1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).стен	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.8.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.8.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.8.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.9	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала).	kg			<b>111,938</b> 2,906
1.9.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	106,8940	109,032
1.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	41,5152	2,906
1.10	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен и потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке).	m2			<b>10,282</b> 7,473
1.10.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	2,7645	1,106
1.10.2	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	82,9350	0,829
1.10.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1000	2,7645	0,276
1.10.4	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	20,2730	0,405
1.10.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.10.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	17,5085	0,053
1.10.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.10.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2			<b>152,346</b> 83,030
1.11.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	69,1125	24,189
1.11.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,9590	20,605
1.11.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,7440	3,981
1.11.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,1382	6,220
1.11.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,1382	2,765
1.11.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,1058	1,327
1.11.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,3038	10,229
1.11.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,5152	74,727
1.11.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.11.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,5152	2,076
1.12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			<b>80,968</b> 63,518
1.12.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,5152	63,518
1.12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.12.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	28,5000	0,556
1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b> 22,833
1.13.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.13.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.14	CG09A1	Bagheta (Багеты)	m			<b>45,487</b> 29,061
1.14.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,8225	14,099
1.14.2	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	23,0375	0,138
1.14.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	10,1365	0,507
1.14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	0,0000	0,000
1.14.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,0000	0,000
1.14.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,0000	0,000
1.14.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	13,8225	1,659

1.14.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	0,0000	0,000
1.14.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	41,5152	26,985
1.14.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,5152	2,076
1.14.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	4,7500	0,024
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). Супратен	m2			<b>4,793</b> 1,245
1.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,0375	3,456
1.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручну). потолков	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.16.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.16.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.17	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен и потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке).	m2			<b>10,282</b> 7,473
1.17.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac-S 146	kg	0,4000	2,7645	1,106
1.17.2	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	82,9350	0,829
1.17.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,7645	0,276
1.17.4	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	20,2730	0,405
1.17.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.17.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	17,5085	0,053
1.17.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.17.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.17.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.).	m2			<b>20,401</b> 19,097
1.18.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,1945	0,636
1.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	17,5085	0,525
1.18.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,5152	9,548
1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,5152	9,548
1.18.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - деревянных)	m2			<b>23,663</b> 22,418
1.19.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	21,1945	0,530
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	17,5085	0,525
1.19.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	41,5152	11,209
1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	41,5152	11,209
1.19.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	4,7500	0,190
1.20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2			<b>13,520</b> 12,455
1.20.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.20.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.20.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,7500	0,190
1.21	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) (Засыпка слоев из керамзита с уплотнением ручным способом).толщ 6 см	m3			<b>701,903</b> 77,218
1.21.1	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	598,9750	622,934
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	17,5085	1,751
1.21.3	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	41,5152	68,915
1.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			<b>62,661</b> 29,061
1.22.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,4744	19,167
1.22.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	322,5250	13,546
1.22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,5085	0,175
1.22.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,5152	24,909
1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152

1.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	47,5000	0,570
1.23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять ) к=2 до толщ 4см Коэффициент к материалам =2,000	m2			<b>10,530</b> 4,982
1.23.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,0000	0,000
1.23.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,4744	3,170
1.23.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	322,5250	2,258
1.23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.23.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,5152	0,830
1.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,7500	0,014
1.23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	47,5000	0,071
1.24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2			<b>309,638</b> 48,988
1.24.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,3750	237,286
1.24.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,3038	10,828
1.24.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	19,3515	8,902
1.24.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.24.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.24.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.24.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,5152	48,988
1.24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	4,7500	0,007
1.24.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	19,0000	0,238
1.24.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	9,5000	0,599
1.25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса)	m2			<b>313,363</b> 53,970
1.25.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,3750	241,894
1.25.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,6075	4,838
1.25.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,0580	9,952
1.25.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.25.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,5152	47,742
1.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.25.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.26	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. ( Замена плитусов с ген)	m			<b>44,177</b> 28,230
1.26.1	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	11,0580	11,279
1.26.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,7372	2,949
1.26.3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.26.4	2222222222992	Materiale marunte (hirtie de slefuie, ceara etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
1.26.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	41,5152	26,985
1.26.6	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм). фартук под мойку	m2			<b>324,096</b> 68,500
1.27.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	230,3750	234,983
1.27.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,3038	8,524
1.27.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,3515	9,095
1.27.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.27.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.27.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.27.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.27.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,7500	0,057
1.27.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	19,0000	0,190
1.28	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2).	m			<b>24,065</b> 10,379

1.28.1	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500	11,0580	11,611
1.28.2	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	4,6075	0,922
1.28.3	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	2,7645	0,691
1.28.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,5000	0,0000	0,000
1.28.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	41,5152	10,379
1.29	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений).	m			<b>15,807</b> 9,964
1.29.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,7645	4,700
1.29.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	322,5250	0,161
1.29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,5085	0,175
1.29.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.29.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	47,5000	0,713
1.29.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	4,7500	0,095
1.30	RpEC08A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit (Монтаж места розетки, скрытого в оштукатуренной кладке)	buc			<b>227,060</b> 163,570
1.30.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	6,0000	2,7645	16,587
1.30.2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1,0000	2,7645	2,765
1.30.3	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0220	13,8225	0,304
1.30.4	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0020	152,9690	0,306
1.30.5	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	12,0000	1,6126	19,352
1.30.6	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,7645	16,587
1.30.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	20,2730	4,055
1.30.8	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1300	12,9010	1,677
1.30.9	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0006	24,8805	0,015
1.30.10	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	7,3720	1,843
1.30.11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,9400	41,5152	163,570
1.31	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			<b>71,261</b> 12,870
1.31.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,6825	51,696
1.31.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,6075	4,608
1.31.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,7645	0,014
1.31.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	9,2150	0,046
1.31.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,4608	0,922
1.31.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,5529	1,106
1.31.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,5152	12,870
1.32	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158 (Монтаж выключателей - 1-ые.внутрен)	buc			<b>69,970</b> 12,455
1.32.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	50,6825	50,683
1.32.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,6075	4,608
1.32.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,7645	0,014
1.32.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	11,0580	2,212
1.32.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,5152	12,455
		TOTAL 1.Детсад №6				0,000
		2.Отопление				
1.33	RpSE09D	Demontarea unui cazan de presiune, din tabla de otel avind capacitatea 500 l (Демонтаж стального бака)	buc			<b>508,561</b> 508,561
1.33.1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	8,7000	41,5152	361,182
1.33.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5500	41,5152	147,379
1.34	RpIB11H	Demontarea Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Снятие однотрубных змеевиков из трубы диаметром 57-102 мм).	m			<b>7,473</b> 7,473
1.34.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения).	m2			<b>6,642</b> 6,642
1.35.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,5152	6,642
1.36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения).	buc			<b>4,152</b> 4,152
1.36.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.37	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен).	buc			<b>13,869</b> 6,227
1.37.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	3,6860	3,686
1.37.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,1382	0,276
1.37.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,4147	0,829
1.37.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.37.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	28,5000	2,850
1.38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000	buc			<b>1 215,348</b>

		mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 30*1600мм)				33,212
1.38.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 168,4620	1 168,462
1.38.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	73,7200	0,369
1.38.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	13,8225	0,138
1.38.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.38.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,7003	4,202
1.38.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.38.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000	28,5000	8,550
1.39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*1400мм )	buc			<b>1 183,156</b> 26,985
1.39.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 145,4245	1 145,425
1.39.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	73,7200	0,295
1.39.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	13,8225	0,111
1.39.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.39.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,7003	2,801
1.39.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,5152	26,985
1.39.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,5000	7,125
1.40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*1300мм )	buc			<b>1 051,381</b> 26,985
1.40.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 013,6500	1 013,650
1.40.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	73,7200	0,295
1.40.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	13,8225	0,111
1.40.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.40.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,7003	2,801
1.40.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,5152	26,985
1.40.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,5000	7,125
1.41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*1200мм )	buc			<b>956,467</b> 26,985
1.41.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	918,7355	918,736
1.41.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	73,7200	0,295
1.41.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	13,8225	0,111
1.41.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.41.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,7003	2,801
1.41.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,5152	26,985
1.41.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,5000	7,125
1.42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*1000мм )	buc			<b>786,911</b> 26,985
1.42.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	749,1795	749,180
1.42.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	73,7200	0,295
1.42.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	13,8225	0,111
1.42.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.42.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,7003	2,801
1.42.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,5152	26,985
1.42.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,5000	7,125
1.43	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 300*800мм)	buc			<b>634,703</b> 20,758
1.43.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	605,4255	605,426
1.43.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	73,7200	0,221
1.43.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	13,8225	0,083
1.43.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.43.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,7003	2,101
1.43.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,5152	20,758
1.43.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	28,5000	5,700
1.44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*500 mm)	buc			<b>419,072</b> 20,758
1.44.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	389,7945	389,795
1.44.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	73,7200	0,221
1.44.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	13,8225	0,083
1.44.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.44.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,7003	2,101
1.44.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,5152	20,758
1.44.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	28,5000	5,700
1.45	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. Кран Маевского	buc			<b>123,489</b> 51,894
1.45.1	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	13,8225	13,823
1.45.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	2,7645	8,294
1.45.3	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,9215	11,058

1.45.4	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,2993	15,592
1.45.5	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	1,3362	16,034
1.45.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	30,4095	1,368
1.45.7	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	19,3515	0,348
1.45.8	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	30,4095	0,365
1.45.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	23,0375	1,244
1.45.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1350	23,0375	3,110
1.45.11	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	11,9795	0,359
1.45.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	41,5152	51,894
1.46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere Переход ППР д40	buc			<b>11,461</b>
						6,227
1.46.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	3,6860	3,686
1.46.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	73,7200	1,106
1.46.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	13,8225	0,442
1.46.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.47	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti ( Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)	buc			<b>31,136</b>
						31,136
1.47.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.47.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,5152	26,985
1.48	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений).	buc			<b>25,569</b>
						24,079
1.48.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,4744	0,516
1.48.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	322,5250	0,323
1.48.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	17,5085	0,105
1.48.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	41,5152	17,852
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.48.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	47,5000	0,475
1.48.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	4,7500	0,071
1.49	SA27A	Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы со сварным соединением встык в каналах промышленных, жилых и социально-культурных зданий, диаметр 40 мм).	m			<b>66,320</b>
						7,473
1.49.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	54,3685	55,456
1.49.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0400	3,2253	0,129
1.49.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,0700	3,6860	0,258
1.49.4	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	2,3038	2,304
1.49.5	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	22,1160	0,177
1.49.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.49.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.49.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	28,5000	0,339
1.50	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.( Пластиковые трубы, диаметр 20 мм)	m			<b>28,655</b>
						7,473
1.50.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	16,5870	16,919
1.50.2	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	1,5297	0,122
1.50.3	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	2,3775	1,688
1.50.4	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	2,3038	1,797
1.50.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.50.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,1160	0,133
1.50.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.50.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	28,5000	0,339
1.51	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materia plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов напольн)	buc			<b>15,343</b>
						11,624
1.51.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,7645	2,765
1.51.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	18,4300	0,092
1.51.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,4744	0,457
1.51.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	322,5250	0,387
1.51.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.51.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,5152	11,624
1.52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2").	buc			<b>80,566</b>
						7,473
1.52.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	71,8770	71,877
1.52.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	73,7200	0,885
1.52.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	13,8225	0,332
1.52.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.53	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc			<b>18,877</b>

		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм).				14,115
1.53.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	3,2253	3,225
1.53.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	9,2150	0,369
1.53.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	22,1160	0,199
1.53.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	41,5152	14,115
1.53.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	28,5000	0,969
1.54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40*45mm ( Соединительные детали, полипропиленовые, с наружным диаметром 40*45)	buc			<b>12,903</b> 8,718
1.54.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	3,2253	3,225
1.54.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.54.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	22,1160	0,177
1.54.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.54.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	28,5000	0,599
1.55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм).	buc			<b>14,348</b> 9,964
1.55.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	3,2253	3,225
1.55.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,2150	0,276
1.55.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	22,1160	0,199
1.55.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	41,5152	9,964
1.55.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	28,5000	0,684
1.56	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2").	m			<b>8,453</b> 6,642
1.56.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0600	17,5085	1,051
1.56.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,5152	6,642
1.56.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	9,5000	0,760
1.57	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод)	piesa			<b>125,586</b> 92,994
1.57.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,4000	27,6450	11,058
1.57.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	23,0375	1,705
1.57.3	2031	Acetilenă	m3	0,0180	0,0000	0,000
1.57.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	23,0375	1,474
1.57.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,8600	4,239
1.57.6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,9000	0,0000	0,000
1.57.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	41,5152	51,479
1.57.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,5152	41,515
1.57.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	28,5000	13,395
		TOTAL Отопление				0,000
		3.Водопровод, канализация				
1.58	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины).	buc			<b>36,533</b> 36,533
1.58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,5152	36,533
1.59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного).	buc			<b>45,667</b> 45,667
1.59.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,5152	45,667
1.60	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм).	m			<b>26,570</b> 26,570
1.60.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	41,5152	26,570
1.61	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм).	m			<b>2,491</b> 2,491
1.61.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	41,5152	2,491
1.62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m			<b>36,353</b>

		pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы, соединенной резиновой прокладкой, установленной наружно или под полом, диаметром 50 mm).				12,455
1.62.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	23,0375	23,729
1.62.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	14,7440	0,059
1.62.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,2150	0,111
1.62.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,5152	12,455
1.63	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка тройников , диаметр 50 mm).	buc			<b>29,127</b> 14,530
1.63.1	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	13,8225	13,823
1.63.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	14,7440	0,442
1.63.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	9,2150	0,332
1.63.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,5152	14,530
1.64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. отвод	buc			<b>17,502</b> 10,794
1.64.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	6,4505	6,451
1.64.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	14,7440	0,147
1.64.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,2150	0,111
1.64.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	41,5152	10,794
1.65	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materia plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 1/2 мм ).	buc			<b>19,489</b> 11,624
1.65.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,9113	6,911
1.65.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	18,4300	0,092
1.65.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,4744	0,457
1.65.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	322,5250	0,387
1.65.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.65.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,5152	11,624
1.66	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), диаметр 20 мм).	m			<b>59,792</b> 15,361
1.66.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	16,5870	16,919
1.66.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	1,8430	0,369
1.66.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	13,8225	2,903
1.66.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	1,9167	0,077
1.66.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	1,8430	0,074
1.66.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,0375	23,038
1.66.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,2150	0,184
1.66.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,1160	0,111
1.66.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	82,9350	0,166
1.66.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	41,5152	15,361
1.66.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	28,5000	0,593
1.67	SC06A1	Spalator cu picurator (cu un compartiment). pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения). посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д. со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам).	buc			<b>1 944,601</b> 80,955
1.67.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 382,2500	1 382,250
1.67.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	55,2900	110,580
1.67.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	119,7950	239,590
1.67.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	13,8225	41,468
1.67.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	32,2525	35,478
1.67.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.67.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	41,5152	80,955
1.68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника	buc			<b>859,147</b> 68,500
1.68.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	691,1250	691,125
1.68.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,7610	99,522
1.68.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.69	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting ( Установка (вставка) американки д20	buc			<b>97,998</b> 47,742
1.69.1	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0250	73,7200	1,843
1.69.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	12,9010	0,632
1.69.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	13,8225	1,590

1.69.4	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0060	19,3515	0,116
1.69.5	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	32,2525	32,253
1.69.6	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	11,0580	11,058
1.69.7	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	2,7645	2,765
1.69.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,5152	47,742
1.70	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам).	buc			<b>761,072</b> 76,803
1.70.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	460,7500	465,358
1.70.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	44,2320	44,232
1.70.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	119,7950	119,795
1.70.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,0375	13,823
1.70.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,8225	27,645
1.70.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.70.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,5152	76,803
1.71	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S). детский )	buc			<b>2 073,823</b> 195,121
1.71.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	890,1690	899,071
1.71.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	442,3200	442,320
1.71.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,6825	50,683
1.71.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,6825	50,683
1.71.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,2525	32,253
1.71.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	13,8225	13,823
1.71.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	56,2115	56,212
1.71.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	92,1500	92,150
1.71.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	115,1875	115,188
1.71.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	36,8600	36,860
1.71.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,000
1.71.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,5152	195,121
1.72	CD53A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la bolti cilindrici cu grosime 1/2 caramida (Кирпичная кладка цилиндрических сводов, толщиной 1/2 кирпича, из кирпича рахмерами 250x120x65 мм).	100 m2			<b>37 969,517</b> 12 344,960
1.72.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 660,0000	3,4096	19 298,053
1.72.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,5000	737,2000	1 843,000
1.72.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	1,4600	3 020,4743	4 409,892
1.72.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2000	17,5085	3,502
1.72.5	7122050013400	Zidar	h-om	246,8100	41,5152	10 246,367
1.72.6	9310060019930	Muncitor	h-om	50,5500	41,5152	2 098,593
1.72.7	2922140007000	Macara	h-ut	3,6900	19,0000	70,110
1.73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2			<b>96,254</b> 70,576
1.73.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,4744	15,481
1.73.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	322,5250	9,676
1.73.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	17,5085	0,123
1.73.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
1.73.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,5152	58,121
1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,5152	12,455
1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,7500	0,019
1.73.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	47,5000	0,380
1.74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм). фартук под мойку)	m2			<b>324,096</b> 68,500
1.74.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	230,3750	234,983
1.74.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,3038	8,524
1.74.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,3515	9,095
1.74.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.74.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.74.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.74.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.74.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,7500	0,057

1.74.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	19,0000	0,190
1.75	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Отвод простой для канализации, стыкуемый сваркой стык в стык, диаметр 110-125 мм).	buc			<b>60,286</b> 28,230
1.75.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	23,0375	23,038
1.75.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,0000	2,3038	4,608
1.75.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0640	22,1160	1,415
1.75.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0260	9,2150	0,240
1.75.5	222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,0000	0,000
1.75.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800	41,5152	28,230
1.75.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0453	28,5000	1,291
1.76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) переход, диаметр 100 мм*50 мм).	buc			<b>33,473</b> 11,624
1.76.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	21,1945	21,195
1.76.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	14,7440	0,516
1.76.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,2150	0,138
1.76.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,5152	11,624
1.77	SC17A	Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata Установка металлического поддона	buc			<b>578,903</b> 14,945
1.77.1	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	552,9000	552,900
1.77.2	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	0,0000	0,000
1.77.3	222222222992	Material marunt (fuor de cinepa, ulei de in, grund etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.77.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,5152	14,945
1.78	SC17A	Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata Установка металлического поддона ( Без стойности поддона)	buc			<b>14,945</b> 14,945
1.78.1	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	0,0000	0,000
1.78.2	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	0,0000	0,000
1.78.3	222222222992	Material marunt (fuor de cinepa, ulei de in, grund etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.78.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,5152	14,945
1.79	RpCO49A	Confectii din lemn( Устройство отверстия в столешнице для раковины )	m2			<b>78,608</b> 43,176
1.79.1	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0022	3 020,4743	6,645
1.79.2	2020142925345	Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986	m3	0,0062	2 948,8000	18,283
1.79.3	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	9,0000	0,7372	6,635
1.79.4	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0600	13,8225	0,829
1.79.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7900	41,5152	32,797
1.79.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	41,5152	10,379
1.79.7	2940420007682	Masina de tiprarie (abricht)	h-ut	0,1000	28,5000	2,850
1.79.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	4,7500	0,071
1.79.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	4,7500	0,119
		TOTAL водопровод ,канализация				0,000
		4.3				
1.80	RpCO49C	Confectii din lemn: cutie din lemn, pentru scrisori (Изделия из дерева: шкаф -купе)	buc			<b>4 640,990</b> 30,721
1.80.1	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	2,0000	0,7372	1,474
1.80.2	2811237313274	Cutie de scrisori gata confectionata	buc	1,0000	4 607,5000	4 607,500
1.80.3	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,3686	0,737
1.80.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500	2,7645	0,415
1.80.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5400	41,5152	22,418
1.80.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.80.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.81	RpCO49C	Confectii din lemn: cutie din lemn, pentru scrisori (Изделия из дерева: подвесной шкаф)	buc			<b>1 277,515</b> 30,721
1.81.1	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	2,0000	0,7372	1,474
1.81.2	2811237313274	Cutie de scrisori gata confectionata	buc	1,0000	1 244,0250	1 244,025
1.81.3	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,3686	0,737
1.81.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500	2,7645	0,415
1.81.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5400	41,5152	22,418
1.81.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.81.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzelele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка )	buc			<b>161,793</b> 20,758
1.82.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	13,8225	2,073
1.82.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	138,2250	138,225
1.82.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,4744	0,737
1.82.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,5152	19,512
1.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,5152	1,245
		TOTAL 4.3				0,000

APROBAT:

Intocmit: Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Примария Чадыр-Лунга

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Ceadir-Lunga Ремонт в детских садах

Obiectul: Детские сады Lotul 2

## Deviz local Nr. 23.2

Intocmit in preturi curente 2019-08-29

Valoarea de deviz 323 090,502 (Lei)

Devizul: Ремонт в детском саду №6 мун. Чадыр-Лунга						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Детсад №6 Общестроительные работы				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	19,8000	17,4364	345,240
					17,4364	345,240
1.2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2	19,8000	1 510,8592	29 915,012
					33,6273	665,821
1.3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги).	m2	303,0000	14,7423	4 466,904
					13,2849	4 025,314
1.4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,) Шпаклевка Кмат=2	m2	353,0000	67,9986	24 003,507
					50,6485	17 878,936
1.5	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	86,5000	16,6939	1 444,026
					8,3030	718,213
1.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	353,0000	26,7440	9 440,625
					22,8334	8 060,176
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) бетонноконтакт	m2	396,0000	4,7932	1 898,119
					1,2455	493,201
1.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).стен	m2	353,0000	33,2629	11 741,803
					22,8334	8 060,176
1.9	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала).	kg	1,2000	111,9379	134,326
					2,9061	3,487
1.10	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен и потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке).	m2	24,0000	10,2820	246,767
					7,4727	179,346
1.11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2	29,0000	152,3456	4 418,023
					83,0304	2 407,882
1.12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, praparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	171,8000	80,9681	13 910,314
					63,5183	10 912,436
1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	171,8000	26,7440	4 594,616

		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).			22,8334	3 922,771
1.14	CG09A1	Bagheta (Багеты)	m	72,0000	45,4871	3 275,070
					29,0606	2 092,366
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). Супратен	m2	183,8000	4,7932	880,996
					1,2455	228,915
1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). потолков	m2	171,8000	33,2629	5 714,566
					22,8334	3 922,771
1.17	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен и потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке).	m2	12,0000	10,2820	123,384
					7,4727	89,673
1.18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.).	m2	16,2000	20,4006	330,489
					19,0970	309,371
1.19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - деревянных)	m2	67,7000	23,6633	1 602,007
					22,4182	1 517,713
1.20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	16,2000	13,5200	219,024
					12,4546	201,764
1.21	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) (Засыпка слоев из керамзита с уплотнением ручным способом).толщ 6 см	m3	3,1200	701,9031	2 189,938
					77,2183	240,921
1.22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	84,3000	62,6615	5 282,362
					29,0606	2 449,812
1.23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять ) k=2 до толщ 4см Коэффициент к материалам =2,000	m2	84,3000	10,5300	887,677
					4,9818	419,968
1.24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2	7,2000	309,6378	2 229,392
					48,9879	352,713
1.25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса)	m2	84,3000	313,3629	26 416,494
					53,9698	4 549,651
1.26	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.( Замена плитусов с ген)	m	54,0000	44,1774	2 385,582
					28,2303	1 524,438
1.27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм). фартук под мойку	m2	9,7000	324,0962	3 143,733
					68,5001	664,451
1.28	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mm (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2).	m	40,0000	24,0651	962,606
					10,3788	415,152
1.29	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidarii (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений).	m	40,0000	15,8071	632,286
					9,9636	398,546
1.30	RpEC08A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste	buc	5,0000	227,0596	1 135,298

		3 m, cladiri de locuit (Монтаж места розетки, скрытого в оштукатуренной кладке)			163,5699	817,849
1.31	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,0000	71,2606	213,782
					12,8697	38,609
1.32	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1-simbol 0158 (Монтаж выключателей - 1-ые.внутрен)	buc	2,0000	69,9700	139,940
					12,4546	24,909
		TOTAL 1.Детсад №6				164 323,908
		Inclusiv salariul				77 932,591
		2.Отопление				
1.33	RpSE09D	Demontarea unui cazan de presiune, din tabla de otel avind capacitatea 500 l (Демонтаж стального бака)	buc	1,0000	508,5612	508,561
					508,5612	508,561
1.34	RpIB11H	Demontarea Demontarea serpentinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Снятие однотрубных змеевиков из трубы диаметром 57-102 мм).	m	110,0000	7,4727	822,001
					7,4727	822,001
1.35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения).	m2	9,0000	6,6424	59,782
					6,6424	59,782
1.36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения).	buc	44,0000	4,1515	182,667
					4,1515	182,667
1.37	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен).	buc	30,0000	13,8691	416,072
					6,2273	186,818
1.38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 30*1600мм)	buc	11,0000	1 215,3477	13 368,825
					33,2122	365,334
1.39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*1400мм )	buc	1,0000	1 183,1559	1 183,156
					26,9849	26,985
1.40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*1300мм )	buc	1,0000	1 051,3814	1 051,381
					26,9849	26,985
1.41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*1200мм )	buc	1,0000	956,4669	956,467
					26,9849	26,985
1.42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*1000мм )	buc	1,0000	786,9109	786,911
					26,9849	26,985
1.43	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 300*800мм)	buc	1,0000	634,7029	634,703
					20,7576	20,758
1.44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500*500 mm)	buc	1,0000	419,0719	419,072
					20,7576	20,758
1.45	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. Кран Маевского	buc	2,0000	123,4890	246,978
					51,8940	103,788
1.46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere Переход ППР д40	buc	1,0000	11,4614	11,461
					6,2273	6,227
1.47	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti ( Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)	buc	12,0000	31,1364	373,637
					31,1364	373,637
1.48	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений).	buc	12,0000	25,5687	306,824
					24,0788	288,946
1.49	SA27A	Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы со сварным соединением встык в каналах промышленных, жилых и социально-культурных зданий, диаметр 40 мм).	m	52,1000	66,3198	3 455,260
					7,4727	389,330
1.50	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.( Пластиковые трубы, диаметр 20 мм)	m	5,1500	28,6549	147,573
					7,4727	38,485
1.51	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов напольн)	buc	108,0000	15,3425	1 656,991
					11,6243	1 255,420
1.52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	34,0000	80,5661	2 739,248

		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2").			7,4727	254,073
1.53	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм).	buc	12,0000	18,8771 14,1152	226,525 169,382
1.54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40*45mm ( Соединительные детали , полипропиленовые , с наружным диаметром 40*45)	buc	22,0000	12,9032 8,7182	283,870 191,800
1.55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм).	buc	32,0000	14,3484 9,9636	459,149 318,837
1.56	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2").	m	64,0000	8,4529 6,6424	540,988 425,116
1.57	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод )	piesa	4,0000	125,5857 92,9940	502,343 371,976
		TOTAL Отопление				31 340,444
		Inclusiv salariul				6 461,633
		3.Водопровод ,канализация				
1.58	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины).	buc	1,0000	36,5334 36,5334	36,533 36,533
1.59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного).	buc	3,0000	45,6667 45,6667	137,000 137,000
1.60	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм ).	m	5,0000	26,5697 26,5697	132,849 132,849
1.61	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм).	m	18,0000	2,4909 2,4909	44,836 44,836
1.62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы,соединенной резиновой прокладкой,установленной наружноили под полом,диаметром 50 мм).	m	5,0000	36,3527 12,4546	181,764 62,273
1.63	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка тройников , диаметр 50 мм).	buc	3,0000	29,1269 14,5303	87,381 43,591
1.64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. отвод	buc	4,0000	17,5025 10,7940	70,010 43,176
1.65	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 1/2 мм ).	buc	24,0000	19,4893 11,6243	467,742 278,982
1.66	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), диаметр 20 мм).	m	8,0000	59,7921 15,3606	478,337 122,885
1.67	SC06A1	Spalator cu picurator (cu un compartiment). pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения). посудная чугунная,	buc	1,0000	1 944,6008	1 944,601

		эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам).			80,9546	80,955
1.68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника	buc	4,0000	859,1471	3 436,588
					68,5001	274,000
1.69	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting ( Установка (вставка) американки d20	buc	2,0000	97,9983	195,997
					47,7425	95,485
1.70	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам).	buc	2,0000	761,0722	1 522,144
					76,8031	153,606
1.71	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S). детский )	buc	2,0000	2 073,8231	4 147,646
					195,1214	390,243
1.72	CD53A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la bolti cilindrici cu grosime 1/2 caramida (Кирпичная кладка цилиндрических сводов, толщиной 1/2 кирпича, из кирпича рахмерами 250x120x65 мм).	100 m2	0,0170	37 969,5170	645,482
					12 344,9599	209,864
1.73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2	1,7000	96,2543	163,632
					70,5758	119,979
1.74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм). фартук под мойку)	m2	1,7000	324,0962	550,964
					68,5001	116,450
1.75	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Отвод простой для канализации, стыкуемый сваркой стык в стык, диаметр 110-125 мм).	buc	2,0000	60,2864	120,573
					28,2303	56,461
1.76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) переход, диаметр 100 мм*50 мм).	buc	1,0000	33,4730	33,473
					11,6243	11,624
1.77	SC17A	Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata Установка металлического поддона	buc	1,0000	578,9035	578,903
					14,9455	14,945
1.78	SC17A	Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata Установка металлического поддона ( Без стойкости поддона)	buc	1,0000	14,9455	14,945
					14,9455	14,945
1.79	RpCO49A	Confectii din lemn( Устройство отверстия в столешнице для раковины )	m2	1,0000	78,6076	78,608
					43,1758	43,176
		TOTAL водопровод ,канализация				15 070,008
		Inclusiv salariul				2 483,859
		4.3				
1.80	RpCO49C	Confectii din lemn: cutie din lemn, pentru scrisori (Изделия из дерева: шкаф -купе)	buc	1,0000	4 640,9900	4 640,990
					30,7212	30,721
1.81	RpCO49C	Confectii din lemn: cutie din lemn, pentru scrisori (Изделия из дерева: подвесной шкаф)	buc	1,0000	1 277,5150	1 277,515
					30,7212	30,721
1.82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка )	buc	9,0000	161,7932	1 456,139
					20,7576	186,818
		TOTAL 4.3				7 374,644
		Inclusiv salariul				248,261

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 098,6613</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

<b>Total</b>	<b>218 109,004</b>
--------------	--------------------

Asigurari sociale si medicale	22,5000%	19 603,427
<b>Total</b>		<b>237 712,431</b>
Cheltuieli de transport	5,0000%	6 498,077
<b>Total</b>		<b>244 210,508</b>
Cheltuieli de regie	5,0000%	12 210,525
<b>Total</b>		<b>256 421,033</b>
Beneficiu de deviz	5,0000%	12 821,052
<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>269 242,085</b>
<b>Total General fara TVA</b>		<b>269 242,085</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>53 848,417</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>323 090,502</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>87 126,344</b>

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

**Intocmit: Terzi Ivan**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Ceadir-Lunga Ремонт в детских садах

Obiectul: Детские сады Lotul 2

## Devizul local de resurse Nr. 23.2

Intocmit in preturi curente 2019-08-29

Valoarea de deviz 323 090,502 (Lei)

Deviz: Ремонт в детском саду №6 мун. Чадыр-Лунга						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,4500	41,5152	60,197
2	2940420007680	Abricht	h-om	1,6200	41,5152	67,255
3	7122050013400	Zidar	h-om	40,1498	41,5152	1 666,826
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	236,1600	41,5152	9 804,230
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	693,5140	41,5152	28 791,372
6	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8700	41,5152	77,633
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	61,2540	41,5152	2 542,972
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	67,5060	41,5152	2 802,525
9	7132040012700	Parchetar	h-om	121,3800	41,5152	5 039,115
10	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	8,7000	41,5152	361,182
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	88,5850	41,5152	3 677,624
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,0500	41,5152	1 745,714
13	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,8800	41,5152	1 489,565
14	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,9600	41,5152	205,915
15	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,2300	41,5152	1 296,520
16	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	311,4340	41,5152	12 929,245
17	7422010060100	Timplar	h-om	91,4580	41,5152	3 796,897
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,2140	41,5152	5 156,769
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	110,3980	41,5152	4 583,195
20	9310060019930	Muncitor	h-om	19,6694	41,5152	816,577
21	9312040019600	Sapator	h-om	5,1792	41,5152	215,016
<b>Total manopera</b>						<b>87 126,344</b>
<b>Materiale</b>						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	216,0000	0,2765	59,713
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	26,2550	9,2150	241,940
3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	5,0000	2,7645	13,823
4	1109091	Dibluri	buc	6,0000	0,4608	2,765
5	1111000100020	Intrerupator	buc	2,0000	50,6825	101,365
6	11110001000331	Cordoane de cupru	m	42,0000	11,0580	464,436
7	1111000100048	Strat sintetic	m2	88,5150	4,6075	407,833
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0144	0,0000	0,000
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,2137	322,5250	1 359,024
10	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1584	322,5250	51,088
11	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,3600	82,9350	29,857
12	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,2240	106,8940	130,838
13	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0240	30,4095	0,730
14	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0480	19,3515	0,929
15	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,7200	20,2730	14,597
16	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5500	73,7200	40,546
17	20054708	Conector	buc	128,7600	2,3038	296,631
18	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0022	3 020,4743	6,645
19	2010102910000	Cheramzit	m3	3,2448	598,9750	1 943,554
20	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0248	3 020,4743	74,968

21	2010237318700	Distantieri de rost	buc	372,0000	0,0092	3,428
22	2020142925345	Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986	m3	0,0062	2 948,8000	18,283
23	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,8000	1 428,3250	28 280,835
24	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	55,0800	11,0580	609,075
25	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	75,8700	11,0580	838,970
26	2031	Acetilenă	m3	0,0720	0,0000	0,000
27	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,0000	0,3686	1,474
28	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,4680	9,2150	31,958
29	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,6600	18,4300	12,164
30	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,9000	0,0000	2,882
31	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	26,834
32	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)	%	3,0000	0,0000	54,281
33	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	178,924
34	2222222222992	Material marunt (fuior de cinepa, ulei de in, grund etc.)	%	4,0000	0,0000	11,058
35	2222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,0000	2,930
36	2222222222992	Materiale marunte (banda izolat, ipsos etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,5000	0,0000	18,513
37	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	18,521
38	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,0000	0,0000	28,822
39	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	216,384
40	2222222222992	Materiale marunte (hirtie de slefuie, ceara etc.)	%	4,0000	0,0000	33,121
41	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2300	13,8225	3,179
42	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	9,0900	14,7440	134,023
43	2320166200729	Parchetin	l	2,1785	21,1945	46,172
44	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4040	23,0375	9,307
45	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5260	23,0375	12,118
46	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0030	24,8805	0,075
47	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	8,6400	13,8225	119,426
48	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,9000	83,8565	830,179
49	2416586105303	Amorsa-grund	kg	86,9700	23,0375	2 003,571
50	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	209,9200	22,1160	4 642,591
51	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,0020	13,8225	13,850
52	24302261000001	Fuga	kg	8,6700	19,3515	167,778
53	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0980	12,9010	1,264
54	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,4320	23,0375	9,952
55	2430226102815	Chit siliconic	kg	3,4650	16,5870	57,474
56	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1850	14,7440	2,728
57	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,6000	10,1365	36,491
58	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,9750	11,9795	155,434
59	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160	82,9350	1,327
60	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000	11,0580	4,423
61	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0900	30,4095	2,737
62	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0000	56,2115	112,423
63	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,0000	49,7610	398,088
64	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,6500	12,9010	8,386
65	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,0000	36,8600	73,720
66	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	73,4400	13,8225	1 015,124
67	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	30,0000	2,7645	82,935
68	2521216717050	Teava din material plastic	m	13,4130	16,5870	222,481
69	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2000	23,0375	27,645
70	2521216717050	Teava din material plastic	m	53,1420	54,3685	2 889,251
71	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	32,2525	35,478
72	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	5,1500	23,0375	118,643
73	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,0000	13,8225	27,645
74	2523156713810	Fiting	buc	2,0000	2,7645	5,529
75	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	60,0000	0,1382	8,294
76	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,3200	1,8430	0,590
77	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	4,0170	2,3038	9,254

78	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,6000	1,8430	2,949
79	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,0840	3,2253	6,721
80	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4120	1,5297	0,630
81	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,6470	3,6860	13,443
82	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,6800	13,8225	23,222
83	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,6565	2,3775	8,693
84	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,3200	1,9167	0,613
85	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	56,1000	2,3038	129,240
86	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,0000	23,0375	184,300
87	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	23,0375	46,075
88	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,0000	6,4505	25,802
89	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	21,1945	21,195
90	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	3,0000	13,8225	41,468
91	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,1500	5,9898	569,925
92	2622102438000	Lavoar	buc	2,0200	460,7500	930,715
93	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,0200	890,1690	1 798,141
94	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0000	442,3200	884,640
95	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0425	737,2000	31,331
96	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	96,2200	3,4096	328,067
97	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	0,0000	0,000
98	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 303,6950	1,4744	1 922,168
99	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	40,9200	1,4744	60,332
100	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	14,4000	2,7645	39,809
101	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	133,4130	2,7645	368,820
102	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 747,0720	2,3038	8 632,317
103	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	553,6115	3,6860	2 040,612
104	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,0440	230,3750	4 387,262
105	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	10,1500	69,1125	701,492
106	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,2864	0,0000	0,000
107	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	76,0200	2,3038	175,131
108	2670112204051	Placi din laminat	m2	88,5150	230,3750	20 391,643
109	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,7200	0,0000	0,000
110	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	276,0800	1,8430	508,815
111	2681126001473	Cirpe de sters	kg	3,0300	9,2150	27,921
112	2721204123000	Niplu	buc	2,0000	11,0580	22,116
113	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	60,0000	1,6126	96,758
114	2722103262930	Teavă din otel	m	1,6000	27,6450	44,232
115	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,0000	20,2730	20,273
116	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0600	11,9795	0,719
117	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	152,9690	1,530
118	2746167335100	Priza	buc	3,0600	50,6825	155,088
119	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	9,0000	138,2250	1 244,025
120	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000	4,6075	23,038
121	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	8,0000	4,6075	36,860
122	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8500	8,2935	7,049
123	2811237313274	Cutie de scrisori gata confectionata	buc	1,0000	1 244,0250	1 244,025
124	2811237313274	Cutie de scrisori gata confectionata	buc	1,0000	4 607,5000	4 607,500
125	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	389,7945	389,795
126	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	605,4255	605,426
127	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	749,1795	749,180
128	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	918,7355	918,736
129	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 013,6500	1 013,650
130	2822115700000	Radiator	buc	11,0000	1 168,4620	12 853,082
131	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 145,4245	1 145,425
132	2822115708000	Element de sustinere	buc	34,8000	1,1058	38,482
133	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	30,0000	3,6860	110,580
134	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	24,9400	23,9590	597,537
135	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,8300	14,7440	115,446

136	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0600	13,8225	0,829
137	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4600	36,8600	16,956
138	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,0000	0,9215	22,116
139	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	79,2000	0,2765	21,895
140	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 305,0000	0,1382	180,384
141	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	580,0000	0,1382	80,171
142	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	60,0000	0,4147	24,881
143	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	6,0000	0,5529	3,317
144	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	229,0000	0,7372	168,819
145	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	1,2993	31,184
146	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000	1,3362	32,068
147	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,0000	32,2525	64,505
148	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1100	13,8225	1,520
149	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,3500	13,8225	18,660
150	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 382,2500	1 382,250
151	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,0000	92,1500	184,300
152	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0000	44,2320	88,464
153	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	55,2900	110,580
154	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0000	119,7950	479,180
155	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	7,0000	13,8225	96,758
156	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0000	115,1875	230,375
157	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2500	7,3720	9,215
158	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	66,0000	3,2253	212,867
159	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	32,2525	64,505
160	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	1,6000	0,0000	0,000
161	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	0,0000	0,000
162	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	552,9000	552,900
163	2875274201600	Robinet cu cep	buc	2,0000	13,8225	27,645
164	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	34,0000	71,8770	2 443,818
165	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	108,0000	2,7645	298,566
166	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	24,0000	6,9113	165,870
167	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	3,6860	3,686
168	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	6,0000	2,7645	16,587
169	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	10,0000	2,7645	27,645
170	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	88,0000	0,7003	61,630
171	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,0000	691,1250	2 764,500
172	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0000	50,6825	101,365
173	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0000	50,6825	101,365
174	3220137315778	Decapant	kg	1,1877	22,1160	26,267
175	4011106202741	Energie electrica	kw	19,8000	1,7693	35,032
176	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0360	0,0000	0,000
177	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	23,7717	17,5085	416,206
178	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1320	17,5085	2,311
179	4100126202818	Apă	m3	4,2010	17,5085	73,553
180	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,9900	1,8430	53,429

**Total materiale** **129 961,535**

#### Utilaje

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,5990	4,7500	31,345
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6280	4,7500	7,733
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,0627	19,0000	1,192
4	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0850	4,7500	0,404
5	2940420007682	Masina de timplarie (abrichit)	h-ut	0,1000	28,5000	2,850
6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,8183	28,5000	80,321
7	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,6380	28,5000	46,683
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,2046	4,7500	228,972
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,9981	28,5000	256,446
10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4536	9,5000	4,309
11	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	5,1200	9,5000	48,640
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8717	47,5000	88,903
13	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2040	19,0000	3,876

14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	7,7000	28,5000	219,450
<b>Total utilaje</b>						<b>1 021,124</b>
Total						218 109,004
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		19 603,427
Total						237 712,431
Cheltuieli de transport				5,0000%		6 498,077
Total						244 210,508
Cheltuieli de regie				5,0000%		12 210,525
Total						256 421,033
Beneficiu de deviz				5,0000%		12 821,052
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>269 242,085</b>
<b>Total</b>						<b>269 242,085</b>
TVA				20%		53 848,417
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>323 090,502</b>

Intocmit: Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SC "Cimtermic"SRL

Investitor: Примария Чадыр-Лунга

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 23.3

Deviziu: Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Дед Сад №4 1,1Общестроительные работы 1,1,1Прачечная				
1.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			66,548 66,424
1.1.1	4100126202818	Арă	m3	0,0030	17,5085	0,053
1.1.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	4,7500	0,071
1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток .).	m2			33,495 32,382
1.2.1	4100126202818	Арă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,5152	16,191
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,5152	16,191
1.2.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	4,7500	0,238
1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2			13,520 12,455
1.3.1	4100126202818	Арă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,7500	0,190
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. ( Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах )	m2			12,132 11,209
1.4.1	4100116202818	Арă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,5152	4,982
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.4.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2			17,436 17,436
1.5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.6	Tr11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. ( Погрузка мусора на а.с вручную )	t			22,833 22,833
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.7	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t			25,175 0,000
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	237,5000	25,175
1.8	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения). влагостойкий потолок и откосы	m2			219,338 138,661
1.8.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	69,1125	29,718
1.8.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	23,9590	21,563
1.8.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	14,7440	5,898
1.8.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,1382	8,294
1.8.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,0922	2,765
1.8.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	1,1058	2,212
1.8.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,3038	10,229
1.8.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	41,5152	124,546
1.8.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,5152	12,039
1.8.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,5152	2,076

1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( шпаклевка потолка)	m2			<b>67,999</b>
						50,649
1.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2			<b>16,694</b>
						8,303
1.10.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.10.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>4,793</b>
						1,245
1.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,0375	3,456
1.11.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			<b>33,263</b>
						22,833
1.12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.12.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.12.3	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.12.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2			<b>93,916</b>
						70,576
1.13.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
1.13.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,4744	14,110
1.13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	322,5250	8,708
1.13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	17,5085	0,123
1.13.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,5152	55,215
1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,5152	15,361
1.13.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	47,5000	0,380
1.13.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	4,7500	0,019
1.14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).	m2			<b>324,096</b>
						68,500
1.14.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	230,3750	234,983
1.14.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,3038	8,524
1.14.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,3515	9,095
1.14.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.14.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.14.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.14.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.14.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,7500	0,057
1.14.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	19,0000	0,190
1.15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2			<b>201,600</b>
						37,364
1.15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 244,0250	127,513
1.15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,4744	35,386
1.15.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,0000	0,000
1.15.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,0000	0,000
1.15.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	17,5085	0,578
1.15.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,5152	33,212
1.15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152

1.15.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,0000	0,000
1.15.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,7500	0,475
1.15.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	47,5000	0,285
1.16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			<b>62,661</b> 29,061
1.16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.16.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,4744	19,167
1.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	322,5250	13,546
1.16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,5085	0,175
1.16.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,5152	24,909
1.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.16.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	47,5000	0,570
1.17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2			<b>309,638</b> 48,988
1.17.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,3750	237,286
1.17.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,3038	10,828
1.17.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	19,3515	8,902
1.17.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.17.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.17.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.17.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,5152	48,988
1.17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	4,7500	0,007
1.17.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	19,0000	0,238
1.17.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	9,5000	0,599
1.18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2			<b>1 332,371</b> 39,439
1.18.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 244,0250	1 244,025
1.18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.18.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	83,8565	41,928
1.18.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	16,5870	2,903
1.18.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,8430	1,106
1.18.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,7693	1,769
1.18.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,5152	35,288
1.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,7500	0,095
1.19	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.( Уголки для откосов из пластика)	m			<b>10,465</b> 4,152
1.19.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,6075	4,608
1.19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,2765	1,659
1.19.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,5152	3,736
1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,5152	0,415
1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения).	m2			<b>6,642</b> 6,642
1.20.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,5152	6,642
1.21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали , американка диаметром 32мм)	buc			<b>66,334</b> 14,115
1.21.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,6825	50,683
1.21.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	9,2150	0,369
1.21.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	22,1160	0,199
1.21.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	41,5152	14,115
1.21.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	28,5000	0,969
1.22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			<b>68,809</b> 16,606
1.22.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	50,6825	52,203
1.22.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,5152	16,606
1.23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.22-500-700	buc			<b>674,327</b> 20,758
1.23.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	645,0500	645,050

1.23.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	73,7200	0,221
1.23.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	13,8225	0,083
1.23.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.23.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,7003	2,101
1.23.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,5152	20,758
1.23.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	28,5000	5,700
1.24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.22-500-900	buc			<b>858,627</b> 20,758
1.24.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	829,3500	829,350
1.24.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	73,7200	0,221
1.24.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	13,8225	0,083
1.24.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.24.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,7003	2,101
1.24.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,5152	20,758
1.24.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	28,5000	5,700
1.25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука).	kg			<b>22,449</b> 9,548
1.25.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,9010	12,901
1.25.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,5152	9,548
1.26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".( Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc			<b>80,566</b> 7,473
1.26.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	71,8770	71,877
1.26.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	73,7200	0,885
1.26.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	13,8225	0,332
1.26.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
		TOTAL Общестроительные работы				0,000
		1.1.2.Коридор				
1.27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.( Разборка холодных полов из керамических плит )	m2			<b>33,495</b> 32,382
1.27.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.27.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,5152	16,191
1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,5152	16,191
1.27.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	4,7500	0,238
1.28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2			<b>13,520</b> 12,455
1.28.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.28.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.28.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,7500	0,190
1.29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.( Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах )	m2			<b>12,132</b> 11,209
1.29.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,5152	4,982
1.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.29.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2			<b>17,436</b> 17,436
1.30.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.30.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,5152	8,718
1.31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.( Снятие набела с потолков)	m2			<b>18,763</b> 9,548
1.31.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	11,0580	5,529
1.31.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,4000	9,2150	3,686
1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	41,5152	9,548
1.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			<b>62,661</b> 29,061
1.32.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,4744	19,167
1.32.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	322,5250	13,546
1.32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,5085	0,175
1.32.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,5152	24,909
1.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.32.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	47,5000	0,570
1.33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din	m2			<b>309,638</b>

		adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).				48,988
1.33.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,3750	237,286
1.33.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,3038	10,828
1.33.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	19,3515	8,902
1.33.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.33.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.33.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.33.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,5152	48,988
1.33.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	4,7500	0,007
1.33.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	19,0000	0,238
1.33.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	9,5000	0,599
1.34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2			<b>93,916</b> 70,576
1.34.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
1.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,4744	14,110
1.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	322,5250	8,708
1.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	17,5085	0,123
1.34.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,5152	55,215
1.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,5152	15,361
1.34.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	47,5000	0,380
1.34.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	4,7500	0,019
1.35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).	m2			<b>324,096</b> 68,500
1.35.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	230,3750	234,983
1.35.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,3038	8,524
1.35.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,3515	9,095
1.35.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.35.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.35.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.35.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.35.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,7500	0,057
1.35.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	19,0000	0,190
1.36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Обработка бетонноконтактом поверхностей потолков).	m2			<b>3,447</b> 2,491
1.36.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,7645	0,829
1.36.2	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.36.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	41,5152	2,491
1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Шпаклевка потолка)	m2			<b>67,999</b> 50,649
1.37.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.37.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.37.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.37.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			<b>67,999</b> 50,649
1.38.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.38.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.38.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.38.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.39	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2			<b>16,694</b> 8,303
1.39.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.39.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797

1.39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.39.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>4,793</b> 1,245
1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,0375	3,456
1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,5152	1,245
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2			<b>1 332,371</b> 39,439
1.42.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 244,0250	1 244,025
1.42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.42.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	83,8565	41,928
1.42.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,1750	16,5870	2,903
1.42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,8430	1,106
1.42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,7693	1,769
1.42.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,5152	35,288
1.42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,7500	0,095
1.43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.( Уголки для откосов из пластика)	m			<b>10,465</b> 4,152
1.43.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,6075	4,608
1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,2765	1,659
1.43.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,5152	3,736
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,5152	0,415
1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.22-500-900	buc			<b>858,627</b> 20,758
1.44.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	829,3500	829,350
1.44.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0030	73,7200	0,221
1.44.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	13,8225	0,083
1.44.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.44.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,7003	2,101
1.44.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,5152	20,758
1.44.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	28,5000	5,700
		TOTAL Коридор				0,000
		1.1.3.Пищевблок				
1.45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2			<b>1 332,371</b> 39,439
1.45.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 244,0250	1 244,025
1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	83,8565	41,928
1.45.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,1750	16,5870	2,903
1.45.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,8430	1,106
1.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,7693	1,769
1.45.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,5152	35,288
1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,7500	0,095
1.46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la	m2			<b>324,096</b>

		200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).				68,500
1.46.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	230,3750	234,983
1.46.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,3038	8,524
1.46.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,3515	9,095
1.46.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.46.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.46.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.46.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,7500	0,057
1.46.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	19,0000	0,190
1.47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2			<b>309,638</b> 48,988
1.47.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,3750	237,286
1.47.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,3038	10,828
1.47.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	19,3515	8,902
1.47.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.47.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.47.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.47.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,5152	48,988
1.47.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	4,7500	0,007
1.47.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	19,0000	0,238
1.47.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	9,5000	0,599
		TOTAL Пищевлок				0,000
		1.2.Монтажные работы				
1.48	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12 групп	buc			<b>336,572</b> 96,315
1.48.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,8600	5,529
1.48.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1700	11,0580	1,880
1.48.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	17,5085	0,525
1.48.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 979,5000	179,693
1.48.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,5152	96,315
1.48.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	142,5000	14,250
1.48.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	19,0000	14,630
1.48.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	237,5000	23,750
1.49	Цена поставщика	Щит Щрн-12	buc			<b>460,750</b> 0,000
1.49.1	Material	Щит-12	buc	1,0000	460,7500	460,750
1.50	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc			<b>47,478</b> 46,497
1.50.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	11,0580	0,221
1.50.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	41,5152	46,497
1.50.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	142,5000	0,285
1.50.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	237,5000	0,475
1.51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6).	100 m			<b>331,764</b> 279,812
1.51.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,0000	0,000
1.51.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	17,5085	0,350
1.51.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,2525	9,998
1.51.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	13,8225	11,058
1.51.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	0,9215	11,242
1.51.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	9,2150	0,461
1.51.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	9,2150	0,184
1.51.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	69,1125	11,058
1.51.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	41,5152	279,812
1.51.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	142,5000	2,850
1.51.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	237,5000	4,750
1.52	Цена поставщика	Провод ВВГЗх1,5	m			<b>7,372</b> 0,000

1.52.1	Material	ВВГЗ*1,5	buc	1,0000	7,3720	7,372
1.53	Цена поставщика	Провод ВВГЗх2,5	m			<b>9,215</b>
						0,000
1.53.1	Material	ВВГЗ*2,5	buc	1,0000	9,2150	9,215
1.54	08-02-148-1	Кабель массой 1м.кг. до :1	100 m			<b>812,000</b>
						514,788
1.54.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	12 440,2500	0,498
1.54.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	18 430,0000	14,744
1.54.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 382,2500	0,083
1.54.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	9,2150	0,077
1.54.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	9,2150	0,038
1.54.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	9,2150	0,088
1.54.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	152,9690	76,485
1.54.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,5152	514,788
1.54.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	142,5000	55,575
1.54.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,0000	0,000
1.54.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,0000	57,000
1.54.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	237,5000	92,625
1.55	Цена поставщика	Кабель АВВГ 5х15	m			<b>16,587</b>
						0,000
1.55.1	Material	ВВГ 5*15	buc	1,0000	16,5870	16,587
1.56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25).	100 m			<b>2 823,046</b>
						988,062
1.56.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 440,2500	26,125
1.56.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,8600	35,386
1.56.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	5,5290	74,089
1.56.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,6348	88,906
1.56.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	26,7235	5,345
1.56.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	27,6450	27,645
1.56.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	23,0375	154,351
1.56.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,9215	16,587
1.56.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	27,6450	49,761
1.56.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	41,5152	988,062
1.56.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	142,5000	15,675
1.56.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	71,2500	1 125,750
1.56.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	19,0000	51,300
1.56.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	28,5000	137,940
1.56.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	237,5000	26,125
1.57	Цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m			<b>11,058</b>
						0,000
1.57.1	Material	Труба ПВХ 25мм	buc	1,0000	11,0580	11,058
1.58	Цена поставщика	Кабель канал	m			<b>2,765</b>
						0,000
1.58.1	Material	Кабель канал	buc	1,0000	2,7645	2,765
1.59	08-03-591-4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке).	100 buc			<b>2 123,832</b>
						1 822,517
1.59.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	0,0000	0,000
1.59.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,0000	0,000
1.59.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	69,1125	70,495
1.59.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	32,2525	33,220
1.59.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	41,5152	1 822,517
1.59.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	142,5000	5,700
1.59.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	28,5000	182,400
1.59.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	237,5000	9,500
1.60	Цена поставщика	Выключатели	buc			<b>46,075</b>
						0,000
1.60.1	Material	Выключатель	buc	1,0000	46,0750	46,075
1.61	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке).	100 buc			<b>2 102,374</b>
						1 793,457
1.61.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	0,0000	0,000
1.61.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,0000	0,000

1.61.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	69,1125	70,495
1.61.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	32,2525	33,220
1.61.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	69,1125	7,602
1.61.6	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,5152	1 793,457
1.61.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	142,5000	5,700
1.61.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	28,5000	182,400
1.61.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	237,5000	9,500
1.62	Цена поставщика	Розетки штепсельные	buc			<b>32,253</b>
						0,000
1.62.1	Material	Розетки штепсельные	buc	1,0000	32,2525	32,253
1.63	Цена поставщика	Коробки ответвительные	buc			<b>9,215</b>
						0,000
1.63.1	Material	Коробки ответвительные	buc	1,0000	9,2150	9,215
1.64	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления).	buc			<b>202,489</b>
						190,970
1.64.1	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	23,0375	11,519
1.64.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	41,5152	190,970
1.65	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения).	buc			<b>112,689</b>
						31,136
1.65.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	54,3685	81,553
1.65.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	41,5152	31,136
1.66	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления).	buc			<b>736,728</b>
						622,728
1.66.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	41,5152	622,728
1.66.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	142,5000	114,000
1.67	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.( Бойлер электрический V=80л, N=1,2 квт)	buc			<b>132,849</b>
						132,849
1.67.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	41,5152	132,849
1.68	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой , узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой )	buc			<b>1 463,282</b>
						900,050
1.68.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3000	23,0375	6,911
1.68.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	15,6655	2,350
1.68.3	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	414,6750	414,675
1.68.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	23,0375	5,759
1.68.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,9215	23,959
1.68.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	26,7235	3,207
1.68.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,9010	2,580
1.68.8	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,0000	0,0000	0,000
1.68.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,1382	3,594
1.68.10	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,000
1.68.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	41,5152	900,050
1.68.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	28,5000	3,420
1.68.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	332,5000	33,250
1.68.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	47,5000	40,375
		TOTAL Монтажные работы				0,000
		1.3.Оборудование				
1.69	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25(В)	buc			<b>59,898</b>
						0,000
1.69.1	Material	Автомат	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.70	Цена поставщика	Бойлер электрический V=80л, N=1,2 квт	buc			<b>1 244,025</b>
						0,000
1.70.1	Material	Боилер	buc	1,0000	1 244,0250	1 244,025
1.71	Цена поставщика	Вентилятор	buc			<b>414,675</b>
						0,000
1.71.1	Material	Вентилятор	buc	1,0000	414,6750	414,675
		TOTAL Оборудование				0,000
		2.Дед Сад №8 2.1.Общестроительные работы 2.1.1.Ремонт Группы 1 Этажа				
1.72	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги).	m2			<b>14,742</b>
						13,285
1.72.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,5085	0,875
1.72.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,7440	0,442
1.72.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,2150	0,092

1.72.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,5152	13,285
1.72.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума на битумной мастике)	m2			<b>20,401</b> 19,097
1.73.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,1945	0,636
1.73.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	17,5085	0,525
1.73.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,5152	9,548
1.73.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,5152	9,548
1.73.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.74	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli).( Обработка стен бетоноконтактом)	m2			<b>3,447</b> 2,491
1.74.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,7645	0,829
1.74.2	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.74.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.74.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	41,5152	2,491
1.75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			<b>67,999</b> 50,649
1.75.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,3038	16,449
1.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,5085	0,070
1.75.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,5152	50,649
1.75.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7500	0,375
1.75.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,5000	0,456
1.76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50).	m2			<b>13,437</b> 9,964
1.76.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,3038	3,294
1.76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.76.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,5152	9,964
1.76.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,7500	0,076
1.76.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	28,5000	0,086
1.77	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолкна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2			<b>16,694</b> 8,303
1.77.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898	6,589
1.77.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795	1,797
1.77.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085	0,005
1.77.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152	8,303
1.78	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m (Облицовка поверхностей стен одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м).	m2			<b>144,177</b> 76,180
1.78.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,0375	24,189
1.78.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,2935	7,622
1.78.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,3720	16,218
1.78.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,4508	10,459
1.78.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	2,4881	1,885
1.78.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,7645	0,749
1.78.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,2737	1,424
1.78.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,9123	1,505
1.78.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1382	2,238
1.78.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,000
1.78.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	41,5152	76,180
1.78.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,7500	0,022
1.78.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,5000	1,354
1.79	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка стен под плитку)	m2			<b>93,916</b> 70,576
1.79.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000

1.79.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,4744	14,110
1.79.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	322,5250	8,708
1.79.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	17,5085	0,123
1.79.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,5152	55,215
1.79.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,5152	15,361
1.79.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	47,5000	0,380
1.79.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	4,7500	0,019
1.80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь))	m2			<b>324,096</b> 68,500
1.80.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	230,3750	234,983
1.80.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,3038	8,524
1.80.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,3515	9,095
1.80.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.80.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.80.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.80.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.80.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,7500	0,057
1.80.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	19,0000	0,190
1.81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции высотой до 4 м ).	m2			<b>147,291</b> 79,294
1.81.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,0375	24,189
1.81.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,2935	7,622
1.81.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,3720	16,218
1.81.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,4508	10,459
1.81.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	2,4881	1,885
1.81.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,7645	0,749
1.81.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,2737	1,424
1.81.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,9123	1,505
1.81.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1382	2,238
1.81.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,000
1.81.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	41,5152	79,294
1.81.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	4,7500	0,022
1.81.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,5000	1,354
1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			<b>26,744</b> 22,833
1.82.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860	3,888
1.82.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085	0,018
1.82.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152	18,682
1.82.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.82.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2			<b>15,847</b> 5,812
1.83.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,9590	9,943
1.83.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.83.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,5152	5,812
1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			<b>33,263</b> 22,833
1.84.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160	8,846
1.84.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7645	0,166
1.84.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.84.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.84.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.84.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
1.85	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli).( обработка полов бетоноконтактом )	m2			<b>3,447</b> 2,491
1.85.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,7645	0,829
1.85.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,8430	0,092
1.85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.85.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	41,5152	2,491
1.86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора	m2			<b>62,661</b>

		M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).				29,061
1.86.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.86.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,4744	19,167
1.86.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	322,5250	13,546
1.86.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	17,5085	0,175
1.86.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,5152	24,909
1.86.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.86.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.86.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	47,5000	0,570
1.87	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi( Полы из керамических плиток на клею ( сухая смесь )	m2			<b>310,542</b> 51,479
1.87.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,3750	237,286
1.87.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,3038	8,524
1.87.3	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	19,3515	9,676
1.87.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0092	0,184
1.87.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.87.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.87.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	41,5152	51,479
1.87.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500	0,005
1.87.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	19,0000	0,198
1.87.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	9,5000	0,599
1.88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).	m2			<b>313,363</b> 53,970
1.88.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,3750	241,894
1.88.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,6075	4,838
1.88.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,0580	9,952
1.88.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	0,000
1.88.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,5152	47,742
1.88.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,5152	6,227
1.88.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,7500	0,143
1.89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2			<b>1 332,371</b> 39,439
1.89.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 244,0250	1 244,025
1.89.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2765	1,106
1.89.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	83,8565	41,928
1.89.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	16,5870	2,903
1.89.5	26811260014721	Hirtie pentru steufuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,8430	1,106
1.89.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,7693	1,769
1.89.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,5152	35,288
1.89.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152	4,152
1.89.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,7500	0,095
1.90	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. ( Уголки для откосов из пластика)	m			<b>10,465</b> 4,152
1.90.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,6075	4,608
1.90.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,2765	1,659
1.90.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,5152	3,736
1.90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,5152	0,415
1.90.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,7500	0,048
1.91	SC06A1	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida.( Мойка(на 2 отделения ) посудная , из нержавеющей стали и т.д., со сливной пстиковой трубой ) с тумбой и столешницей )	buc			<b>1 944,601</b> 80,955
1.91.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 382,2500	1 382,250
1.91.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	55,2900	110,580
1.91.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	119,7950	239,590
1.91.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	13,8225	41,468
1.91.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	32,2525	35,478
1.91.6	222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.91.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	41,5152	80,955
1.92	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			<b>1 043,447</b>

		handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ").				68,500
1.92.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	691,1250	691,125
1.92.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	141,9110	283,822
1.92.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,5152	68,500
1.93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.( Снятие радиаторов )	m2			<b>6,642</b> 6,642
1.93.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,5152	6,642
1.94	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.( Соединительные детали , американка диаметром 40мм)	buc			<b>75,549</b> 14,115
1.94.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.94.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	9,2150	0,369
1.94.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	22,1160	0,199
1.94.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	41,5152	14,115
1.94.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	28,5000	0,969
1.95	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			<b>68,809</b> 16,606
1.95.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	50,6825	52,203
1.95.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,5152	16,606
1.96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. 22-500-1500	buc			<b>1 419,981</b> 26,985
1.96.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 382,2500	1 382,250
1.96.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	73,7200	0,295
1.96.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	13,8225	0,111
1.96.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,2935	0,415
1.96.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,7003	2,801
1.96.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,5152	26,985
1.96.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,5000	7,125
1.97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука).	kg			<b>22,449</b> 9,548
1.97.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,9010	12,901
1.97.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,5152	9,548
1.98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc			<b>68,587</b> 7,473
1.98.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.98.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	73,7200	0,885
1.98.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	13,8225	0,332
1.98.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Установка крана спукной диаметром 15мм)	buc			<b>68,587</b> 7,473
1.99.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.99.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	73,7200	0,885
1.99.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	13,8225	0,332
1.99.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,5152	7,473
1.100	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Кран шаровый для систем центрального отопления , диаметром Ф40мм)	buc			<b>71,473</b> 9,548
1.100.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.100.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	73,7200	1,474
1.100.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	13,8225	0,553
1.100.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,5152	9,548
1.101	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.( Соединительные детали , американка диаметром 40мм)	buc			<b>75,549</b> 14,115
1.101.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.101.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	9,2150	0,369
1.101.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	22,1160	0,199
1.101.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	41,5152	14,115
1.101.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	28,5000	0,969
1.102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы	m			<b>34,277</b>

		(PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм).					10,379
1.102.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	23,0375		23,729
1.102.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	14,7440		0,059
1.102.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,2150		0,111
1.102.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,5152		10,379
1.103	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm холодный водопровод	m				<b>110,909</b> 68,500
1.103.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	23,0375		23,498
1.103.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	1,3823		0,968
1.103.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	1,8430		0,829
1.103.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	1,1058		1,106
1.103.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	1,6587		0,166
1.103.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,8225		13,823
1.103.7	2222222222992	Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)	%	5,0000	0,0000		0,000
1.103.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,5152		68,500
1.104	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm горячий водопровод	m				<b>106,410</b> 68,500
1.104.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	18,4300		18,799
1.104.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	1,3823		0,968
1.104.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	2,7645		1,244
1.104.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	1,1058		1,106
1.104.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	1,6587		0,166
1.104.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,8225		13,823
1.104.7	2222222222992	Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)	%	5,0000	0,0000		0,000
1.104.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,5152		68,500
1.105	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". diam 25мм	buc				<b>103,286</b> 11,624
1.105.1	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	90,3070		90,307
1.105.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000		0,000
1.105.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,5152		11,624
1.106	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm. (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции )	buc				<b>62,273</b> 62,273
1.106.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,5152		4,152
1.106.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	41,5152		58,121
1.107	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime.( Замена бачка для унитаза)	buc				<b>484,107</b> 37,364
1.107.1	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	442,3200		442,320
1.107.2	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan)	%	1,0000	0,0000		0,000
1.107.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	41,5152		37,364
		TOTAL 2,Дед Сад №8					0,000
		2.1.2.Ремонт групп 2 этажа					
1.108	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2				<b>16,694</b> 8,303
1.108.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,9898		6,589
1.108.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,9795		1,797
1.108.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,5085		0,005
1.108.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,5152		8,303
1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2				<b>26,744</b> 22,833
1.109.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,6860		3,888
1.109.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	17,5085		0,018
1.109.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5152		18,682
1.109.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,5152		4,152
1.109.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,7500		0,005
1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2				<b>33,263</b> 22,833
1.110.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,1160		8,846
1.110.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7645		0,166

1.110.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,8430	0,922
1.110.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,2150	0,461
1.110.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,5085	0,035
1.110.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,5152	22,833
		TOTAL Ремонт групп 2 этажа				0,000
		2.2.Монтажные работы				
1.111	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12 групп	buc			<b>336,572</b> 96,315
1.111.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,8600	5,529
1.111.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	11,0580	1,880
1.111.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	17,5085	0,525
1.111.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 979,5000	179,693
1.111.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,5152	96,315
1.111.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	142,5000	14,250
1.111.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	19,0000	14,630
1.111.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	237,5000	23,750
1.112	Цена поставщика	Щит ЩРН-12	buc			<b>460,750</b> 0,000
1.112.1	Material	Щит	buc	1,0000	460,7500	460,750
1.113	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat ( Прибор или аппарат).	buc			<b>47,478</b> 46,497
1.113.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	11,0580	0,221
1.113.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	41,5152	46,497
1.113.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	142,5000	0,285
1.113.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	237,5000	0,475
1.114	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6).	100 m			<b>331,764</b> 279,812
1.114.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,0000	0,000
1.114.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	17,5085	0,350
1.114.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,2525	9,998
1.114.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	13,8225	11,058
1.114.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,9215	11,242
1.114.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	9,2150	0,461
1.114.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	9,2150	0,184
1.114.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	69,1125	11,058
1.114.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	41,5152	279,812
1.114.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	142,5000	2,850
1.114.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	237,5000	4,750
1.115	Цена поставщика	Провод ВВГЗх1,5	m			<b>7,372</b> 0,000
1.115.1	Material	ВВГ 3*1,5	buc	1,0000	7,3720	7,372
1.116	Цена поставщика	Провод ВВГЗх2,5	m			<b>9,215</b> 0,000
1.116.1	Material	ВВГ3*2,5	buc	1,0000	9,2150	9,215
1.117	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25).	100 m			<b>2 823,046</b> 988,062
1.117.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 440,2500	26,125
1.117.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,8600	35,386
1.117.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	5,5290	74,089
1.117.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,6348	88,906
1.117.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	26,7235	5,345
1.117.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	27,6450	27,645
1.117.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	23,0375	154,351
1.117.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,9215	16,587
1.117.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	27,6450	49,761
1.117.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	41,5152	988,062

1.117.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	142,5000	15,675
1.117.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	71,2500	1 125,750
1.117.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	19,0000	51,300
1.117.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	28,5000	137,940
1.117.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	237,5000	26,125
1.118	Цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m			<b>9,215</b> 0,000
1.118.1	Material	Труба ПВХ 25мм	buc	1,0000	9,2150	9,215
1.119	Цена поставщика	Кабель канал	m			<b>2,765</b> 0,000
1.119.1	Material	Кабелб канал	buc	1,0000	2,7645	2,765
1.120	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке).	100 buc			<b>2 123,832</b> 1 822,517
1.120.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	0,0000	0,000
1.120.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,0000	0,000
1.120.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	69,1125	70,495
1.120.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	32,2525	33,220
1.120.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	41,5152	1 822,517
1.120.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	142,5000	5,700
1.120.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	28,5000	182,400
1.120.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	237,5000	9,500
1.121	Цена поставщика	Выключатели	buc			<b>50,683</b> 0,000
1.121.1	Material	Выключатель	buc	1,0000	50,6825	50,683
1.122	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке).	100 buc			<b>2 102,374</b> 1 793,457
1.122.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	0,0000	0,000
1.122.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,0000	0,000
1.122.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	69,1125	70,495
1.122.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	32,2525	33,220
1.122.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	69,1125	7,602
1.122.6	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,5152	1 793,457
1.122.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	142,5000	5,700
1.122.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	28,5000	182,400
1.122.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	237,5000	9,500
1.123	Цена поставщика	Розетки штепсельные	buc			<b>32,253</b> 0,000
1.123.1	Material	Розетка штепсельная	buc	1,0000	32,2525	32,253
1.124	Цена поставщика	Коробки ответвительные	buc			<b>9,215</b> 0,000
1.124.1	Material	Коробки ответвительные	buc	1,0000	9,2150	9,215
1.125	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления).	buc			<b>202,489</b> 190,970
1.125.1	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	23,0375	11,519
1.125.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	41,5152	190,970
1.126	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения).	buc			<b>112,689</b> 31,136
1.126.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	54,3685	81,553
1.126.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	41,5152	31,136
1.127	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления).	buc			<b>736,728</b> 622,728
1.127.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	41,5152	622,728
1.127.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	142,5000	114,000
1.128	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic ara calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.( Бойлер электрический V=50л, N=1,2 квт)	buc			<b>132,849</b> 132,849
1.128.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	41,5152	132,849
1.129	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой , узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой )	buc			<b>1 463,282</b> 900,050
1.129.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3000	23,0375	6,911
1.129.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	15,6655	2,350

1.129.3	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	414,6750	414,675
1.129.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	23,0375	5,759
1.129.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,9215	23,959
1.129.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	26,7235	3,207
1.129.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,9010	2,580
1.129.8	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,0000	0,0000	0,000
1.129.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,1382	3,594
1.129.10	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,000
1.129.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	41,5152	900,050
1.129.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	28,5000	3,420
1.129.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	332,5000	33,250
1.129.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	47,5000	40,375
		TOTAL Монтажные работы				0,000
		2.3.Оборудование				
1.130	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25(В)	buc			<b>59,898</b>
						0,000
1.130.1	Material	Автомат	buc	1,0000	59,8975	59,898
1.131	Цена поставщика	Бойлер электрический V=50л, N=1,2 квт	buc			<b>1 244,025</b>
						0,000
1.131.1	Material	Боилер	buc	1,0000	1 244,0250	1 244,025
1.132	Цена поставщика	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой ,узлом прохода , наружной жалюзийной решеткой	buc			<b>414,675</b>
						0,000
1.132.1	Material	Вентилятор	buc	1,0000	414,6750	414,675
		TOTAL Оборудование				0,000

APROBAT:

Intocmit: Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Примария Чадыр-Лунга

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Ceadir-Lunga Ремонт в детских садах

Obiectul: Детские сады Lotul 3

## Deviz local Nr. 23.3

Intocmit in preturi curente 2019-08-29

Valoarea de deviz 526 227,285 (Lei)

Devizul: Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Дед Сад №4 1,1Общестроительные работы 1,1,1Прачечная				
1.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	38,0000	66,5481	2 528,828
					66,4243	2 524,124
1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток .).	m2	19,6300	33,4948	657,503
					32,3819	635,656
1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	19,6300	13,5200	265,397
					12,4546	244,483
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. ( Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах )	m2	65,9000	12,1320	799,501
					11,2091	738,680
1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2	4,2600	17,4364	74,279
					17,4364	74,279
1.6	Tr1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.( Погрузка мусора на а.с вручную )	t	5,6000	22,8334	127,867
					22,8334	127,867
1.7	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t	5,6000	25,1750	140,980
					0,0000	0,000
1.8	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения). влагостойкий потолок и откосы	m2	19,6300	219,3381	4 305,607
					138,6608	2 721,911
1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( шпаклевка потолка)	m2	19,6300	67,9986	1 334,813
					50,6485	994,231
1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолкна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	19,6300	16,6939	327,702
					8,3030	162,989
1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	19,6300	4,7932	94,091
					1,2455	24,448
1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	19,6300	33,2629	652,951
					22,8334	448,219
1.13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2	76,8500	93,9156	7 217,413
					70,5758	5 423,753
1.14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен,	m2	76,8500	324,0962	24 906,792

		столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).			68,5001	5 264,231
1.15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2	19,6300	201,5996	3 957,401
					37,3637	733,449
1.16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	19,6300	62,6615	1 230,045
					29,0606	570,460
1.17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2	19,6300	309,6378	6 078,190
					48,9879	961,633
1.18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	3,8700	1 332,3713	5 156,277
					39,4394	152,631
1.19	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.( Уголки для откосов из пластика)	m	27,0000	10,4652	282,561
					4,1515	112,091
1.20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения).	m2	2,0000	6,6424	13,285
					6,6424	13,285
1.21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали , американка диаметром 32мм)	buc	4,0000	66,3343	265,337
					14,1152	56,461
1.22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,0000	68,8091	825,709
					16,6061	199,273
1.23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.22-500-700	buc	1,0000	674,3274	674,327
					20,7576	20,758
1.24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.22-500-900	buc	1,0000	858,6274	858,627
					20,7576	20,758
1.25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука).	kg	8,2000	22,4495	184,086
					9,5485	78,298
1.26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".( Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc	2,0000	80,5661	161,132
					7,4727	14,945
		TOTAL Общестроительные работы				63 120,699
		Inclusiv salariul				22 318,912
		1.1.2.Коридор				
1.27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.( Разборка холодных полов из керамических плит )	m2	15,3700	33,4948	514,815
					32,3819	497,709
1.28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	15,3700	13,5200	207,802
					12,4546	191,427
1.29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.( Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах )	m2	61,9000	12,1320	750,973
					11,2091	693,844
1.30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2	13,7600	17,4364	239,925
					17,4364	239,925
1.31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.( Снятие набела с потолков)	m2	15,3700	18,7635	288,395
					9,5485	146,760
1.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	15,3700	62,6615	963,107
					29,0606	446,662
1.33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2	15,3700	309,6378	4 759,133

		размером: до 300 x 300 мм).			48,9879	752,945
1.34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scvisisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2	61,9000	93,9156	5 813,375
					70,5758	4 368,644
1.35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).	m2	31,9000	324,0962	10 338,668
					68,5001	2 185,153
1.36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Обработка бетонноконтактом поверхностей потолков).	m2	15,3700	3,4474	52,987
					2,4909	38,285
1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Шпаклевка потолка)	m2	15,3700	67,9986	1 045,139
					50,6485	778,468
1.38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	30,0000	67,9986	2 039,958
					50,6485	1 519,456
1.39	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	45,3700	16,6939	757,404
					8,3030	376,709
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	45,3700	4,7932	217,469
					1,2455	56,506
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	45,3700	33,2629	1 509,138
					22,8334	1 035,950
1.42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	9,6300	1 332,3713	12 830,736
					39,4394	379,802
1.43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.( Уголки для откосов из пластика)	m	24,0000	10,4652	251,165
					4,1515	99,636
1.44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.22-500-900	buc	1,0000	858,6274	858,627
					20,7576	20,758
		TOTAL Коридор				43 438,815
		Inclusiv salariul				13 828,638
		1.1.3.Пищевблок				
1.45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	6,9200	1 332,3713	9 220,009
					39,4394	272,921
1.46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).	m2	104,8520	324,0962	33 982,133
					68,5001	7 182,370
1.47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2	33,5500	309,6378	10 388,349
					48,9879	1 643,545

		TOTAL Пищевблок				53 590,491
		Inclusiv salariul				9 098,837
		1.2.Монтажные работы				
1.48	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12 групп	buc	1,0000	336,5719	336,572
					96,3153	96,315
1.49	Цена поставщика	Щит Щрн-12	buc	3,0000	460,7500	1 382,250
					0,0000	0,000
1.50	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc	1,0000	47,4782	47,478
					46,4970	46,497
1.51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primulu conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до: 6).	100 m	0,3500	331,7642	116,117
					279,8124	97,934
1.52	Цена поставщика	Провод ВВГЗх1,5	m	15,0000	7,3720	110,580
					0,0000	0,000
1.53	Цена поставщика	Провод ВВГЗх2,5	m	20,0000	9,2150	184,300
					0,0000	0,000
1.54	08-02-148-1	Кабель массой 1м.кг. до :1	100 m	0,0800	812,0004	64,960
					514,7885	41,183
1.55	Цена поставщика	Кабель АВВГ 5х15	m	8,0000	16,5870	132,696
					0,0000	0,000
1.56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25).	100 m	0,4300	2 823,0458	1 213,910
					988,0618	424,867
1.57	Цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m	35,0000	11,0580	387,030
					0,0000	0,000
1.58	Цена поставщика	Кабель канал	m	8,0000	2,7645	22,116
					0,0000	0,000
1.59	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель: двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке).	100 buc	0,0200	2 123,8321	42,477
					1 822,5173	36,450
1.60	Цена поставщика	Выключатели	buc	2,0000	46,0750	92,150
					0,0000	0,000
1.61	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке).	100 buc	0,0400	2 102,3738	84,095
					1 793,4566	71,738
1.62	Цена поставщика	Розетки штепсельные	buc	4,0000	32,2525	129,010
					0,0000	0,000
1.63	Цена поставщика	Коробки ответвительные	buc	8,0000	9,2150	73,720
					0,0000	0,000
1.64	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления).	buc	2,0000	202,4887	404,977
					190,9699	381,940
1.65	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения).	buc	1,0000	112,6892	112,689
					31,1364	31,136
1.66	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления).	buc	1,0000	736,7280	736,728
					622,7280	622,728
1.67	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic ara calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.( Бойлер электрический V=80л, N=1,2 квт)	buc	1,0000	132,8486	132,849
					132,8486	132,849
1.68	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой , узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой )	buc	1,0000	1 463,2816	1 463,282
					900,0495	900,050
		TOTAL Монтажные работы				7 269,986
		Inclusiv salariul				2 883,687
		1.3.Оборудование				
1.69	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25(В)	buc	2,0000	59,8975	119,795
					0,0000	0,000
1.70	Цена	Бойлер электрический V=80л, N=1,2 квт	buc	1,0000	1 244,0250	1 244,025

	поставщика				0,0000	0,000
1.71	Цена поставщика	Вентилятор	buc	1,0000	414,6750	414,675
					0,0000	0,000
		TOTAL Оборудование				1 778,495
		Inclusiv salariul				0,000
		2.Дед Сад №8 2.1.Общестроительные работы 2.1.1.Ремонт Группы 1 Этажа				
1.72	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги).	m2	175,0000	14,7423	2 579,895
					13,2849	2 324,851
1.73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума на битумной мастике)	m2	107,0000	20,4006	2 182,862
					19,0970	2 043,378
1.74	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli).( Обработка стен бетоноконтактом)	m2	107,0000	3,4474	368,875
					2,4909	266,528
1.75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	78,0000	67,9986	5 303,891
					50,6485	3 950,586
1.76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50).	m2	78,0000	13,4370	1 048,087
					9,9636	777,165
1.77	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	78,0000	16,6939	1 302,128
					8,3030	647,637
1.78	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей стен одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м).	m2	105,0000	144,1774	15 138,626
					76,1804	7 998,941
1.79	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка стен под плитку)	m2	5,7600	93,9156	540,954
					70,5758	406,517
1.80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь)	m2	7,0000	324,0962	2 268,673
					68,5001	479,501
1.81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции высотой до 4 м ).	m2	103,0000	147,2910	15 170,976
					79,2940	8 167,285
1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	298,0000	26,7440	7 969,706
					22,8334	6 804,341
1.83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков).	m2	298,0000	15,8473	4 722,484
					5,8121	1 732,014
1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	298,0000	33,2629	9 912,343
					22,8334	6 804,341
1.85	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli).( обработка полов бетоноконтактом )	m2	107,0000	3,4474	368,875
					2,4909	266,528

1.86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	107,0000	62,6615	6 704,778
					29,0606	3 109,488
1.87	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi( Полы из керамических плиток на клею ( сухая смесь )	m2	3,0000	310,5419	931,626
					51,4788	154,437
1.88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2).	m2	103,0000	313,3629	32 276,381
					53,9698	5 558,885
1.89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	8,4000	1 332,3713	11 191,919
					39,4394	331,291
1.90	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. ( Уголки для откосов из пластика)	m	48,0000	10,4652	502,331
					4,1515	199,273
1.91	SC06A1	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida.( Мойка(на 2 отделения ) посудная , из нержавеющей стали и т.д., со сливной пластиковой трубой ) с тумбой и столешницей )	buc	1,0000	1 944,6008	1 944,601
					80,9546	80,955
1.92	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ").	buc	1,0000	1 043,4471	1 043,447
					68,5001	68,500
1.93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.( Снятие радиаторов )	m2	10,5000	6,6424	69,746
					6,6424	69,746
1.94	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.( Соединительные детали , американка диаметром 40мм)	buc	4,0000	75,5493	302,197
					14,1152	56,461
1.95	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,0000	68,8091	825,709
					16,6061	199,273
1.96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. 22-500-1500	buc	7,0000	1 419,9814	9 939,870
					26,9849	188,894
1.97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука).	kg	8,2000	22,4495	184,086
					9,5485	78,298
1.98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc	4,0000	68,5866	274,346
					7,4727	29,891
1.99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Установка крана спукной диаметром 15мм)	buc	3,0000	68,5866	205,760
					7,4727	22,418
1.100	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". ( Кран шаровый для систем центрального отопления , диаметром Ф40мм)	buc	1,0000	71,4733	71,473
					9,5485	9,548
1.101	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.( Соединительные детали , американка диаметром 40мм)	buc	4,0000	75,5493	302,197
					14,1152	56,461
1.102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм).	m	2,0000	34,2770	68,554
					10,3788	20,758

1.103	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm холодный водопровод	m	5,0000	110,9089	554,544
					68,5001	342,500
1.104	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm горячий водопровод	m	5,0000	106,4097	532,048
					68,5001	342,500
1.105	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". diam 25мм	buc	6,0000	103,2859	619,715
					11,6243	69,746
1.106	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm. (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции )	buc	6,0000	62,2728	373,637
					62,2728	373,637
1.107	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime.( Замена бачка для унитаза)	buc	6,0000	484,1069	2 904,641
					37,3637	224,182
		TOTAL 2.Дед Сад №8				140 701,982
		Inclusiv salariul				54 256,755
		2.1.2.Ремонт групп 2 этажа				
1.108	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	165,0000	16,6939	2 754,501
					8,3030	1 370,002
1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	165,0000	26,7440	4 412,757
					22,8334	3 767,504
1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	681,0000	33,2629	22 652,033
					22,8334	15 549,518
		TOTAL Ремонт групп 2 этажа				29 819,290
		Inclusiv salariul				20 687,024
		2.2.Монтажные работы				
1.111	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12 групп	buc	1,0000	336,5719	336,572
					96,3153	96,315
1.112	Цена поставщика	Щит ЩРн-12	buc	1,0000	460,7500	460,750
					0,0000	0,000
1.113	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat ( Прибор или аппарат).	buc	1,0000	47,4782	47,478
					46,4970	46,497
1.114	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6).	100 m	0,3500	331,7642	116,117
					279,8124	97,934
1.115	Цена поставщика	Провод ВВГЗх1,5	m	15,0000	7,3720	110,580
					0,0000	0,000
1.116	Цена поставщика	Провод ВВГЗх2,5	m	20,0000	9,2150	184,300
					0,0000	0,000
1.117	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25).	100 m	0,4300	2 823,0458	1 213,910
					988,0618	424,867
1.118	Цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m	35,0000	9,2150	322,525
					0,0000	0,000
1.119	Цена поставщика	Кабель канал	m	8,0000	2,7645	22,116
					0,0000	0,000
1.120	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке).	100 buc	0,0200	2 123,8321	42,477
					1 822,5173	36,450
1.121	Цена поставщика	Выключатели	buc	2,0000	50,6825	101,365
					0,0000	0,000

1.122	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке).	100 buc	0,0400	2 102,3738	84,095
					1 793,4566	71,738
1.123	Цена поставщика	Розетки штепсельные	buc	4,0000	32,2525	129,010
					0,0000	0,000
1.124	Цена поставщика	Коробки ответвительные	buc	8,0000	9,2150	73,720
					0,0000	0,000
1.125	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления).	buc	2,0000	202,4887	404,977
					190,9699	381,940
1.126	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения).	buc	1,0000	112,6892	112,689
					31,1364	31,136
1.127	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления).	buc	1,0000	736,7280	736,728
					622,7280	622,728
1.128	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.( Бойлер электрический V=50л, N=1,2 квт)	buc	1,0000	132,8486	132,849
					132,8486	132,849
1.129	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой , узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой )	buc	6,0000	1 463,2816	8 779,690
					900,0495	5 400,297
		TOTAL Монтажные работы				13 411,948
		Inclusiv salariul				7 342,752
		2.3.Оборудование				
1.130	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25(В)	buc	6,0000	59,8975	359,385
					0,0000	0,000
1.131	Цена поставщика	Бойлер электрический V=50л, N=1,2 квт	buc	1,0000	1 244,0250	1 244,025
					0,0000	0,000
1.132	Цена поставщика	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой ,узлом прохода , наружной жалюзийной решеткой	buc	6,0000	414,6750	2 488,050
					0,0000	0,000
		TOTAL Оборудование				4 091,460
		Inclusiv salariul				0,000

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 141,4182</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		357 223,165
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	29 343,736
Total		386 566,901
Cheltuieli de transport	5,0000%	11 186,149
Total		397 753,050
Cheltuieli de regie	5,0000%	19 887,652
Total		417 640,702
Beneficiu de deviz	5,0000%	20 882,035

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>438 522,737</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>438 522,737</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>87 704,547</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>526 227,285</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>130 416,605</b>

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: Terzi Ivan  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Ceadir-Lunga Ремонт в детских садах

Obiectul: Детские сады Lotul 3

## Devizul local de resurse Nr. 23.3

Intocmit in preturi curente 2019-08-29

Valoarea de deviz 526 227,285 (Lei)

Deviz: Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	38,2700	41,5152	1 588,787
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,9815	41,5152	40,747
3	7122050013400	Zidar	h-om	77,5360	41,5152	3 218,923
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	208,3500	41,5152	8 649,692
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	385,3783	41,5152	15 999,057
6	7123010010200	Betonist	h-om	15,7040	41,5152	651,955
7	7132010010900	Faiantar	h-om	30,4000	41,5152	1 262,062
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	169,8090	41,5152	7 049,655
9	7132040012700	Parchetar	h-om	161,9600	41,5152	6 723,802
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,0800	41,5152	1 414,838
11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,3520	41,5152	1 052,493
12	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000	41,5152	83,030
13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	151,7600	41,5152	6 300,347
14	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	49,9000	41,5152	2 071,608
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	593,4473	41,5152	24 637,083
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,7200	41,5152	1 732,014
17	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,4970	41,5152	1 016,998
18	7422010060100	Timplar	h-om	71,5842	41,5152	2 971,832
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0800	41,5152	127,867
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	242,4264	41,5152	10 064,380
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,7842	41,5152	2 481,953
22	9310060019930	Muncitor	h-om	753,3983	41,5152	31 277,481
<b>Total manopera</b>					<b>130 416,605</b>	
<b>Materiale</b>						
1	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	11,0580	4,202
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	11,5240	5,5290	63,716
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,1224	69,1125	8,459
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	58,3480	9,2150	537,677
5	05009031	Scoabe	10 buc	5,7620	23,0375	132,742
6	050090611	Fisa de izolație	buc	24,0200	0,9215	22,134
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0143	9,2150	0,132
8	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	0,0000	0,000
9	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0018	12 440,2500	22,507
10	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	18 430,0000	1,180
11	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	0,0000	0,000
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	0,0000	0,000
13	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	1 382,2500	0,007
14	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,1256	36,8600	41,490
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,5240	6,6348	76,459

16	1019852	Vopsea	kg	0,0740	17,5085	1,296
17	1111000100048	Strat sintetic	m2	108,1500	4,6075	498,301
18	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1720	26,7235	4,596
19	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,1778	0,0000	0,000
20	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,8658	322,5250	3 181,957
21	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2760	0,0000	0,000
22	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1650	73,7200	12,164
23	20054708	Conector	buc	87,1572	2,3038	200,788
24	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 843,0400	0,0092	53,844
25	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	11 979,5000	359,385
26	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	92,7000	11,0580	1 025,077
27	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	343,2000	0,9123	313,096
28	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,5040	9,2150	4,644
29	2222222222992	Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)	%	10,0000	0,0000	19,123
30	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,0000	68,942
31	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	8,128
32	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan)	%	1,0000	0,0000	26,539
33	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	10,0000	0,0000	162,062
34	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	3,0000	0,0000	176,335
35	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	4,0000	0,0000	557,728
36	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	264,384
37	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)	%	3,0000	0,0000	54,281
38	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	7,671
39	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,2500	14,7440	77,406
40	2320166200729	Parchetin	l	3,2100	21,1945	68,034
41	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,4000	12,9010	18,061
42	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7500	23,0375	40,316
43	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,1000	23,0375	48,379
44	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,4100	83,8565	1 208,372
45	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,7500	23,0375	224,616
46	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	417,6000	22,1160	9 235,642
47	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3300	13,8225	4,561
48	24302261000001	Fuga	kg	136,7159	19,3515	2 645,659
49	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0500	15,6655	16,449
50	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	123,6700	23,9590	2 963,010
51	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,2000	16,2737	296,181
52	2430226102815	Chit siliconic	kg	5,0435	16,5870	83,657
53	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	56,3680	2,7645	155,829
54	2430226109307	Diluant decapant	kg	7,6850	11,0580	84,981
55	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	14,7440	0,118
56	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,2000	11,9795	553,453
57	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	157,5600	2,4881	392,017
58	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	141,9110	283,822
59	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	5,1000	18,4300	93,993
60	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	5,1000	23,0375	117,491
61	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	24,7200	50,6825	1 252,871
62	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	32,2525	35,478
63	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	2,0600	23,0375	47,457
64	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	7,0000	1,3823	9,676
65	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	10,0000	1,1058	11,058
66	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	1,0000	1,6587	1,659
67	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	2,2500	1,8430	4,147
68	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	2,2500	2,7645	6,220
69	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	488,8000	4,4508	2 175,573
70	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	338,8000	5,9898	2 029,327
71	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,0000	442,3200	2 653,920
72	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 700,0807	1,4744	5 455,399
73	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	68,8110	2,7645	190,228
74	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	62,6400	2,7645	173,168
75	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 132,5600	2,3038	2 609,135

76	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	488,4187	3,6860	1 800,311
77	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	298,7105	230,3750	68 815,441
78	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	8,4409	69,1125	583,372
79	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	218,4000	23,0375	5 031,390
80	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,0121	1 244,0250	2 503,072
81	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,1542	0,0000	0,000
82	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 149,5124	2,3038	2 648,189
83	2670112204051	Placi din laminat	m2	108,1500	230,3750	24 915,056
84	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	550,7605	1,8430	1 015,052
85	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,7500	9,2150	16,126
86	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	16,4000	12,9010	211,576
87	2710703520284	Profil de ghidaj	m	191,1520	8,2935	1 585,319
88	2710703520285	Profil de suport	m	457,6000	7,3720	3 373,427
89	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	10,0000	13,8225	138,225
90	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8400	26,7235	22,448
91	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	99,0000	4,6075	456,143
92	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	8,2935	4,147
93	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	28,8200	1 244,0250	35 852,801
94	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	645,0500	645,050
95	2822115700000	Radiator	buc	2,0000	829,3500	1 658,700
96	2822115700000	Radiator	buc	7,0000	1 382,2500	9 675,750
97	2822115708000	Element de sustinere	buc	39,2600	1,1058	43,414
98	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	17,6670	23,9590	423,284
99	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,8520	14,7440	115,770
100	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	182,0000	0,1382	25,157
101	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	709,2800	0,2765	196,080
102	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 545,3200	0,1382	628,277
103	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	588,9000	0,0922	54,267
104	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	182,0000	0,9215	167,713
105	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 382,2500	1 382,250
106	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	55,2900	110,580
107	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	119,7950	239,590
108	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	13,8225	41,468
109	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,0000	50,6825	202,730
110	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8,0000	59,8975	479,180
111	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000	59,8975	479,180
112	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000	71,8770	143,754
113	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	37,0000	0,7003	25,913
114	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	7,0000	0,0000	0,000
115	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	691,1250	691,125
116	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	6,0000	90,3070	541,842
117	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	7,0000	414,6750	2 902,725
118	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	3,0000	54,3685	163,106
119	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	2,0000	23,0375	46,075
120	3220137315778	Decapant	kg	0,1080	22,1160	2,389
121	4011106202741	Energie electrica	kw	28,8200	1,7693	50,991
122	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	20,8607	17,5085	365,240
123	4100126202818	Apă	m3	8,5191	17,5085	149,157
124	5009030	Flanșe	10 buc	0,8600	27,6450	23,775
125	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2170	32,2525	6,999
126	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,5600	13,8225	7,741
127	5009070	Racordari	10 buc	1,5480	27,6450	42,794
128	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0007	9,2150	0,006
129	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1236	32,2525	3,986
130	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0350	9,2150	0,323

131	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0008	9,2150	0,007
132	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "POC30"	kg	0,0400	152,9690	6,119
133	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1208	69,1125	8,349
134	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,1500	1,8430	33,450
135	Material	Автомат	buc	8,0000	59,8975	479,180
136	Material	Боилер	buc	2,0000	1 244,0250	2 488,050
137	Material	ВВГ 3*1,5	buc	15,0000	7,3720	110,580
138	Material	ВВГ 5*15	buc	8,0000	16,5870	132,696
139	Material	ВВГЗ*1,5	buc	15,0000	7,3720	110,580
140	Material	ВВГЗ*2,5	buc	40,0000	9,2150	368,600
141	Material	Вентилятор	buc	1,0000	414,6750	414,675
142	Material	Вентилятор	buc	6,0000	414,6750	2 488,050
143	Material	Выключатель	buc	2,0000	46,0750	92,150
144	Material	Выключатель	buc	2,0000	50,6825	101,365
145	Material	Кабелб канал	buc	8,0000	2,7645	22,116
146	Material	Кабель канал	buc	8,0000	2,7645	22,116
147	Material	Коробки ответвительные	buc	16,0000	9,2150	147,440
148	Material	Розетка штепсильная	buc	4,0000	32,2525	129,010
149	Material	Розетки штепсильные	buc	4,0000	32,2525	129,010
150	Material	Труба ПВХ 25мм	buc	35,0000	9,2150	322,525
151	Material	Труба ПВХ 25мм	buc	35,0000	11,0580	387,030
152	Material	Шит	buc	1,0000	460,7500	460,750
153	Material	Шит-12	buc	3,0000	460,7500	1 382,250
<b>Total materiale</b>					<b>223 722,978</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3486	142,5000	49,676
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,5380	4,7500	26,306
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9980	4,7500	23,741
4	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,4080	28,5000	11,628
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,5904	4,7500	131,054
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,5220	28,5000	71,877
7	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,5077	9,5000	42,823
8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0393	0,0000	0,000
9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1178	47,5000	5,595
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,7040	47,5000	80,940
11	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,1561	47,5000	54,914
12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,0941	19,0000	58,788
13	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,9500	47,5000	282,625
14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	12,2300	28,5000	348,555
15	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2400	0,0000	0,000
16	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2400	19,0000	4,560
17	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13,5880	71,2500	968,145
18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8400	28,5000	23,940
19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680	28,5000	21,888
20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,1624	28,5000	118,628
21	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7000	332,5000	232,750
22	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5936	237,5000	140,980
23	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,6000	142,5000	228,000
24	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3486	237,5000	82,793
25	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,8620	19,0000	73,378
<b>Total utilaje</b>					<b>3 083,582</b>	
<b>Total</b>					<b>357 223,165</b>	
<b>Asigurari sociale si medicale</b>				<b>22,5000%</b>	<b>29 343,736</b>	
<b>Total</b>					<b>386 566,901</b>	

Cheltuieli de transport	5,0000%	11 186,149
<b>Total</b>		<b>397 753,050</b>
Cheltuieli de regie	5,0000%	19 887,652
<b>Total</b>		<b>417 640,702</b>
Beneficiu de deviz	5,0000%	20 882,035
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>438 522,737</b>
<b>Total</b>		<b>438 522,737</b>
TVA	20%	87 704,547
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>526 227,285</b>

Intocmit: Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;