

**Lucrari de reparatie a drumurilor din sat.
Singerei Noi, r-ul Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 138 065,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,4640	90,00	7 151,760
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,4720	90,00	3 912,480
		Total manopera				11 064,24

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	8,8000	180,00	1 584,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,8000	350,00	3 080,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	166,3200	350,00	58 212,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,2000	350,00	4 620,000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,2000	25,00	880,000
		Total materiale de construcții				68 376,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,2350	650,00	4 702,750
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,5600	360,00	3 801,600
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	23,8480	360,00	8 585,280
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,8560	200,00	1 971,200

5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,2704	300,00	681,120
6.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,9328	300,00	279,840
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6432	360,00	1 311,552
Total utilaje de construcții						21 333,34

Total	Lei	100 773,58
Asigurari sociale	24 %	2 655,42
Cheltueli de regie	8 %	8 274,32
Beneficiu	3 %	3 351,10
TVA	20 %	23 010,88
Total deviz:		138 065,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din
sat. Singereii Noi, r-ul Singerei

Investitor
Primaria Singereii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie str. D. Cantemir (220m x 4m = 880 m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 269,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	90,00	812,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	360,00	432,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 674,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	360,00	149,04
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	300,00	31,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a drumurilor din sat.
Singerei Noi, r-ul Singerei**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 138 065,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie str. D. Cantemir (220m x 4m = 880 m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,8000	85,800	755,040
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1616	650,00	755,040
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5800	2 346,500	3 707,470
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7038	650,00	3 707,470
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	8,8000	1 269,700	11 173,360

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,4640	90,00	7 151,760
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,8000	25,00	220,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	10,5600	360,00	3 801,600
4	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	8,8000	9 674,740	85 137,712
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,4720	90,00	3 912,480
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	166,3200	350,00	58 212,000
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	13,2000	350,00	4 620,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	8,8000	350,00	3 080,000
	11202062010361	Săvura	m3	8,8000	180,00	1 584,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	26,4000	25,00	660,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3696	650,00	240,240
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,2704	300,00	681,120
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,8560	200,00	1 971,200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	23,8480	360,00	8 585,280
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6432	360,00	1 311,552
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,9328	300,00	279,840
		<i>Total</i>	Lei			100 773,582
		Total Reparatie str. D. Cantemir (220m x 4m = 880 m2) Inclusiv salariu				100 773,582 11 064,240

		Total	Lei	100 773,58
		Asigurari sociale	24 %	2 655,42
		Cheltueli de regie	8 %	8 274,32

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	3 %			3 351,10
		TVA	20 %			23 010,88
		Total deviz: Inclisiv salariu				138 065,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)