

Obiectivul: Scoala profesionala nr5

Obiectul: Reparatii curente

Devizul: Reparatii curente de termoizolare a fatadei blocului de studii

## Deviz local Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2018-11-26

Valoarea de deviz 484 593,165 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,250	120,793	7 881,740
					98,022	6 395,936
2	CI08C	Placaj din portelanat fixate cu adeziv (soclu)	m2	65,500	372,947	24 428,037
					172,980	11 330,190
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	560,000	3,780	2 116,688
					1,730	968,688
4	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală -80 mm	m2	560,000	319,630	178 992,940
					133,195	74 588,976
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	560,000	16,564	9 275,952
					6,919	3 874,752
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	560,000	121,819	68 218,416
					70,345	39 393,312
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	560,000	96,749	54 179,328
					43,245	24 217,200

Total manopera (ore)	2 788,225
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		345 093,101
Asigurari sociale si medicale	22,500%	36 173,037
Total		381 266,138
Cheltuieli de transport	2,000%	3 111,967
Total		384 378,106
Cheltuieli de regie	3,000%	11 531,343
Total		395 909,449
Beneficiu de deviz	2,000%	7 918,189

Total General fara TVA	403 827,638
TVA (20%)	80 765,528
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>484 593,165</b>
Inclusiv salariul	160 769,054

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Școala Profesională  
nr.5, mun. Chișinău

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



Obiectivul: Scoala profesionala nr5

Obiectul: Reparatii curente

Devizul: Reparatii curente de termoizolare a fatadei blocului de studii

## Devizul local de resurse Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2018-11-26

Valoarea de deviz 484 593,165 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	91,350	57,660	5 267,241
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	683,200	57,660	39 393,312
3	7124010010700	Dulgher	h-om	420,000	57,660	24 217,200
4	7132010010900	Faiantar	h-om	176,850	57,660	10 197,171
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 059,520	57,660	61 091,923
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,800	57,660	968,688
7	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	67,200	57,660	3 874,752
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,225	57,660	2 261,714
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	234,080	57,660	13 497,053
<b>Total manopera</b>						<b>160 769,054</b>
<b>Materiale</b>						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 480,000	2,050	9 184,000
2	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	6,550	2,000	13,100
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,958	250,000	489,375
4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,056	3 084,000	172,704
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,168	3 084,000	518,112
6	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,168	3 084,000	518,112
7	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,056	4 500,000	252,000
8	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	2,000	0,000	256,324
9	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă, etc.)	%	1,000	0,000	1 032,444
10	2416586105303	Amorsa-grund	kg	84,000	13,000	1 092,000
11	24302261000001	Fuga	kg	21,615	13,000	280,995
12	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	232,400	23,000	5 345,200
13	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	163,750	12,000	1 965,000
14	2462106110545	Adeziv „K6”	kg	2 240,000	3,100	6 944,000
15	2482106110547	Adeziv „K11”	kg	2 800,000	2,900	8 120,000
16	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	616,000	6,650	4 096,400
17	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	685,125	1,400	959,175
18	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,500	1,450	94,975
19	26531021008311	Amestec Tink	kg	1 288,000	22,300	28 722,400
20	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,566	0,000	0,000
21	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	68,775	152,000	10 453,800
22	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului -80 mm	m2	599,200	125,000	74 900,000
23	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	7,500	0,000
24	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,680	15,000	25,200
25	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,981	15,850	15,545
26	4100126202818	Apă	m3	2,240	15,850	35,504
27	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,000	2,000	112,000
<b>Total materiale</b>						<b>155 598,364</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 520,000	11,300	28 476,000
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,000	5,000	70,000
3	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	16,800	1,000	16,800






	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,803	15,000	57,038
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,546	1,000	12,546
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,522	50,000	26,100
7	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,360	20,000	67,200
<b>Total utilaje</b>						<b>28 725,684</b>
<b>Total</b>						<b>345 093,101</b>
Asigurari sociale si medicale				22,500%		36 173,037
<b>Total</b>						<b>381 266,138</b>
Cheltuieli de transport				2,000%		3 111,967
<b>Total</b>						<b>384 378,106</b>
Cheltuieli de regie				3,000%		11 531,343
<b>Total</b>						<b>395 909,449</b>
Beneficiu de deviz				2,000%		7 918,189
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>403 827,638</b>
<b>Total</b>						<b>403 827,638</b>
TVA				20%		80 765,528
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>484 593,165</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Școala Profesională  
nr.5,mun.Chișinău

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Report generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA	Total
13	Aditiv pentru ciment din grupa sarurilor	kg	100	12,000	1,200	240	1,440
14	Aditiv AT	kg	2,000	1,000	2,000	400	2,400
15	Aditiv XT1	kg	2,000	1,000	2,000	400	2,400
16	Expansiv din fibra de sticla 160 g/m2	kg	100	1,000	100	20	120
17	Ciment portland cu aditivi M 30 van 61500	kg	285,120	1,400	399,168	79,834	479,002
18	Ciment portland cu aditivi M 30 van 61500	kg	1,400	1,400	1,960	392	2,352
19	Amestec T64	kg	22,300	22,300	497,290	99,458	596,748
20	Mortar ciment 100-T64 (informații)	kg	1,000	1,000	1,000	200	1,200
21	Fieș din grădă autoizolantă	kg	100	100	10,000	2,000	12,000
22	Fieș din grădă autoizolantă (informații)	kg	100	100	10,000	2,000	12,000
23	Ciment de vârstă 1-4 kg	kg	1,000	1,000	1,000	200	1,200
24	Culoare de vopsire tip A pentru ciment	kg	1,000	1,000	1,000	200	1,200
25	Agitator pentru mortar și beton	kg	1,000	1,000	1,000	200	1,200
26	Agitator	kg	1,000	1,000	1,000	200	1,200
27	Agitator pentru beton uscat	kg	1,000	1,000	1,000	200	1,200
<b>Total</b>						<b>484 593,165</b>	



Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor: Școala Profesională nr.5, mun. Chișinău

Obiect: Reparatii curente de termoizolare a fatadei blocului de studii

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			120,793 98,022
1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,400	14,700
1.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	250,000	7,500
1.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	15,850	0,111
1.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,000	0,000
1.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	57,660	80,724
1.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	57,660	17,298
1.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,000	0,060
1.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,000	0,400
2	CI08C	Placaj din portelanat fixate cu adeziv (soclu)	m2			372,947 172,980
2.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,450	1,450
2.2	24302261000001	Fuga	kg	0,330	13,000	4,290
2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	15,850	0,127
2.4	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,500	12,000	30,000
2.5	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100	2,000	0,200
2.6	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,050	152,000	159,600
2.7	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	2,000	0,000	0,000
2.8	7132010010900	Faianțar	h-om	2,700	57,660	155,682
2.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	57,660	17,298
2.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	15,000	0,375
2.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,000	0,012
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,780 1,730
3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	13,000	1,950
3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,000	0,100
3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,660	1,730
4	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală -80 mm	m2			319,630 133,195
4.1	2462106110545	Adeziv „k6”	kg	4,000	3,100	12,400
4.2	2482106110547	Adeziv „K11”	kg	5,000	2,900	14,500
4.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului -80 mm	m2	1,070	125,000	133,750
4.4	2614122601913	Împinsitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,100	6,650	7,315
4.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	7,500	0,000
4.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,050	16,400
4.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă, etc.)	%	1,000	0,000	0,000
4.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	57,660	109,093
4.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	57,660	24,102
4.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,000	0,125
4.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,000	0,051
4.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,030	1,000	0,030
4.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	1,000	0,021
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			16,564 6,919
5.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	23,000	9,545
5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,000	0,100
5.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	57,660	6,919
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			121,819 70,345
6.1	26531021008311	Amestec Tink	kg	2,300	22,300	51,290
6.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	15,850	0,063
6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	57,660	70,345
6.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,000	0,120
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			96,749



zile (200 ore).						43,245
7.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	3 084,000	0,925
7.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	3 084,000	0,308
7.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	3 084,000	0,925
7.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	4 500,000	0,450
7.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	15,000	0,045
7.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	57,660	43,245
7.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	11,300	50,850

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Școala Profesională  
nr.5, mun. Chișinău

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



*Strobulat*

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;