

IMSP Spitalul Raional Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Inlocuirea timplariei Bloc-Terapia

Valoarea de deviz 526 308,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	80,80	36,34	2 936,27
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	222,26	36,34	8 076,92
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	98,75	36,34	3 588,57
4.	7422010060100	Timplar	h-om	130,35	36,34	4 736,92
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,90	36,34	832,19
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,11	36,34	1 966,36
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,75	36,34	3 007,14
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	266,81	36,34	9 695,88
		Total manopera				34 840,25

Materiale:

1.	0002	profil de colt din aluminiu	m	718,20	2,65	1 903,23
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,98	5,00	44,90
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla lowe	m2	369,16	780,00	287 944,80
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare 5 camere lowe	m2	24,92	840,00	20 932,80
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	105,49	54,00	5 696,46
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	71,82	14,67	1 053,60
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	53,87	17,20	926,56
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	54,18	10,40	563,47
9.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 150mm	m	173,40	45,50	7 889,70
10.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,77	1,60	17,23
11.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	189,41	7,56	1 431,94
12.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 623,23	0,90	2 360,91
13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	252,39	1,50	378,58
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 006,06	0,10	200,61
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	293,86	2,10	617,10
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	15,95	5,74
17.	4100126202818	Apa	m3	2,19	15,95	34,93
		Total materiale de construcții				332 002,56

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,95	10,00	239,50
2.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,31	25,00	132,75
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,58	250,00	645,00
		Total utilaje de construcții				1 017,25

Прямые затраты	Lei	367 860,06
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 839,06
Transportarea materialelor	5,00 %	16 600,13
Total	100,00 +	392 299,25
Cheltuieli de regie	7,50 %	29 422,44
Total	100,00 +	421 721,69
Beneficiul de deviz	4,00 %	16 868,87
Total	100,00 +	438 590,56
TVA	20,00 %	87 718,11
		526 308,67

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

