

**Replanificarea holului intrarii principale cu
extinderea acestuia printr-o anexa, al
Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,,
din mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1
num.cad. 0100414.199**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructie. SC

Valoarea de deviz 1 231 816,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie				
		1.1. Sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6300	2 025,00 0,00	3 300,75 0,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,3000	48,75 48,75	794,62 794,62
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26,0800	72,15 72,15	1 881,67 1 881,67
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	286,8800	15,90 0,00	4 561,40 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,7930	384,97 23,40	690,25 41,96
		<i>Total</i>	lei			11 228,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sapaturi Inclusiv salariu				11 228,69 2 718,25
		1.2. P1				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura- 747 kg)	m3	5,8000	2 566,22 742,95	14 884,10 4 309,11
		<i>Total</i>	lei			14 884,10
		Total P1 Inclusiv salariu				14 884,10 4 309,11
		1.3. Fm-1				
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg	230,8000	18,59 3,71	4 290,70 855,12
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	100,8000	19,24 4,36	1 939,45 438,99
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	59,2000	147,17 78,00	8 712,47 4 617,60
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,0000	1 752,05 292,50	3 504,10 585,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	6,9000	1 753,47 286,00	12 098,96 1 973,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 545,68
		Total Fm-1 Inclusiv salariu				30 545,68 8 470,11
		1.4. S-1				
12	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieri (D=10 / A500C)	kg	562,3000	18,59 3,70	10 453,44 2 083,32
13	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieri (D=8 / A240)	kg	20,3000	19,24 4,36	390,59 88,41
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,5600	147,17 78,00	10 237,48 5 425,68
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	8,0000	1 753,47 286,00	14 027,76 2 288,00
		<i>Total</i>	lei			35 109,27
		Total S-1 Inclusiv salariu				35 109,27 9 885,41
		1.5. Umpluturi				
16	TsI50A5	Transportarea materialului înălțat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	210,8000	15,90 0,00	3 351,72 0,00
17	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	105,4000	20,15 20,15	2 123,81 2 123,81

1	2	3	4	5	6	7
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	105,4000	359,95 117,00	37 938,73 12 331,80
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0540	2 742,20 573,30	2 890,28 604,26
		<i>Total</i>	lei			46 304,54
		Total Umpluturi Inclusiv salariu				46 304,54 15 059,87
		<i>Total</i>	lei			138 072,28
		Total Fundatie Inclusiv salariu				138 072,28 40 442,75
		2. Pereti exteriori				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3500	2 025,00 0,00	708,75 0,00
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,1700	48,75 48,75	105,79 105,79
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,5000	72,15 72,15	252,52 252,52
23	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,5000	15,90 0,00	946,05 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3717	385,01 23,41	143,11 8,70
25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 /	kg	1 588,9000	18,59 3,71	29 538,44 5 886,88

1	2	3	4	5	6	7
		A500C)				
26	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (D=8 / A240)	kg	90,4000	19,24 4,35	1 739,34 393,69
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,0000	147,17 78,00	26 490,60 14 040,00
28	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,3000	1 752,03 292,50	5 781,71 965,24
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	25,0000	1 753,47 286,00	43 836,80 7 150,00
30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, în două straturi)	m2	26,2200	46,74 5,20	1 225,54 136,34
31	IzF14A	Termoizolarea fundație cu plăci de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termică =0.035 W/mk. Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiară (stins de sinistator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26,2200	180,84 8,45	4 741,64 221,56

1	2	3	4	5	6	7
32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu cramioane in plan vertical la fundatii	m2	26,2200	63,21 50,70	1 657,48 1 329,35
		<i>Total</i>	lei			117 167,77
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				117 167,77 30 490,07
		3. Pardosea interioara				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3	27,9000	530,60 64,35	14 803,73 1 795,36
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	9,3000	530,60 64,35	4 934,59 598,46
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	187,0000	14,56 1,30	2 721,79 243,10
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	1 027,6000	19,67 3,96	20 208,26 4 074,43
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	28,0000	1 753,47 286,00	49 097,18 8 008,00
		<i>Total</i>	lei			91 765,55
		Total Pardosea interioara Inclusiv salariu				91 765,55 14 719,35
		4. Pardoseala exterioara				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,1300	2 025,00 0,00	2 288,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
39	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	180,8000	15,90 0,00	2 874,72 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1300	384,96 23,40	435,00 26,44
41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	179,6000	15,90 0,00	2 855,64 0,00
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	89,8000	20,15 20,15	1 809,47 1 809,47
43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	89,8000	359,95 117,00	32 323,51 10 506,60
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9000	2 742,20 573,30	2 467,98 515,97
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, 20-240,150mm	m3	23,2000	530,60 64,35	12 309,92 1 492,92
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20,50mm	m3	7,7000	530,60 64,35	4 085,63 495,50
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	155,0000	14,56 1,30	2 256,03 201,50
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	41,3000	19,24 4,35	794,63 179,86

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=6 / A240)				
49	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	792,4000	19,67 3,97	15 582,96 3 141,87
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	103,0000	147,17 78,00	15 158,50 8 034,00
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,2000	1 752,05 292,50	5 606,55 936,00
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	20,0000	1 753,47 286,00	35 069,40 5 720,00
		<i>Total</i>	lei			135 918,19
		Total Pardoseala exterioara Inclusiv salariu				135 918,19 33 060,13
		5. Planseu +3.300				
53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8	m2	220,0000	303,92 97,50	66 862,36 21 450,00
		<i>Total</i>	lei			66 862,36
		Total Planseu +3.300 Inclusiv salariu				66 862,36 21 450,00
		6. Ancoraj				
54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg	313,6000	30,18 6,82	9 465,92 2 140,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 465,92
		Total Ancoraj Inclusiv salariu				9 465,92 2 140,32
		7. Placa de boton, platforma				
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,5000	148,52 78,00	1 856,56 975,00
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc	32,0000	47,09 29,25	1 506,94 936,00
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	88,0000	19,67 3,96	1 730,56 348,92
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	1,2000	1 811,23 344,50	2 173,48 413,40
		<i>Total</i>	lei			7 267,54
		Total Placa de boton, platforma Inclusiv salariu				7 267,54 2 673,32
		8. Constructii metalice				
59	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	22,0000	150,37 36,73	3 308,09 807,95
60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,0000	34,80 13,00	765,60 286,00
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi,	t	14,3340	20 651,07	296 012,44

1	2	3	4	5	6	7
		ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare			2 600,00	37 268,40
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafite sau similar)	t	14,3340	2 420,06 473,20	34 689,21 6 782,85
		<i>Total</i>	lei			334 775,34
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				334 775,34 45 145,20

		Total	lei	901 294,95
		CASM	24 %	45 629,07
		Transportarea materialelor	2,5 %	16 737,11
		Total		963 661,13
		Cheltuieli de depozitare	2 %	13 389,69
		Cheltuieli de regie	2,5 %	24 426,27
		Total		1 001 477,09
		Beneficiul	2,5 %	25 036,93
		Total		1 026 514,02
		TVA	20 %	205 302,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 231 816,82 190 121,14

Intocmit

SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Replanificarea holului intrarii principale cu
extinderea acestuia printr-o anexa, al
Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,,
din mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1
num.cad. 0100414.199
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructie. SC

Valoarea de deviz 1 231 816,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	390,1450	65,00	25 359,42
2.	7123011000200	Betonist	h-om	8,6900	65,00	564,85
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	255,4712	65,00	16 605,63
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,5000	65,00	812,50
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	441,9480	65,00	28 726,62
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,3462	65,00	802,50
7.	7134050013250	Izolator	h-om	20,4516	65,00	1 329,35
8.	7136080025001	Montator	h-om	32,9280	65,00	2 140,32
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104,3515	65,00	6 782,85
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	765,6900	65,00	49 769,85
11.	7422010060100	Timplar	h-om	4,4000	65,00	286,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,0377	65,00	12 547,45
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,6274	65,00	19 540,79
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7400	65,00	243,10
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,2940	65,00	4 309,11
16.	9312040019600	Sapator	h-om	312,3200	65,00	20 300,80
		Total manopera				190 121,14

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0132	390,00	5,15
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	214,7200	220,00	47 238,40
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	78,3150	390,00	30 542,85
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,7632	2,45	53,32
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2059	5 500,00	1 132,45
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4537	5 500,00	7 995,35
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0285	5 500,00	156,75
8.	2010237318750	Distantieri	buc	929,4600	5,50	5 112,03
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,8010	350,00	14 980,35
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,6220	5,50	14,42
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0016	500,00	0,80
12.	2320166200676	White spirit	kg	43,0020	52,23	2 245,99
13.	2320187315789	Decofrol	kg	50,9112	25,00	1 272,78
14.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,1952	72,50	304,15

15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4334	16,50	23,65
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,3347	50,00	316,73
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9317	150,00	139,76
18.	2414126109781	Toluen	kg	1,3110	60,00	78,66
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,6164	95,00	3 858,56
20.	2430116100000	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	kg	172,0080	125,00	21 501,00
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	86,0040	45,23	3 889,96
22.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,3598	12,50	29,50
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12,0406	18,00	216,73
24.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,2622	35,50	9,31
25.	2462106110443	Prenadez 400	kg	15,7320	21,50	338,24
26.	2521306716000	Folii protectii anticorozive	kg	27,5310	8,70	239,52
27.	2523156720006-1	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	578,9520	10,25	5 934,26
28.	2663102100000	Beton C16/20	m3	101,5155	1 350,00	137 045,93
29.	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect)	m3	6,8104	1 350,00	9 194,04
30.	2682132601626	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	425,9952	12,25	5 218,44
31.	2682162611371	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica =0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26,7444	155,26	4 152,34
32.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	0,0000	14,25	0,00
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	259,1200	13,50	3 498,12
34.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 397,2500	13,50	59 362,89
35.	2722103305015(1)	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,1434	275,00	39,44
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,2130	22,30	473,05
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	45,4280	22,30	1 013,04
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,6680	17,50	501,69
39.	2811106301200	Elemente metalice	kg	14 620,6800	17,50	255 861,90
40.	2811236304903	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	228,8880	145,00	33 188,76
41.	2811236309900	Confectii metalice	kg	329,4054	14,25	4 694,03
42.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,8000	35,23	450,94
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,2533	39,00	1 296,88
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,1674	65,00	205,88
45.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,5974	65,00	38,83
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,4503	65,00	419,27
47.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	93,1710	8,50	791,95
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	127,2780	12,50	1 590,98
49.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	673,2000	0,95	639,54
50.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	673,2000	0,70	471,24
51.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	127,2780	1,10	140,00

52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	93,1710	1,50	139,76
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	93,1710	0,90	83,85
54.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,1213	85,50	181,37
55.	2874136313300	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,0000	21,80	479,60
56.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,7278	14,25	181,37
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,4503	4,60	29,67
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,4858	9,50	280,11
59.	4100126202818	Apa	m3	6,9552	9,50	66,08
60.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2046	600,00	122,76
Total materiale de constructii						669 484,42

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,6020	30,00	858,06
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,3010	20,00	286,02
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0768	25,00	101,92
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2234	50,00	11,18
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,6890	100,00	468,90
6.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	1,3340	80,00	106,72
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0000	120,00	1 320,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,9975	900,00	6 297,75
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3179	900,00	1 186,11
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,9400	400,00	2 376,00
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,4000	90,00	306,00
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	57,5780	20,00	1 151,56
13.	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	18,5600	60,00	1 113,60
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,4262	230,00	4 238,03
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2098	350,00	73,43
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,0880	80,00	2 007,04
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,1501	350,00	752,54
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,2250	200,00	4 445,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	97,2635	150,00	14 589,53
Total utilaje de constructii						41 689,39

Total	lei	901 294,95
CASM	24 %	45 629,07
Transportarea materialelor	2,5 %	16 737,11
Total		963 661,13
Cheltuieli de depozitare	2 %	13 389,69
Cheltuieli de regie	2,5 %	24 426,27
Total		1 001 477,09
Beneficiul	2,5 %	25 036,93

Total		1 026 514,02
TVA	20 %	205 302,80
Total deviz:		1 231 816,82

Intocmit	<u>SRL „7 Servicii Imobiliare,,</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>IMSP SCM Sf.Treime</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea holului intrarii principale
cu extinderea acestuia printr-o anexa, al
Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,, din
mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1 num.cad.
0100414.199**

Investitor IMSP SCM Sf.Treime

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie				
		1.1. Sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	900,00	2 025,00
		Cheltuieli directe	lei			3 300,75
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
		Cheltuieli directe	lei			794,62
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			72,15 72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
		Cheltuieli directe	lei			1 881,67
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
		Cheltuieli directe	lei			4 561,40
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			384,97 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	900,00	360,00
		Cheltuieli directe	lei			690,25
		1.2. P1				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura- 747 kg)	m3			2 566,22 742,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	65,00	742,95
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	65,00	6,69
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet	m	0,0240	275,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
		(pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm				
	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect)	m3	1,1400	1 350,00	1 585,18
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	0,0000	14,25	0,00
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	60,00	192,00
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	80,00	18,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	20,00	14,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 884,10
		1.3. Fm-1				
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg			18,59 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,50	0,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 290,70
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			19,24 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,50	0,83
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 939,45
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,17 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,50	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,25	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,30	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	39,00	3,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 712,47
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 752,05 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 504,10
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 753,47 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 098,96
		1.4. S-1				
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			18,59 3,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,50	0,83
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 453,44
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			19,24 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,50	0,83
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			390,59
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,17 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,50	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,25	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,30	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	39,00	3,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 237,48
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 753,47 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 027,76
		1.5. Umpluturi				
16	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 351,72
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			20,15 20,15

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			2 123,81
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			359,95 117,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	65,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,95
		Cheltuieli directe	lei			37 938,73
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 742,20 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	230,00	2 168,90
		Cheltuieli directe	lei			2 890,28
		2. Pereti exteriori				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	900,00	2 025,00
		Cheltuieli directe	lei			708,75
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
		Cheltuieli directe	lei			105,79
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			72,15 72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
		Cheltuieli directe	lei			252,52
23	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
		Cheltuieli directe	lei			946,05
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			385,01 23,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	900,00	360,05
		Cheltuieli directe	lei			143,11
25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			18,59 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,50	0,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
		Cheltuieli directe	lei			29 538,44

1	2	3	4	5	6	7
26	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			19,24 4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,50	0,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
		Cheltuieli directe	lei			1 739,34
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,17 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,50	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,25	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,30	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	39,00	3,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			26 490,60
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 752,03 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,00
		Cheltuieli directe	lei			5 781,71
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3			1 753,47 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			43 836,80
30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi)	m2			46,74 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	5,20
	2682132601626	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1,0800	12,25	26,46
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	0,0800	72,50	11,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00003	500,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0500	5,50	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	350,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			1 225,54
31	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST	m2			180,84

1	2	3	4	5	6	7
		EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica =0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)				8,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	65,00	8,45
	2682162611371	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica =0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	1,0200	155,26	158,37
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	12,50	1,13
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	21,50	12,90
		Cheltuieli directe	lei			4 741,64
32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane in plan vertical la fundatii	m2			63,21 50,70
	7134050013250	Izolator	h-om	0,7800	65,00	50,70
	2521306716000	Folii protectii anticorozive	kg	1,0500	8,70	9,14
	2414126109781	Toluen	kg	0,0500	60,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,45	0,02
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0100	35,50	0,36
		Cheltuieli directe	lei			1 657,48
		3. Pardosea interioara				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3			530,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,50	0,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			14 803,73
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			530,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,50	0,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			4 934,59
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			14,56 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1,0800	12,25	13,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 721,79
36	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,67 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,50	1,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			20 208,26
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 753,47 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			49 097,18
		4. Pardoseala exterioara				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	900,00	2 025,00
		Cheltuieli directe	lei			2 288,25
39	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
		Cheltuieli directe	lei			2 874,72
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			384,96 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	900,00	360,00
		Cheltuieli directe	lei			435,00
41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
		Cheltuieli directe	lei			2 855,64
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			1 809,47
43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			359,95 117,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	65,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,95
		Cheltuieli directe	lei			32 323,51
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 742,20 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	230,00	2 168,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 467,98
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, 20-240,150mm	m3			530,60
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,50	0,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 309,92
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20,50mm	m3			530,60
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,50	0,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 085,63
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			14,56
						1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1,0800	12,25	13,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 256,03
48	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (D=6 / A240)	kg			19,24
						4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,50	0,82
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			794,63
49	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,67
						3,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,50	1,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 582,96
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,17
						78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,50	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	14,25	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,30	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	39,00	3,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			15 158,50
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 752,05 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,00
		Cheltuieli directe	lei			5 606,55
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3			1 753,47 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			35 069,40
		5. Planseu +3.300				
53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8	m2			303,92 97,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	65,00	78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2811236304903	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	1,0200	145,00	150,86
	2523156720006-1	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	10,25	26,97
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,70	2,14
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,95	2,91
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	95,00	17,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			66 862,36
		6. Ancoraj				
54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg			30,18 6,82
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	65,00	6,82
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,25	14,97
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	50,00	1,01
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	80,00	6,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			9 465,92
		7. Placa de boton, platforma				
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,52 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,50	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,25	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,30	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	39,00	0,98

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			1 856,56
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc			47,09 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,23	14,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 506,94
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,67 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,30	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,50	1,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 730,56
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 811,23 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	9,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	100,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			2 173,48
		8. Constructii metalice				
59	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			150,37 36,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3950	65,00	25,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	65,00	11,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0093	600,00	5,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0066	9,50	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700	400,00	108,00
		Cheltuieli directe	lei			3 308,09
60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc			34,80 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2874136313300	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	1,0000	21,80	21,80
		Cheltuieli directe	lei			765,60
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			20 651,07 2 600,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,00	2 275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	65,00	325,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	17,50	17 850,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	8,50	55,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,90	5,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	150,00	9,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	16,50	1,65
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	17,50	35,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,60	2,07
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			296 012,44
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t			2 420,06 473,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	2430116100000	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	kg	12,0000	125,00	1 500,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	45,23	271,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	18,00	15,12
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	52,23	156,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,45	3,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 689,21

APROBAT:

Intocmit
SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.