

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12
Semnalizarea de incendiu

Valoarea de deviz 142 037,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	28,380 28,380	283,800 283,800
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	10,000	49,212 47,300	492,120 473,000
3	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000	1 899,000 1 419,000	3 798,000 2 838,000
4		PLANURI SCARA 1:500, PLAN DE INCADRARE IN ZONA	buc	4,000	567,600 567,600	2 270,400 2 270,400
		<i>Total</i>	lei			6 844,320
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 407,648
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			0,831
		<i>Total</i>				8 252,799
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			825,280
		<i>Total</i>				9 078,079
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			453,904

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 531,983 5 865,200
		2. Lucrari de montare				
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instala?iile de stingere a incendiilor ППКПиУ #Варта-1/8-У1#	buc	1,000	2 281,656 2 270,400	2 281,656 2 270,400
6	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar, tip: C-1, СК-1	buc	1,000	250,876 194,876	250,876 194,876
7	10-04-112-15	Telecomunicatii si semnalizari: Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie, (ПУР-3/12)	buc	1,000	1 215,210 1 135,200	1 215,210 1 135,200
8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(КРУ-3)	buc	3,000	189,200 189,200	567,600 567,600
9	10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: Варта ЗПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc	1,000	478,916 473,000	478,916 473,000
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК-3)	buc	32,000	193,899 189,200	6 204,760 6 054,400
11	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (AUMS-12S)	buc	9,000	97,013 94,600	873,118 851,400
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete ОПОП 1-8	100 buc	0,050	10 445,720 9 289,720	522,286 464,486
13	10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: Sirena interna cu stroboscop AU-SL-100/HC-103, Led, 112dB	buc	6,000	479,083 473,000	2 874,496 2 838,000
14	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Импульс-20)	buc	2,000	194,504 189,200	389,008 378,400
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,600	696,670 531,337	418,002 318,802

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
16		VLG JE-НН FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкр Кабель огнестойкий с медными жилами 1x2x0.8мм	m	40,000	50,000 0,000	2 000,000 0,000
17		VLG JE- НН FE 180/E30 2x2x0.8 mm неэкр Кабель огнестойкий стандарта EN54 со скрученными в пары медными жилами 2x2x0.8мм	m	20,000	80,000 0,000	1 600,000 0,000
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	3 199,147 2 251,480	959,744 675,444
19		Teava gofrata d=16	m	30,000	20,200 0,000	606,000 0,000
20	08-02-153-1	Cutie cu suport si polite pentru pozarea cablurilor, pina la 35 kV	100 m	0,100	20 773,000 13 717,000	2 077,300 1 371,700
21		Teava gofrata d=16	m	10,000	30,300 0,000	303,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			23 621,972
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 222,490
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			268,478
		<i>Total</i>				28 112,940
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			13 371,218
		<i>Total</i>				41 484,158
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			2 074,209
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				43 558,367 17 593,708
		3. Utilaj				
22		Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instalatiile de stingere a incendiilor ППКПиУ #Варта-1/8-У1#	buc	1,000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
23		кумуляторная батарея #12В7Ач	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
24		Panou de control și indicare mod PUR-3/12 - pentru dispozitivele Varta-1/8-U1 și Varta-1/8-U2	buc	1,000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
25		Buton pentru controlul manual al automatelor de incendiu КРУ-3	buc	3,000	500,000 0,000	1 500,000 0,000
26		Varta ЗПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc	1,000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
27		Detector de incendiu IPK-3 PREMIER	buc	32,000	400,000 0,000	12 800,000 0,000
28		AU-MS-13	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
29		Табло светозвуковое "Газ не входит" #12В 106 дБ красное	buc	5,000	800,000 0,000	4 000,000 0,000
30		Модуль газового пожаротушения, IMPULS-20 +Brand Master Газ Гептафторпропан HFC-227EA	buc	2,000	10 000,000 0,000	20 000,000 0,000
31		Sirena interna cu stroboscop AU-SL-100/HC-103, Led, 112dB	buc	6,000	1 000,000 0,000	6 000,000 0,000
32		Извещатель магнито-контактный	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			64 500,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			774,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				65 274,000

		Total	lei	118 364,36
		TVA	20 %	23 672,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		142 037,23 23 458,91

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-12
Semnalizarea de incendiu

Valoarea de deviz 142 037,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	185,9800	94,60	17 593,708
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,840
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,0000	94,60	473,000
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,0000	94,60	2 838,000
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000	94,60	245,960
6.	hmn	Electrician in constructii (Topograf)	h-om.	24,0000	94,60	2 270,400
Total manopera						23 458,91

Materiale:

1.	1010179	Cuie pentru constructii cu cap plat 1,6x50 mm	t	0,0000	10 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	10 000,00	5,000
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0450	100,00	4,500
4.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0001	10 000,00	1,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008	25 000,00	20,000
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0000	10 000,00	0,000
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,4000	80,00	272,000
9.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0354	10,00	0,354
10.	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	1,00	0,010
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	12,0000	10,00	120,000
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,0200	10,00	40,200
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2000	10,00	2,000
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,0200	10,00	40,200
15.	1019852	Vopsea	kg	0,0100	100,00	1,000
16.	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44	m3	0,0004	5 000,00	2,000

		mm si mai mare, cal. III				
17.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	100,00	10,000
18.	1130026	Grunduire "ФЛ-03К" cafenie	t	0,0000	100 000,00	0,000
19.	1130176	Solvent carbonifer tehnic, marca "B"	t	0,0000	100 000,00	0,000
20.	1130239	Email "XC-720" argintiu anticoroziv	t	0,0000	100 000,00	0,000
21.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0600	120,00	7,200
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100	450,00	4,500
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3000	3,00	9,900
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	900,00	0,900
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	22,00	1,320
26.	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	20,00	56,000
27.	5	Masa utilajului	t	0,0520	1 000,00	52,000
28.	5009030	Flanse	10 buc	0,3000	10,00	3,000
29.	5009031	Scoabe	10 buc	2,0100	10,00	20,100
30.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1900	10,00	1,900
31.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4800	10,00	4,800
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,7200	10,00	127,200
33.	5009070	Racordari	10 buc	0,5400	10,00	5,400
34.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0300	10,00	0,300
35.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0400	50,00	2,000
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,000
37.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0000	100 000,00	0,000
38.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,4540	100,00	45,400
39.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	100,00	16,000
40.	hgm	Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instalatiile de stingere a incendiilor ППКПиУ #Варта-1/8-У1#	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
41.	hgm1	кумуляторнаябатарея#12В7Ач	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
42.	hgm12	Panou de control cu indicare mod PUR-3/12 - pentru dispozitivele Varta-1/8-U1 si Varta-1/8-U2	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
43.	hgm123	Buton pentru controlul manual al automatelor de incendiu КРУ-3	buc	3,0000	500,00	1 500,000
44.	hgm1234	Varta ЗПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
45.	hgm12345	Detector de incendiu ИПК-3 PREMIER	buc	32,0000	400,00	12 800,000
46.	hgm123456	AU-MS-13	buc	1,0000	500,00	500,000
47.	hgm1234567	Табло светозвуковое "Газ не входит" #12В 106 дБ красное	buc	5,0000	800,00	4 000,000
48.	hgm12345678	Модуль газового пожаротушения, IMPULS-20 +Brand Master Газ Гептафторпропан HFC-227EA	buc	2,0000	10 000,00	20 000,000
49.	hgm123456789	Sirena interna cu stroboscop AU-SL-100/HC-103, Led, 112dB	buc	6,0000	1 000,00	6 000,000
50.	hgm1234567890	Извещатель магнито-контактный	buc	1,0000	500,00	500,000
51.	jumk	VLG JE-НН FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкв Кабель огнестойкий с медными жилами 1x2x0.8мм	m	40,0000	50,00	2 000,000
52.	jumk1	VLG JE- НН FE 180/E30 2x2x0.8 mm	m	20,0000	80,00	1 600,000

		неэкp Кабель огнестойкий стандарта EN54 со скрученными в пары медными жилами 2x2x0.8мм				
53.	jumk12	Teava gofrata d=16	m	30,3000	20,00	606,000
54.	jumk123	Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb	m	10,1000	30,00	303,000
Total materiale de construcții						69 886,20

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4940	100,00	49,400
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,1100	100,00	211,000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,7400	10,00	47,400
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,3500	10,00	53,500
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	10,00	1,500
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000	10,00	1,000
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	7,1100	10,00	71,100
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,4500	10,00	14,500
9.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,6000	600,00	960,000
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3530	600,00	211,800
Total utilaje de construcții						1 621,20

Total	lei	118 364,3 6
TVA	20 %	23 672,87

Total deviz:

**142 037,2
3**

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			28,380 28,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			283,800
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			49,212 47,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	900,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			492,120
3	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 899,000 1 419,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	94,60	1 419,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	600,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			3 798,000
4		PLANURI SCARA 1:500, PLAN DE INCADRARE IN ZONA	buc			567,600 567,600
	hmn	Electrician in constructii (Topograf)	h-om.	6,0000	94,60	567,60
		<i>Total</i>	lei			2 270,400
		2. Lucrari de montare				
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instalatiile de stingere a incendiilor ППКПІУ #Варта-1/8-У1#	buc			2 281,656 2 270,400
	1	Muncitor	h-om	24,0000	94,60	2 270,40
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	10,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0560	100,00	5,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			2 281,656
6	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			250,876 194,876
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	20,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			250,876
7	10-04-112-15	Telecomunicatii si semnalizari: Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie, (ПУР-3/12)	buc			1 215,210 1 135,200
	1	Muncitor	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00009	10 000,00	1,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	1,00	0,01
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	100,00	10,00
	5	Masa utilajului	t	0,0520	1 000,00	52,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0400	50,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1000	100,00	10,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	100,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 215,210
8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(КРУ-3)	buc			189,200

1	2	3	4	5	6	7
						189,200
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Total	lei			567,600
9	10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: Varta ЗПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc			478,916 473,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	10 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	10,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0160	100,00	1,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	10,00	1,30
		Total	lei			478,916
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК-3)	buc			193,899 189,200
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	10 000,00	0,09
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	10,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	10,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	100,00	0,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
		Total	lei			6 204,760
11	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (AUMS-12S)	buc			97,013 94,600
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	10 000,00	0,11
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	100,00	0,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	10,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	10,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	100,00	0,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	lei			873,118
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete ОПОП 1-8	100 buc			10 445,720 9 289,720
	1	Muncitor	h-om	98,2000	94,60	9 289,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153	100 000,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2100	100,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	100,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	10,00	256,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	600,00	720,00
		Total	lei			522,286
13	10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: Sirena interna cu stroboscop AU-SL-100/HC-103, Led, 112dB	buc			479,083 473,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	94,60	473,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	10 000,00	0,17
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	10,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0160	100,00	1,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	10,00	1,30
		Total	lei			2 874,496
14	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Импульс-20)	buc			194,504 189,200
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	10 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	10,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	100,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	10,00	1,90
		<i>Total</i>	lei			389,008
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			696,670 ----- 531,337
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	531,34
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	10 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	1,67
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	100,00	16,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			418,002
16		VLG JE-НН FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкр Кабель огнестойкий с медными жилами 1x2x0.8мм	m			50,000 ----- 0,000
	jumk	VLG JE-НН FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкр Кабель огнестойкий с медными жилами 1x2x0.8мм	m	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,000
17		VLG JE- НН FE 180/E30 2x2x0.8 mm неэкр Кабель огнестойкий стандарта EN54 со скрученными в пары медными жилами 2x2x0.8мм	m			80,000 ----- 0,000
	jumk1	VLG JE- НН FE 180/E30 2x2x0.8 mm неэкр Кабель огнестойкий стандарта EN54 со скрученными в пары медными жилами 2x2x0.8мм	m	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			1 600,000
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 199,147 ----- 2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	80,00	77,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			959,744
19		Teava gofrata d=16	m			20,200 ----- 0,000
	jumk12	Teava gofrata d=16	m	1,0100	20,00	20,20
		<i>Total</i>	lei			606,000
20	08-02-153-1	Cutie cu suport si polite pentru pozarea cablurilor, pina la 35 kV	100 m			20 773,000 ----- 13 717,000
	1	Muncitor	h-om	145,0000	94,60	13 717,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010179	Cuie pentru constructii cu cap plat 1,6x50 mm	t	0,00025	10 000,00	0,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0080	25 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	31,1000	80,00	2 488,00
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0040	5 000,00	20,00
	1130026	Grunduire "ФЛ-03К" cafeenie	t	0,00026	100 000,00	0,00
	1130176	Solvent carbonifer tehnic, marca "B"	t	0,0003	100 000,00	0,00
	1130239	Email "XC-720" argintiu anticoroziv	t	0,00039	100 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,9400	100,00	394,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	21,1000	100,00	2 110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	32,6000	10,00	326,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5300	600,00	1 518,00
		Total	lei			2 077,300
21		Teava gofrata d=16	m			30,300
						0,000
	jumk123	Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb	m	1,0100	30,00	30,30
		Total	lei			303,000
		3. Utilaj				
22		Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instala?iile de stingere a incendiilor ППКПиУ #Варта-1/8-У1#	buc			7 000,000
						0,000
	hgm	Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instala?iile de stingere a incendiilor ППКПиУ #Варта-1/8-У1#	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
		Total	lei			7 000,000
23		ккумуляторнаябатарея#12В7Ач	buc			1 200,000
						0,000
	hgm1	ккумуляторнаябатарея#12В7Ач	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			1 200,000
24		Panou de control ыi indicare mod PUR-3/12 - pentru dispozitivele Varta-1/8-U1 ?i Varta-1/8-U2	buc			10 000,000
						0,000
	hgm12	Panou de control ыi indicare mod PUR-3/12 - pentru dispozitivele Varta-1/8-U1 ?i Varta-1/8-U2	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		Total	lei			10 000,000
25		Buton pentru controlul manual al automatelor de incendiu КРУ-3	buc			500,000
						0,000
	hgm123	Buton pentru controlul manual al automatelor de incendiu КРУ-3	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			1 500,000
26		Varta ЗПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc			1 000,000
						0,000
	hgm1234	Varta ЗПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,000
27		Detector de incendiu IPK-3 PREMIER	buc			400,000
						0,000
	hgm12345	Detector de incendiu IPK-3 PREMIER	buc	1,0000	400,00	400,00
		Total	lei			12 800,000
28		AU-MS-13	buc			500,000
						0,000
	hgm123456	AU-MS-13	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,000

1	2	3	4	5	6	7
29		Табло светозвуковое "Газ не входит" #12В 106 дБ красное	buc			800,000 0,000
	hgm1234567	Табло светозвуковое "Газ не входит" #12В 106 дБ красное	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,000
30		Модуль газового пожаротушения, IMPULS-20 +Brand Master Газ Гептафторпропан HFC-227EA	buc			10 000,000 0,000
	hgm12345678	Модуль газового пожаротушения, IMPULS-20 +Brand Master Газ Гептафторпропан HFC-227EA	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		<i>Total</i>	lei			20 000,000
31		Sirena interna cu stroboscop AU-SL-100/HC-103, Led, 112dB	buc			1 000,000 0,000
	hgm123456789	Sirena interna cu stroboscop AU-SL-100/HC-103, Led, 112dB	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,000
32		Извещатель магнито-контактный	buc			500,000 0,000
	hgm1234567890	Извещатель магнито-контактный	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,000

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.