

**Reconstrucția capitală în cadrul
blocului chirurgical, secția
Traumatologie al IMSP Spitalul
raional Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Soluție Arhitectural - Constructivă

Valoarea de deviz 2 992 026,38 Lei

Intocmit în prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrările de desfacere și demontări				
1	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	70,980	24,83 24,83	1 762,20 1 762,20
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	14,200	199,50 197,50	2 832,90 2 804,50
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,250	194,20 192,20	48,55 48,05
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	582,870	13,75 13,50	8 014,42 7 868,70
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv: faianta, tapete, vopsitorii, K=1,5) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	938,850	25,31 24,75	23 764,60 23 236,50
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, în cîmp continuu sau plăci mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном	m2	501,150	47,00 46,00	23 554,05 23 052,90

1	2	3	4	5	6	7
		поле или мозаичных плитах)				
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	81,720	40,25 39,00	3 289,25 3 187,10
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	582,870	16,00 15,00	9 325,88 8 743,00
9	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	123,180	22,50 22,50	2 771,55 2 771,55
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	123,180	19,99 0,00	2 461,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			77 825,30
		Total Lucrarii de desfacere si demontari Inclusiv salariu				77 825,30 73 474,50
		2. Articole de timplarie				
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiectului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complet cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM U2, U4, U5) (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой	m2	68,890	2 446,65 47,50	168 549,76 3 272,25

1	2	3	4	5	6	7
		кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiectului placate cu sticla LOW - E si panouri sandwich 24 mm, in complet cu furnitura necesara, articulele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, U3) (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	15,120	2 461,90 53,00	37 223,87 801,35
		<i>Total</i>	Lei			205 773,63
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				205 773,63 4 073,60
		3. Zidaria peretilor dispartitori				
13	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE! Se exclud urmatoarele resurse materiale: Piese forjate, Cuie, Armatura A1) (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100 m2	1,100	30 901,75 4 841,50	33 991,93 5 325,65
14	Pret furnizor	Sirma Bp - 1 d4 mm - 211,7 ml	kg	21,170	35,00 0,00	740,95 0,00
15	Pret furnizor	Placa metalica 100x5 mm, L=520 mm	kg	24,600	20,00 0,00	492,00 0,00
16	Pret furnizor	Elemente de jonctiune E1	kg	275,390	18,00 0,00	4 957,02 0,00
17	Pret furnizor	Buianrugi Profil 8U	kg	380,310	18,00 0,00	6 845,58 0,00
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,702	1 152,45 322,01	809,02 226,05

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
19	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи плитами из пенополистирола 24 мм толщиной, закрепленными на клеевую шпатлевку)	m	171,450	18,06 3,50	3 096,41 600,10
20	CL26A	Rame metalice gata confectionate Cornier 75x50x5 mm (Готовые металлические рамы)	kg	14,280	27,12 6,00	387,26 85,70
21	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M 14 L=120 mm) (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	4,000	14,50 7,50	58,00 30,00
22	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,640	2 380,00 265,00	1 523,20 169,60
		<i>Total</i>	Lei			52 901,37
		Total Zidaria peretilor dispartitori Inklusiv salariu				52 901,37 6 437,10
		4. Finisari interioare				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Tavane				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	489,000	266,63 110,00	130 379,63 53 790,00
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	638,400	239,32 95,50	152 778,88 60 967,20
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	638,400	4,75 1,50	3 032,40 957,60
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	638,400	34,38 27,50	21 949,36 17 556,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	638,400	4,75 1,50	3 032,40 957,60
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	638,400	45,44 27,50	29 008,90 17 556,00
		<i>Total</i>	Lei			340 181,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				340 181,57 151 784,40
		4.2. Pereti				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1 627,760	20,53 7,00	33 417,88 11 394,30
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	1 627,760	89,22 60,00	145 236,82 97 665,60

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)				
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2) (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	1 627,760	28,65 13,00	46 635,20 21 160,90
32	CI15A	Placaje din LINOLIUM MEDICAL gr. 6 mm executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet (Облицовка гибкими плитками ПВХ, выполненная просто в один цвет по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, по грубой штукатурке кладки из кирпича или бетона, или на отделанную бетонную поверхность, на растворе с добавлением клея)	m2	135,000	886,18 120,00	119 634,44 16 200,00
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см,	m2	289,600	317,47 122,50	91 939,31 35 476,00

1	2	3	4	5	6	7
		уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 203,110	4,75 1,50	5 714,74 1 804,65
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 203,110	91,94 61,00	110 607,92 73 389,70
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 2,0 mm, K=2)) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-1 203,110	36,39 24,00	-43 781,20 -28 874,65
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1 203,110	18,30 10,00	22 022,92 12 031,10
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 203,110	4,75 1,50	5 714,74 1 804,65
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	1 203,110	34,38 27,50	41 365,13 33 085,50

1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 203,110	4,75 1,50	5 714,74 1 804,65
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1 203,110	45,44 27,50	54 669,34 33 085,55
42	CI17A	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2	50,860	312,25 100,00	15 881,04 5 086,00
		<i>Total</i>	Lei			654 773,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				654 773,02 315 113,95
		4.3. Pardosele P1				
43	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный слой из рубероида, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	501,150	28,15 12,50	14 106,64 6 264,40
44	CA02C	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов,	m3	52,620	2 107,43 225,00	110 892,95 11 839,50

1	2	3	4	5	6	7
		защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	501,150	81,13 35,00	40 658,20 17 540,25
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Вр -, d5x150x150 mm) 2,483 kg/m2 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 505,700	32,24 1,50	48 543,83 2 258,60
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu LINOLIUM MEDICAL gr.6 mm lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2	501,150	332,64 55,00	166 703,48 27 563,25
		<i>Total</i>	Lei			380 905,10
		Total Pardosele P1 Inclusiv salariu				380 905,10 65 466,00
		4.4. Pardosele P2				
48	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный слой из рубероида, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	81,720	28,15 12,50	2 300,28 1 021,50
49	CA02C	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов,	m3	8,580	2 107,34 225,00	18 080,95 1 930,50

1	2	3	4	5	6	7
		защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	81,720	81,13 35,00	6 629,90 2 860,20
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Вр -, d5x150x150 mm) 2,483 kg/m2 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	223,200	32,24 1,50	7 195,97 334,80
52	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	81,720	40,61 4,00	3 318,87 326,90
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoare se coordoneaza cu beneficiarul) (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	81,720	262,31 55,00	21 436,26 4 494,60
		<i>Total</i>	Lei			58 962,23
		Total Pardosele P2 Inclusiv salariu				58 962,23 10 968,50
		<i>Total</i>	Lei			1 434 821,92
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				1 434 821,92 543 332,85
		5. Finisari nise pentru retele ingineresti				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	27,930	21,00 21,00	586,50 586,50

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (caramida) (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	24,160	199,50 197,50	4 819,93 4 771,60
56	Tr11AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	43,970	22,50 22,50	989,35 989,35
57	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	43,970	19,99 0,00	878,85 0,00
58	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENIE! Se exclud urmatoarele resurse materiale: Piese forjate, Cuie, Armatura A1) (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100 m2	1,610	30 901,74 4 841,49	49 751,80 7 794,80
59	Pret furnizor	Elemente de jonctiune E1	kg	227,110	18,00 0,00	4 087,98 0,00
60	Pret furnizor	Buianrugi Profil 8U	kg	186,840	18,00 0,00	3 363,12 0,00
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой)	t	0,414	1 152,42 321,98	477,10 133,30

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	161,070	4,75 1,50	765,07 241,60
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	161,070	91,93 61,00	14 807,95 9 825,25
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	161,070	18,30 10,00	2 948,38 1 610,70
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	161,070	34,38 27,50	5 537,86 4 429,40
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	161,070	4,75 1,50	765,07 241,60
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	161,070	45,44 27,50	7 319,04 4 429,45
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu	m2	27,930	2 446,65 47,50	68 335,04 1 326,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiectului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complet cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM U1) (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			165 433,04
		Total Finisari nise pentru retele ingineresti Inclusiv salariu				165 433,04 36 380,25

		Total	Lei	1 936 755,26
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	159 287,59
		Cheltuieli de transport	5 %	62 706,34
		Cheltuieli directe		2 158 749,19
		Cheltuieli de regie	10 %	215 874,92
		Total		2 374 624,11
		Beneficiu de deviz	5 %	118 731,21
		Total		2 493 355,32
		TVA	20 %	498 671,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 992 026,38
				663 698,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala in cadrul
blocului chirurgical, sectia
Traumatologie al IMSP Spitalul
raional Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Solutie Arhitectural - Constructive

Valoarea de deviz 2 992 026,38 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 566,956	50,00	128 347,80
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	901,160	50,00	45 058,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 086,806	50,00	54 340,30
4.	7123010010200	Betonist	h-om	238,724	50,00	11 936,20
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,223	50,00	2 161,15
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	243,900	50,00	12 195,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	777,900	50,00	38 895,00
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	651,600	50,00	32 580,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	439,614	50,00	21 980,70
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	349,830	50,00	17 491,50
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	135,114	50,00	6 755,70
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 257,667	50,00	62 883,35
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	227,886	50,00	11 394,30
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,187	50,00	359,35
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,661	50,00	4 833,05
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,571	50,00	78,55
17.	7422010060100	Timplar	h-om	1 120,628	50,00	56 031,40
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,218	50,00	3 760,90
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 809,490	50,00	90 474,50
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,487	50,00	1 174,35
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 219,344	50,00	60 967,20
		Total manopera				663 698,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,286	18,00	5,15
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,710	350,00	248,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	65,172	350,00	22 810,20
4.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	199,800	350,00	69 930,00
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,271	6 400,00	1 734,40
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 442,744	0,05	372,14
7.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	14,280	20,00	285,60
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 058,627	1,40	1 482,08
9.	21	Sirma Bp - 1 d4 mm	kg	21,170	35,00	740,95
10.	22	Placa metalica 100x5 mm	kg	24,600	20,00	492,00

11.	23	Elemen de jonctiune	kg	502,500	18,00	9 045,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	2,176	38,00	82,69
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	122,580	13,00	1 593,54
14.	24	Profil 8U	kg	567,150	18,00	10 208,70
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	56,726	105,00	5 956,23
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	781,238	20,00	15 624,76
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	8,705	75,00	652,88
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	801,032	38,00	30 439,21
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,071	75,00	5,32
20.	24302261000001	Fuga	kg	129,408	25,00	3 235,20
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,353	38,00	165,41
22.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	675,520	32,00	21 616,64
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,139	28,00	1 571,89
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	15,260	54,00	824,04
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	19,862	250,00	4 965,50
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	173,871	5,50	956,29
27.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	50,143	55,00	2 757,86
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,614	42,00	25,79
29.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	161,970	5,50	890,84
30.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	20,344	35,00	712,04
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	204,626	5,50	1 125,44
32.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 158,400	4,00	4 633,60
33.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	383,500	52,00	19 942,00
34.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	486,006	1,50	729,01
35.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	508,667	23,00	11 699,34
36.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	17,145	140,00	2 400,30
37.	25231167163450 2	Linolium medical gr. 6 mm	m2	674,501	200,00	134 900,20
38.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 507,741	1,50	2 261,61
39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 500,598	6,80	10 204,06
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,145	2,30	39,43
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20 971,774	2,30	48 235,09
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	976,656	3,80	3 711,29
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 664,855	4,00	6 659,43
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 299,350	4,00	25 197,40
45.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 112,522	6,50	13 731,39
46.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,516	5,00	122,58
47.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	85,013	160,00	13 602,08
48.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	673,672	65,00	43 788,68
49.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	246,610	250,00	61 652,50
50.	2663102100000	Beton	m3	0,672	2 000,00	1 344,00
51.	26631021000003 5	Beton (Polistirolciment - cimentoplast)	m3	63,357	1 700,00	107 706,90
52.	2664102100000	Mortar	m3	19,533	1 300,00	25 392,90
53.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	528,238	4,20	2 218,60
54.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	304,080	160,00	48 652,80
55.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	13,018	5,00	65,09
56.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 001,290	5,00	5 006,44
57.	2682132601626	Carton bitumat	m2	780,301	13,00	10 143,92
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,645	18,00	155,61

59.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	589,623	15,00	8 844,35
60.	2710703520285	Profil de suport	m	1 411,502	20,00	28 230,04
61.	273210364600300	Panouri MDF sponat latimea 300 mm	m2	55,946	180,00	10 070,28
62.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	513,450	145,00	74 450,25
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,289	35,00	605,12
64.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	111,940	2 300,00	257 462,00
65.	28731220041005	Plase sudate Bp - 1 d5x150x150 mm	kg	1 746,189	30,00	52 385,67
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,071	68,00	4,83
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	447,760	0,60	268,66
68.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 387,374	0,30	3 116,21
69.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 956,000	1,00	1 956,00
70.	287413631330014	Bulon M14 L=120 mm	buc	4,000	7,00	28,00
71.	31771	Carton gudronat	m2	16,260	15,00	243,90
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	341,799	5,00	1 708,99
		Total materiale de constructii				1 254 126,84

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,089	25,00	77,23
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,604	25,00	1 865,10
3.	2922140007000	Macara	h-ut	15,300	450,00	6 885,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	136,442	25,00	3 411,05
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,083	25,00	452,08
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,148	30,00	154,44
7.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	24,480	25,00	612,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,384	25,00	9,60
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,134	65,00	983,71
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,373	25,00	34,33
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,043	50,00	102,15
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	9,783	25,00	244,58
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,324	25,00	758,10
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,545	350,00	3 340,75
		Total utilaje de constructii				18 930,12

Total	Lei	1 936 755,26
Asigurarea sociale si medicale	24 %	159 287,59
Cheltuieli de transport	5 %	62 706,34
Cheltuieli directe		2 158 749,19
Cheltuieli de regie	10 %	215 874,92
Total		2 374 624,11
Beneficiu de deviz	5 %	118 731,21
Total		2 493 355,32
TVA	20 %	498 671,06

Total deviz:

2 992 026,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia capitala in cadrul blocului Investitor
chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP
Spitalul raional Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfacere si demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			24,83 ----- 24,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	12,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	12,41
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			199,50 ----- 197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			194,20 ----- 192,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,75 ----- 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv: faianta, tapete, vopsitorii, K=1,5) (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			25,31 ----- 24,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	11,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,56
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитках)	m2			47,00 ----- 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			40,25 ----- 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,00 ----- 15,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
9	TrIIAA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			19,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
		2. Articole de timplarie				
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiectului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complex cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM U2, U4, U5) (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 446,65 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiectului placate cu sticla LOW - E si panouri sandwich 24 mm, in complex cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, U3) (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 461,90 53,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	250,00	48,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		3. Zidaria peretilor dispartitori				
13	CD56A	Executarea peretilor dispartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu gr.8 cm, in	100 m2			30 901,75

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE! Se exclud urmatoarele resurse materiale: Piese forjate, Cuie, Armatura A1) (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)				4 841,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,50
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	250,00	22 750,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	6 400,00	640,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	350,00	210,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
14	Pret furnizor	Sirma Bp - 1 d4 mm - 211,7 ml	kg			35,00
						0,00
	21	Sirma Bp - 1 d4 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
15	Pret furnizor	Placa metalica 100x5 mm, L=520 mm	kg			20,00
						0,00
	22	Placa metalica 100x5 mm	kg	1,0000	20,00	20,00
16	Pret furnizor	Elemente de jonctiune E1	kg			18,00
						0,00
	23	Elemen de jonctiune	kg	1,0000	18,00	18,00
17	Pret furnizor	Buianrugi Profil 8U	kg			18,00
						0,00
	24	Profil 8U	kg	1,0000	18,00	18,00
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 152,45
						322,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,01
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,04
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,21
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,00	74,10
19	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи плитами из пенополистирола 24 мм толщиной, закрепленными на клеевую шпатлевку)	m			18,06
						3,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,1000	140,00	14,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	2,30	0,23
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	5,50	0,33
20	CL26A	Rame metalice gata confectionate Cornier 75x50x5 mm (Готовые металлические рамы)	kg			27,12
						6,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	75,00	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
21	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M 14 L=120 mm) (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc			14,50 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287413631330014	Bulon M14 L=120 mm	buc	1,0000	7,00	7,00
22	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 380,00 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 000,00	2 100,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		4. Finisari interioare				
		4.1. Tavane				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			266,63 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			239,32 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	65,00	68,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,40	2,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,38 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			45,44 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		4.2. Pereti				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			20,53 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2			89,22 60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2) (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			28,65 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
32	CH15A	Placaje din LINOLIUM MEDICAL gr. 6 mm executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet (Облицовка гибкими плитками ПВХ, выполненная просто в один цвет по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, по грубой штукатурке кладки из кирпича или бетона, или на отделанную бетонную поверхность, на растворе с добавлением клея)	m2			886,18 120,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0500	50,00	102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252311671634502	Linolium medical gr. 6 mm	m2	1,0400	200,00	208,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2200	2,30	2,81
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,4800	350,00	518,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,3700	5,50	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,5800	52,00	30,16
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0700	55,00	3,85
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			317,47 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparate manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			91,94 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparate manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 2,0 mm, K=2)) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			36,39 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			18,30 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,38 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			45,44 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
42	CI17A	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2			312,25 100,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	50,00	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2732103646000300	Panouri MDF sponat latimea 300 mm	m2	1,1000	180,00	198,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	35,00	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.3. Pardosele P1				
43	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный слой из рубероида, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			28,15 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	13,00	15,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
44	CA02C	Beton simplu (Polistirolociment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35	m3			2 107,43 225,00

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	266310210000035	Beton (Polistirolciment - cimentoplast)	m3	1,0250	1 700,00	1 759,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			81,13 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp -, d5x150x150 mm) 2,483 kg/m2 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,24 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041005	Plase sudate Bp - 1 d5x150x150 mm	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu LINOLIUM MEDICAL gr.6 mm lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеювом составе)	m2			332,64 55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671634502	Linolium medical gr. 6 mm	m2	1,0500	200,00	213,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	54,00	1,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	52,00	31,67
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	55,00	4,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,50	1,12
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	23,00	23,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.4. Pardosele P2				
48	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный слой из рубероида, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			28,15 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	13,00	15,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
49	CA02C	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием	m3			2 107,34 225,00

1	2	3	4	5	6	7
		товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	266310210000035	Beton (Polistirolciment - cimentoplast)	m3	1,0250	1 700,00	1 759,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			81,13 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp -, d5x150x150 mm) 2,483 kg/m2 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,24 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041005	Plase sudate Bp - 1 d5x150x150 mm	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
52	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2			40,61 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,00	19,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	13,00	14,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	50,00	1,25
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoare se coordoneaza cu beneficiarul) (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			262,31 55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	30,00	1,89
		5. Finisari nise pentru retele ingineresti				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
55	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (caramida) (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и	m3			199,50 197,50

1	2	3	4	5	6	7
		очистку кирпичей)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
56	TrIIAA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
57	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			19,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
58	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE! Se exclud urmatoarele resurse materiale: Piese forjate, Cuie, Armatura A1) (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100 m2			30 901,74 4 841,49
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,49
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	250,00	22 750,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	6 400,00	640,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat construct de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	350,00	210,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
59	Pret furnizor	Elemente de jonctiune E1	kg			18,00 0,00
	23	Elemen de jonctiune	kg	1,0000	18,00	18,00
60	Pret furnizor	Buianrugi Profil 8U	kg			18,00 0,00
	24	Profil 8U	kg	1,0000	18,00	18,00
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антискоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 152,42 321,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,98
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	584,98
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,14
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,00	74,08
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, prregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			91,93 61,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			18,30 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,38 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			45,44 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiectului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complet cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM U1) (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 446,65 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	250,00	43,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.