

Reparatia capitala a acoperisului Casei de cultura din s.Banesti, r- nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 2 491 956,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - foi de ardezie	m2	1 800,00 0	62,08 61,18	111 741,12 110 121,12
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 135,00 0	36,29 33,14	41 187,22 37 611,97
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 800,00 0	16,64 15,29	29 960,28 27 530,28
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,400	340,43 335,63	2 178,76 2 148,04
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	74,000	91,77 91,77	6 790,80 6 790,80
6	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	74,000	38,24 38,24	2 829,50 2 829,50
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	74,000	100,10 0,00	7 407,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare						202 095,08
Incluziv salariu						187 031,71
		2. Centura antiseismica				
8	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (k=0.4)	buc	150,000	13,69 4,76	2 054,15 713,75
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2)	kg	66,700	46,77 17,84	3 119,58 1 190,17
10	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	18,040	3 620,66 633,03	65 316,78 11 419,80
11	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	90,200	140,45 101,96	12 668,97 9 197,15
12	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	290,400	27,68 8,50	8 037,40 2 467,53
13	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	801,000	25,41 8,75	20 350,94 7 010,28
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A3, ancora cu filet)	kg	76,230	46,77 17,84	3 565,23 1 360,20
Total Centura antiseismica						115 113,05

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						33 358,88
		3. Sarpanta acoperisului				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	25,030	7 989,16 2 046,92	199 968,70 51 234,53
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	17,260	7 436,07 1 911,83	128 346,49 32 998,10
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	42,300	260,92 72,22	11 036,96 3 055,10
Total Sarpanta acoperisului						339 352,15
Incluziv salariu						87 287,73
		4. Acoperisul				
18	CE30A	Asterala le invelitori din tigla, din grilaj 100x30mm (V=13.38m3	m2	1 770,00 0	63,55 25,07	112 478,98 44 367,08
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50x30mm)	m3	2,910	7 435,06 1 911,85	21 636,02 5 563,49
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,290	260,89 72,22	4 249,94 1 176,49
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	16,290	46,12 21,24	751,29 346,00
22	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	2 827,55 561,05	5 655,11 1 122,11
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	1 770,00 0	31,29 21,24	55 387,02 37 599,23
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata gr.-0,5mm)	m2	1 770,00 0	311,38 101,96	551 140,83 180 476,28

1	2	3	4	5	6	7
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (grinda de streasina decorativa 100x50mm)	m3	1,630	7 436,49 1 911,82	12 121,48 3 116,27
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,630	261,02 72,20	425,46 117,68
27	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn)	m2	203,000	77,20 21,67	15 672,15 4 398,47
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	203,000	106,47 84,97	21 613,41 17 248,91
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d100mm (Cot de jgheab-12buc)	m	190,000	293,73 25,49	55 808,17 4 843,29
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d100mm	m	170,000	376,19 29,74	63 953,07 5 055,72
31	CK26B	Retinatori de zapada	m	185,000	99,84 33,99	18 470,03 6 287,78
32	CK26B	Lacrimar pentru uluc, tabla vopsita t=0,5mm I=200mm	m	190,000	99,84 33,99	18 969,22 6 457,72
33	CK26B	Coama tabla I=300mm	m	120,000	109,84 33,99	13 180,56 4 078,56
34	CK26B	Cornier de margine, tabla vopsita t=0,5mm, I=300mm	m	50,000	109,84 33,99	5 491,90 1 699,40
35	CK26B	Dolie, tabla vopsita t=0,5mm, I=500mm	m	12,000	129,84 33,99	1 558,05 407,85
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie	kg	950,000	39,98 16,99	37 983,85 16 144,30
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t	0,950	1 245,08 547,21	1 182,83 519,85

1	2	3	4	5	6	7
		confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
38	CK26A apl	Grila ventilare pentru acoperis latime 100mm (banda din PVC special rezistentă la razele UV)	m	190,000	56,44 30,59	10 723,44 5 811,94
Total Acoperisul						1 028 452,81
Incluziv salariu						346 838,42
		5. Scara metalica SM-1 (1buc)				
39	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	30,000	48,34 14,45	1 450,13 433,35
40	CK35A	Bulon M16 cu saiba	buc	30,000	27,75 12,75	832,37 382,37
41	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent: scări exterioare metalice	kg	170,600	35,73 12,75	6 096,29 2 174,38
42	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,170	1 245,35 547,29	211,71 93,04
Total Scara metalica SM-1 (1buc)						8 590,50
Incluziv salariu						3 083,14
Cheltuieli directe			lei		1 693 603,59	
Fondul social			24,00 %		157 823,97	
Transportarea materialelor			5,00 %		50 248,54	
Total			100,00 +		1 901 676,10	
Cheltuieli de regie			5,00 %		95 083,81	
Total			100,00 +		1 996 759,91	
Beneficiu			4,00 %		79 870,39	
Total			100,00 +		2 076 630,30	
TVA			20,00 %		415 326,06	

Total deviz:
Incluziv salariu

2 491 956,3
6
657 599,88

Intocmit		)
	(funcția, semnătura)	
Verificat		)
	(funcția, semnătura)	