

**Schimbarea acoperisului
Gradinitei de Copii Nr.5
"IZvoras" din mun. Comrat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrai de reparatia

Valoarea de deviz 918 158 lei

Intocmit in prețuri curente 24.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis - Blocurile A si C				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 254,70 00	33,396 33,394	41 901,459 41 898,950
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 254,70 00	8,351 8,348	10 478,502 10 474,738
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - talpa si a elementelor de acoperis-talpa popilor si popii de sustinere a acoperisului blocului "A"	m3	1,0600	113,150 113,150	119,939 119,939
4	CA04B	Beton turnat in centuri monolite preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	9,6000	1 531,823 250,452	14 705,502 2 404,340
5	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	580,8000	12,631 1,531	7 336,235 888,919
6	CC02C4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	155,9000	13,312 2,319	2 075,391 361,532
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile	m2	24,0000	153,033 78,846	3 672,792 1 892,304
8	CD66B	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la stilpi sustinere a maurlatului, cu diminsiune 380*380mm, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea	100 m2	0,2600	21 996,892 5 369,377	5 719,192 1 396,038

1	2	3	4	5	6	7
		etajului peste 4 m				
9	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	2,3300	92,084 47,316	214,556 110,246
10	RpCH05G	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m	0,2900	97,003 54,697	28,131 15,862
11	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	0,9900	126,523 45,443	125,258 44,989
12	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase	m	0,9000	78,047 20,871	70,242 18,784
13	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase	m	0,5600	75,705 54,745	42,395 30,657
14	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	101,5000	721,910 70,961	73 273,895 7 202,582
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (capriori)	m3	1,2500	4 280,157 1 043,514	5 350,196 1 304,392
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca)	m3	2,4300	4 696,489 1 117,281	11 412,469 2 714,992
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 254,70 00	35,929 13,682	45 080,636 17 166,954
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 370,70 00	23,346 11,595	32 000,362 15 893,266
19	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 370,70 00	157,121 55,656	215 365,350 76 287,680
20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с	m2	116,3000	157,121 55,656	18 273,131 6 472,792

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)---cornise				
21	CE19A	Jgheaburi semirodund, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	211,4000	60,546 39,423	12 799,402 8 334,022
22	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	110,0000	65,470 48,699	7 201,722 5 356,890
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	199,0000	22,645 9,740	4 506,444 1 938,220
24	CL57A	Montarea si fixare - Ancore metalice "A1"	kg	88,5000	23,489 9,740	2 078,802 861,972

**Total Acoperis - Blocurile A
si C**

513 832,003

Incluziv salariu

203 191,060

		2. Galeriile 1 si 2				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (maurlat 150*150)	m3	0,9300	4 278,530 1 043,549	3 979,033 970,501
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,4300	4 699,147 1 117,219	2 020,633 480,404
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	50,9000	35,955 13,683	1 830,091 696,442
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca)	m3	0,1290	4 708,248 1 117,434	607,364 144,149
29	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,5090	273,505 146,521	139,214 74,579
30	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	0,5090	213,458 203,652	108,650 103,659
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	50,9000	23,346 11,595	1 188,311 590,185

1	2	3	4	5	6	7
32	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	50,9000	157,121 55,656	7 997,448 2 832,890
33	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-carnise	m2	22,7000	157,121 55,656	3 566,646 1 263,392
34	CE19A	Jgheaburi semirotond, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	41,2000	60,546 39,423	2 494,490 1 624,227
35	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	14,8000	65,470 48,699	968,959 720,745
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	40,0000	22,645 9,740	905,818 389,592
37	CL57A	Montarea si fixare - Ancore metalice "A1"	kg	39,6000	23,489 9,740	930,177 385,696
Total Galerile 1 si 2						26 736,834
Incluziv salariu						10 276,461
3. Copertine						
38	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	49,3000	33,396 33,394	1 646,403 1 646,304
39	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	49,3000	8,351 8,348	411,724 411,576
40	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	49,3000	157,121 55,656	7 746,055 2 743,840

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	494,7000	1,911 1,855	945,215 917,768
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (contrasipca)	kg	431,1200	22,645 9,740	9 762,908 4 199,013
43	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrade)	kg	774,3500	22,646 9,740	17 535,548 7 542,038
44	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,2050	727,957 496,246	877,188 597,977
Total Copertine Incluziv salariu						38 925,041 18 058,516
4. Pragurile de la intrare						
45	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti pragurilor existente	m3	25,5000	626,152 626,130	15 966,876 15 966,315
46	CA10A	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 Praguri si scari de acces noi	m3	25,5000	1 578,217 296,832	40 244,546 7 569,215
47	CI21A	Placarea peretilor si scarilor de acces cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	163,2000	281,239 134,502	45 898,225 21 950,726
48	CK26D	Placi din aluminiu, cu cauciuc andiderapant	m	163,2000	86,139 4,638	14 057,884 756,921
Total Pragurile de la intrare Incluziv salariu						116 167,531 46 243,177
5. Scarile antiincendiare						
49	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	3 000,00 00	0,564 0,533	1 693,260 1 600,110
50	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Montarea scarii antiincendiare	kg	3 531,36 00	22,645 9,740	79 969,269 34 394,758
51	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	3,5331	727,978 496,264	2 572,018 1 753,350
Total Scarile antiincendiare Incluziv salariu						84 234,547 37 748,218

Total	lei	779 893
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	70 992
Cheltuieli de transport	5,00 %	23 218
Total cheltuieli directe	100,00 +	874 103
Cheltuieli de regie	4,00 %	34 964
Total	100,00 +	909 067
Beneficiu de deviz	1,00 %	9 091
Total	100,00 +	918 158


Total deviz:

918 158

Incluziv salariu

315 519

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Investitor
Obiect**Schimbarea acoperisului Gradinitei de Copii Nr.5
"IZvoras" din mun. Comrat****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Lucrai de reparatia
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis - Blocurile A si C				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			33,396
						33,394
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,697
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,10	0,002
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,351
						8,348
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,10	0,003
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - talpa si a elementelor de acoperis-talpa popilor si popii de sustinere a acoperisului blocului "A"	m3			113,150
						113,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	46,38	92,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,38	20,390
4	CA04B	Beton turnat in centuri monolite preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 531,823
						250,452
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	46,38	229,581
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,871
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 281,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,10	0,033
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,10	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,10	0,028
5	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,	kg			12,631
						1,531

1	2	3	4	5	6	7
		pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	46,38	1,531
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,101
6	CC02C4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,312 2,319
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	10,83	10,992
	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0008	0,10	0,000
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	0,10	0,000
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	0,10	0,000
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	0,10	0,001
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinurile	m2			153,033 78,846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,38	67,251
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,50	2,775
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,10	0,012
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 850,00	5,700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	2 850,00	5,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 850,00	57,000
8	CD66B	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la stilpi sustinere a maurlatului, cu diminsiune 380*380mm, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m	100 m2			21 996,892 5 369,377
	7122050013400	Zidar	h-om	96,6500	46,38	4 482,627
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,1200	46,38	886,750
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	5,20	15 288,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	1,63	300,346
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,50	160,369
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,50	28,750
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	10,83	649,800
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	0,10	0,035
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	0,10	0,215
9	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta	m			92,084

1	2	3	4	5	6	7
		deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase				47,316
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7200	46,38	33,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,7050	12,50	8,815
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0400	12,00	0,479
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0125	2 850,00	35,472
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	0,10	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,10	0,001
10	RpCH05G	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m			97,003 54,697
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9700	46,38	44,941
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,38	9,755
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	12,50	2,500
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0400	12,00	0,497
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0137	2 850,00	39,310
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	0,10	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,10	0,000
11	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m			126,523 45,443
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6800	46,38	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750	12,50	14,684
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	12,00	0,182
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	2 850,00	66,212
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	0,10	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,10	0,001
12	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase	m			78,047 20,871
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	12,00	0,173
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0200	2 850,00	57,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	0,10	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,10	0,001
13	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase	m			75,705 54,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9700	46,38	44,971
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,38	9,773
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	2 850,00	20,357
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	12,00	0,600
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	0,10	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,10	0,002
14	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri	m2			721,910 70,961

1	2	3	4	5	6	7
		de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate				
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,2800	46,38	59,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	2 850,00	76,936
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	2 850,00	28,500
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0320	2 850,00	91,200
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	133,00	452,200
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1750	12,00	2,100
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	0,10	0,006
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	0,10	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,10	0,003
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (capriori)	m3			4 280,157
						1 043,514
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,337
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,50	78,750
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 850,00	29,640
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 850,00	2 651,640
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 850,00	342,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,50	35,700
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	12,50	37,620
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,00	12,900
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	12,00	36,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,50	12,322
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,10	0,015
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,10	0,033
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,10	0,023
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca)	m3			4 696,489
						1 117,281
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,770
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 850,00	456,235
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 850,00	171,235
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 850,00	2 365,617
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	12,00	86,400
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,83	47,434
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,728