

Reabilitarea strazilor in intravilanul s.Cania

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 650 177,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m 1.1. Amenajarea sisteului rutier 1.1.1. Lucrari de reparatie				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	9,0000	140,40 0,00	1 263,60 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	9,0000	4 643,30 279,00	41 789,70 2 511,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire 15 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	90,0000	725,40 15,00	65 286,00 1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			108 339,30
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				108 339,30 3 861,00
		1.1.2. Lucrari de pavare				
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr.=6 cm asezate pe un strat din amestec	m2	900,0000	281,96 29,80	253 764,00 26 820,00

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, marimi 100x 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	360,0000	250,60 33,50	90 214,56 12 060,00
		<i>Total</i>	Lei			343 978,56
		Total Lucrari de pavare Inclusiv salariu				343 978,56 38 880,00
		<i>Total</i>	Lei			452 317,86
		Total Amenajarea sisteului rutier Inclusiv salariu				452 317,86 42 741,00
		<i>Total</i>	Lei			452 317,86
		Total Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m Inclusiv salariu				452 317,86 42 741,00

		Total	Lei	452 317,86
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	10 257,84
		Total		462 575,70
		Cheltuieli de regie	10,5 %	48 570,45
		Total		511 146,15
		Beneficiu de deviz	6 %	30 668,77
		Total		541 814,92
		TVA	20 %	108 362,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		650 177,90 42 741,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea strazilor in intravilanul s.Cania

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 650 177,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	786,6000	50,00	39 330,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,0000	50,00	2 700,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,2200	50,00	711,00
Total manopera						42 741,00

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	22,5000	20,00	450,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,3000	500,00	57 150,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	49,5000	500,00	24 750,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,3500	500,00	5 175,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,2400	340,00	1 101,60
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,5000	340,00	1 530,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,2000	340,00	11 628,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 141,2000	2,30	2 624,76
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 440,0000	2,30	3 312,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 880,0000	2,30	27 324,00
11.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare gr.=6cm	m2	913,5000	200,00	182 700,00
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,2000	1 800,00	29 160,00
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	361,8000	125,00	45 225,00
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,0000	25,00	450,00
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5000	20,00	90,00
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1600	20,00	43,20
Total materiale de construcții						392 713,56

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,4920	450,00	1 571,40
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5880	450,00	2 964,60
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	7,3980	250,00	1 849,50
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,2600	250,00	4 815,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,6200	250,00	4 905,00
6.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,6390	200,00	127,80

7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500	200,00	90,00
8.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,7000	200,00	540,00
Total utilaje de construcții						16 863,30

Total	Lei	452 317,86
Asigurarea sociale si medicale	24 %	10 257,84
Total		462 575,70
Cheltuieli de regie	10,5 %	48 570,45
Total		511 146,15
Beneficiu de deviz	6 %	30 668,77
Total		541 814,92
TVA	20 %	108 362,98

Total deviz: 650 177,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea strazilor in intravilanul
s.Cania**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m				
		1.1. Amenajarea sisteului rutier				
		1.1.1. Lucrari de reparatie				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2			140,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,00	140,40
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2			4 643,30 279,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	50,00	279,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	500,00	575,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	500,00	2 750,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	200,00	14,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	174,60
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 15 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)	m3			725,40 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		1.1.2. Lucrari de pavare				
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr.=6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			281,96 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare gr.=6cm	m2	1,0150	200,00	203,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	340,00	12,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, marimi 100x20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			250,60 ----- 33,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	340,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,62

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.