

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **DRSE UTA a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență MOLDOVA, mun.Comrat , str. Novaia, 7,**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, in calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație capitală a acoperișului din membrane bituminoase a sediului SSE Basarabeasca" din 24.06.2020**

pentru suma fără TVA de **389 999,75 lei** (trei sute optzeci și nouă de mii nouă sute nouăzeci și nouă lei, 75 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **77 999,95 lei** (șaptezeci și șapte de mii nouă sute nouăzeci și nouă lei, 95 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **45 zile lucratoare din data inregistrării contractului la Trezoreria MF.**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **08.08.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23.06.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)




SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_ în cuantum de _0_ % (din prețul total ofertat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 15 ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, **"Staci Grup" SRL**
(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie capitala a acoperisului din membrane bituminoase a sediului SSE

Basarabeasca

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 467 999,70 lei


Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000	m2	680,400	109,760 88,970	74 680,704 60 535,188
2	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din izobeton gr. 150 mm	m2	654,000	137,381 7,378	89 847,174 4 825,212
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	684,400	54,566 30,380	37 344,970 20 792,072
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	684,400	9,237 5,208	6 321,802 3 564,355
5	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment	m2	26,000	105,086 75,082	2 732,236 1 952,132

1	2	3	4	5	6	7
		marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)				
6	IzF01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat	m2	706,400	7,720 2,170	5 453,620 1 532,888
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara insistem bistrat, pe suprafata orizontale montatepe suport continuu in 2 straturi (1 strat - EPP,4.0 mm grosime, 2 strat EKP - 4.2 mm grosime) Material marunt=1,0500	m2	706,400	131,077 29,512	92 592,757 20 847,277
8	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	53,800	116,394 34,720	6 261,984 1 867,936
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	52,000	178,767 13,020	9 295,884 677,040
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200	m	48,000	141,634 15,190	6 798,432 729,120



1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			331 329,56
		Asigurare sociala	22,50 %			26 397,73
		Total	100,00 +			357 727,29
		Cheltuieli de transport	5,00 %			10 023,51
		Total	100,00 +			367 750,80
		Cheltuiiele de regie	5,00 %			18 387,55
		Total	100,00 +			386 138,35
		Beneficiu de deviz	1,00 %			3 861,40
		Total	100,00 +			389 999,75
		TVA	20,00 %			77 999,95
		Total deviz:				467 999,70
		Inclusiv salariu				117 323,23



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului din membrane
bituminoase a sediului SSE

Formular Nr.3

Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 467 999,70 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,4800	43,40	1 670,032
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	479,0800	43,40	20 792,072
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	634,4800	43,40	27 536,432
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,7500	43,40	3 157,350
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 478,5100	43,40	64 167,334
Total manopera						117 323,23

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9360	187,50	175,500
2.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	81,6480	12,00	979,776
3.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	445,0320	8,00	3 560,256
4.	2413217300010	Cleme	buc	24,4800	24,00	587,520
5.	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	211,9200	18,50	3 920,520
6.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat izobeton gr 150 mm	m2	680,1600	125,00	85 020,000
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	156,0000	1,50	234,000
8.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1300	2 820,70	366,691
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,3494	732,00	19 287,760
10.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,7120	36,00	385,632
11.	2682132600470	Membrane bituminoase strat - EPP,4,0 mm grosime,	m2	852,9780	36,25	30 920,452
12.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	251,3805	16,50	4 147,778
13.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,4080	54,00	2 776,032
14.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	56,2380	54,00	3 036,852
15.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,6947	20,00	33,894
16.	2873147300863	Agrafe	kg	14,1225	15,00	211,838
17.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,2400	48,00	587,520
18.	2874115837745	Suruburi	buc	535,6000	0,50	267,800
19.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,5960	32,00	563,072
20.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	10,7120	115,00	1 231,880
21.	28752740000502	Cot burlan	buc	24,4800	35,00	856,800
22.	28752740000503	Cot de capat	buc	12,2400	36,00	440,640
23.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,2400	35,00	428,400
24.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,7120	112,00	1 199,744
25.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74,9840	31,00	2 324,504



26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2080	5,00	1,040
27.	4100126202818	Apa	m3	40,8240	10,00	408,240
28.	Membrane bituminoase	Membrane bituminoase strat EKP - 4.2 mm grosime	m2	852,9780	42,81	36 515,988
Total materiale de construcții						200 470,13

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	141,2800	5,00	706,400
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0650	1,00	0,065
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	2,1739	1,00	2,174
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	67,2672	1,00	67,267
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1560	18,00	2,808
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	102,0600	125,00	12 757,500
Total utilaje de construcții						13 536,20

Прямые затраты	lei	331 329,56
Asigurare sociala	22,50 %	26 397,73
Total	100,00 +	357 727,29
Cheltuieli de transport	5,00 %	10 023,51
Total	100,00 +	367 750,80
Cheltuielile de regie	5,00 %	18 387,55
Total	100,00 +	386 138,35
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 861,40
Total	100,00 +	389 999,75
TVA	20,00 %	77 999,95

Total deviz:

467 999,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului din membrane bituminoase a
sediului SSE Basarabeasca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolația Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000	m2			109,760 88,970
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	43,40	10,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	43,40	78,120
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	12,00	1,440
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1500	125,00	18,750
2	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și plansee, din izobeton gr. 150 mm	m2			137,381 7,378
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	43,40	7,378
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat izobeton gr 150 mm	m2	1,0400	125,00	130,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0030	1,00	0,003
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			54,566 30,380
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,40	26,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,40	4,340
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	732,00	24,156
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	1,00	0,030
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			9,237 5,208
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	43,40	4,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,40	0,868
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	732,00	4,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0030	1,00	0,003
5	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, având pînă la 5 cm ieșitura din cimpul peretelui și 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, în fisii, pînă la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2			105,086 75,082
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4800	43,40	64,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,40	10,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,50	9,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	2 820,70	14,104
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	187,50	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0060	18,00	0,108
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0025	1,00	0,003
6	IzF01D2	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			7,720

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat				2,170
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	43,40	2,170
	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,3000	18,50	5,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0003	1,00	0,000
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara insistem bistrat, pe suprafata orizontale montatepe suport continuu in 2 straturi (1 strat - EPP,4.0 mm grosime, 2 strat EKP - 4.2 mm grosime) Material marunt=1,0500	m2			131,077 29,512
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	43,40	19,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,40	9,982
	Membrane bituminoase	Membrane bituminoase strat EKP - 4.2 mm grosime	m2	1,1500	42,81	51,693
	2682132600470	Membrane bituminoase strat - EPP,4.0 mm grosime,	m2	1,1500	36,25	43,772
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,00	5,040
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0600	1,00	0,060
8	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			116,394 34,720
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	43,40	32,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,40	2,170
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	16,50	77,096
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,938
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	1,00	0,010
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			178,767 13,020
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	43,40	13,020
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	54,00	58,401
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,00	44,702
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	36,00	7,416
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,296
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,072
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	115,00	23,690
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	1,00	0,020
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200	m			141,634 15,190
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	43,40	15,190
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,00	57,834
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	17,850
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,240
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	48,00	12,240
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,180
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,00	8,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	1,00	0,015



APROBAT:

Investitor

L.S.

L.S.