

**Conectare la rețeaua publică de apă și  
canalizare a imobilului cu nr.cadastral  
4501216.059.01 situat în orașul Florești,  
strada Mihai Viteazul,38/2.Obiect 13/26-  
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**  
**Alimentarea cu energie electrică a clădirii**

Valoarea de deviz: 240 706,70 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrări de construcție</b>				
1	<b>TsC02B1</b>	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	0,22	3 306,82 0,00	<b>727,50</b> <b>0,00</b>
2	<b>TsD02A1</b>	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m <sup>3</sup>	0,22	818,18 0,00	<b>180,00</b> <b>0,00</b>
3	<b>TsD05B</b>	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m <sup>3</sup>	0,22	3 849,41 1 026,68	<b>846,87</b> <b>225,87</b>
4	<b>08-02-412-4</b>	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 35 mm <sup>2</sup> Cablu AVVG 4x35mm# amplasat în pământ la adâncimea de 0,7m	100 m	0,68	2 657,51 1 304,71	<b>1 807,11</b> <b>887,20</b>
5	<b>AcA12D</b>	Montarea în pământ a tevelor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, Tub de protecție pentru cablu din PE100 SDR17 PN10 D50	m	68,00	470,32 107,12	<b>31 981,89</b> <b>7 283,86</b>

6	<b>08-02-472-1</b>	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Priza de impamintare din metal negru III18mm l=3m	100 m	0,09	6 138,89 2 212,22	<b>552,50</b> <b>199,10</b>
7	<b>pret</b>	Tub retractabil adeziv D60 (termousadca)	m	1,00	55,00 0,00	<b>55,00</b> <b>0,00</b>
8	<b>pret</b>	Banda metalica 25x4mm	m	9,00	125,00 0,00	<b>1 125,00</b> <b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			37 275,87
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 063,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			894,23
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			178,85
		<i>Total</i>				40 412,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 859,73
		<i>Total</i>				46 271,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 776,29
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>49 048,02</b> <b>8 596,03</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	<b>RpEB12B</b>	Demontarea conductorilor LEA 0,38kv	m	250,00	11,64 11,64	<b>2 910,75</b> <b>2 910,75</b>
10	<b>33-04-005-1</b>	Montarea consolelor si accesoriilor pe piloni (cleme, ancore, suporturi)	buc	10,00	184,72 139,72	<b>1 847,16</b> <b>1 397,16</b>
11	<b>08-01-017-1</b>	Montarea bride si carlige de sustinere	buc	30,00	1 269,70 271,28	<b>38 090,88</b> <b>8 138,46</b>
12	<b>08-02-141-1</b>	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	2,50	5 803,90 1 595,09	<b>14 509,75</b> <b>3 987,73</b>
13		Cablu SIP 35/50 cu 4 fire pe pilon	m	250,00	65,85 0,00	<b>16 462,50</b>

						<b>0,00</b>
14	<b>08-01-017-1</b>	Montarea cleme de ancorare si intindere	buc	10,00	1 269,70 271,28	<b>12 696,96</b> <b>2 712,82</b>
15	<b>08-01-017-1</b>	Montarea cleme de suspensie intermediare ES 1500	buc	15,00	1 263,36 271,28	<b>18 950,44</b> <b>4 069,23</b>
16	<b>RpEG09D</b>	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 3,1-5 m	buc	3,00	93,39 52,39	<b>280,18</b> <b>157,18</b>
17	<b>33-04-013-1</b>	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament	buc	3,00	1 026,09 202,59	<b>3 078,26</b> <b>607,76</b>
18	<b>RpEI04A</b>	Punerea in functiune a sitemei electrice	buc	1,00	3 825,11 3 225,11	<b>3 825,11</b> <b>3 225,11</b>
		<i>Total</i>	lei			112 651,99
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			6 529,49
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 587,43
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			517,49
		<i>Total</i>				122 286,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			20 676,71
		<i>Total</i>				142 963,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 577,79
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>151 540,90</b> <b>27 206,20</b>

Total	lei	200 588,92
TVA	20 %	40 117,78
<b>Total deviz:</b>		<b>240 706,70</b>
<b>Inklusiv salariu</b>		<b>35 802,23</b>

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele )

## **Deviz local de resurse № 4-1-1**

### **Alimentarea cu energie electrică a clădirii**

**Valoarea de deviz: 240 706,70 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 4-1-1:</b>						

#### **Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	188,95	116,43	21 999,46
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	62,56	116,43	7 283,86
3.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	27,70	116,43	3 225,11
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,35	116,43	3 067,93
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,94	116,43	225,87
<b>Total manopera</b>						<b>35 802,23</b>

#### **Materiale:**

1.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00	45 000,00	0,00
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	25 000,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	25 000,00	0,00
5.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,01	19 000,00	190,00
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,02	25 000,00	500,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,16	19 000,00	3 040,00
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	19 000,00	0,00
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	98 000,00	0,00
10.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,80	78,00	218,40
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	53,35	35,00	1 867,25
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,50	10,00	165,00
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,50	5,00	82,50
14.	1019852	Vopsea	kg	44,63	76,33	3 406,60
15.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	50,00	0,00
16.	110-9160	Cirlige	kg	0,00	25,00	0,00
17.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,00	45 000,00	0,00
18.	123456	Cablu AVVG 4x35mm#	100 m	0,68	75,00	51,00
19.	123654	Tub retractabil adeziv D60 (termousadca)	m	1,00	55,00	55,00
20.	123654.	Banda metalica 25x4mm	m	9,00	125,00	1 125,00
21.	201-9040	Tiranti	set	0,00	50,00	0,00
22.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	35,00	0,00
23.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	25,00	0,00
24.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	25 000,00	0,00
25.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,25	4 250,00	1 062,50
26.	2521216701001	Tub de protectie pentru cablu din PE100 SDR17 PN10 D50	m	70,75	75,00	5 306,25

27.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	11,79	32,00	377,28
28.	2722103107005	Conductor electric izolat	m	12,30	10,00	123,00
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,21	25,00	5,25
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,54	225,00	121,50
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,30	65,00	539,50
32.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	100,00	2,00
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,03	325,00	9,75
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,11	115,00	12,65
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02	10,00	0,20
36.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,00	25 000,00	0,00
37.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00	45 000,00	0,00
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,22	425,00	93,50
39.	SIP	Cablu SIP 35/50 cu 4 fire	m	250,00	65,85	16 462,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>34 816,63</b>

### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	26,34	1 200,00	31 608,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,05	500,00	4 025,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,05	500,00	4 025,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,15	1 200,00	8 580,00
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,89	1 200,00	2 268,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,98	500,00	3 990,00
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	59,84	300,00	17 952,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,97	750,00	727,50
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,24	750,00	180,00
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,07	300,00	621,00
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,40	1 500,00	600,00
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,87	750,00	652,50
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,44	750,00	4 080,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>79 309,00</b>

Total	lei	200 588,92
TVA	20 %	40 117,78

**Total deviz:**

**240 706,70**

Intocmit:

Negruta A

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Conectare la rețeaua publică de apă și canalizare a imobilului cu nr.cadastral 4501216.059.01 situat în orașul Florești, strada Mihai Viteazul,38/2.Obiect 13/26-REAC.SU**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1-1**  
**Alimentarea cu energie electrică a clădirii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrări de construcție</b>				
1	<b>TsC02B1</b>	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3			<b>3 306,82</b> <b>0,00</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	750,00	3 306,82
2	<b>TsD02A1</b>	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			<b>818,18</b> <b>0,00</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	750,00	818,18
3	<b>TsD05B</b>	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			<b>3 849,41</b> <b>1 026,68</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,68
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	300,00	2 822,73
4	<b>08-02-412-4</b>	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară pînă la 35 mm <sup>2</sup> Cablu AVVG 4x35mm# amplasat în pământ la adîncimea de 0,7m	100 m			<b>2 657,51</b> <b>1 304,71</b>
	1	Muncitor	h-om	11,2000	116,43	1 304,71
	123456	Cablu AVVG 4x35mm#	100 m	1,0000	75,00	75,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	76,33	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,72
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	225,00	178,68
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	65,00	793,38
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	325,00	14,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	115,00	1,69
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", lățime 20-30	kg	0,3200	425,00	137,50

		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	1 200,00	88,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	750,00	55,15
5	<b>AcA12D</b>	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, Tub de protectie pentru cablu din PE100 SDR17 PN10 D50	m			<b>470,32</b>
						<b>107,12</b>
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9200	116,43	107,12
	2521216701001	Tub de protectie pentru cablu din PE100 SDR17 PN10 D50	m	1,0200	75,00	78,03
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	32,00	5,55
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 250,00	15,62
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,8800	300,00	264,00
6	<b>08-02-472-1</b>	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Priza de impamintare din metal negru III 18mm l=3m	100 m			<b>6 138,89</b>
						<b>2 212,22</b>
	1	Muncitor	h-om	19,0000	116,43	2 212,22
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	19 000,00	2 111,11
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	98 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	78,00	43,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1 200,00	133,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	500,00	1 555,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	750,00	83,33
7	<b>pret</b>	Tub retractabil adeziv D60 (termousadca)	m			<b>55,00</b>
						<b>0,00</b>
	123654	Tub retractabil adeziv D60 (termousadca)	m	1,0000	55,00	55,00
8	<b>pret</b>	Banda metalica 25x4mm	m			<b>125,00</b>
						<b>0,00</b>
	123654.	Banda metalica 25x4mm	m	1,0000	125,00	125,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	<b>RpEB12B</b>	Demontarea conductorilor LEA 0,38kv	m			<b>11,64</b>
						<b>11,64</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	116,43	11,64
10	<b>33-04-005-1</b>	Montarea consolelor si accesoriilor pe piloni (cleme, ancore, suporturi)	buc			<b>184,72</b>
						<b>139,72</b>
	1	Muncitor	h-om	1,2000	116,43	139,72
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	25 000,00	0,00
	201-9040	Tiranti	set	0,0000	50,00	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	45 000,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,00003	45 000,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	750,00	45,00
11	<b>08-01-017-1</b>	Montarea bride si carlige de sustinere	buc			<b>1 269,70</b>
						<b>271,28</b>

	1	Muncitor	h-om	2,3300	116,43	271,28
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	19 000,00	57,00
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0500	78,00	3,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9700	35,00	33,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,3000	5,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	76,33	61,06
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00002	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4600	1 200,00	552,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,1300	1 200,00	156,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	500,00	70,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	750,00	60,00
12	<b>08-02-141-1</b>	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			<b>5 803,90</b> <hr/> <b>1 595,09</b>
	1	Muncitor	h-om	13,7000	116,43	1 595,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	25 000,00	200,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	19 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	98 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	76,33	18,93
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	115,00	4,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1 200,00	470,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	500,00	1 610,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	500,00	1 610,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	750,00	294,00
13		Cablu SIP 35/50 cu 4 fire pe pilon	m			<b>65,85</b> <hr/> <b>0,00</b>
	SIP	Cablu SIP 35/50 cu 4 fire	m	1,0000	65,85	65,85
14	<b>08-01-017-1</b>	Montarea cleme de ancorare si intindere	buc			<b>1 269,70</b> <hr/> <b>271,28</b>
	1	Muncitor	h-om	2,3300	116,43	271,28
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	19 000,00	57,00
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0500	78,00	3,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9700	35,00	33,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,3000	5,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	76,33	61,06
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00002	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,4600	1 200,00	552,00

		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,1300	1 200,00	156,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	500,00	70,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	750,00	60,00
15	<b>08-01-017-1</b>	Montarea cleme de suspensie intermediare ES 1500	buc			<b>1 263,36</b>
						<b>271,28</b>
	1	Muncitor	h-om	2,3300	116,43	271,28
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	19 000,00	50,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0500	78,00	3,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9700	35,00	33,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,3000	5,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	76,33	61,06
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00002	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4600	1 200,00	552,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,1300	1 200,00	156,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	500,00	70,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	750,00	60,00
16	<b>RpEG09D</b>	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 3,1-5 m	buc			<b>93,39</b>
						<b>52,39</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	116,43	52,39
	2722103107005	Conductor electric izolat	m	4,1000	10,00	41,00
17	<b>33-04-013-1</b>	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament	buc			<b>1 026,09</b>
						<b>202,59</b>
	1	Muncitor	h-om	1,7400	116,43	202,59
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	25 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	50,00	0,00
	110-9160	Cirlige	kg	0,0000	25,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	25,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	25 000,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	25 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,6300	1 200,00	756,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0900	750,00	67,50
18	<b>RpEI04A</b>	Punerea in functiune a sitemei electrice	buc			<b>3 825,11</b>
						<b>3 225,11</b>
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	27,7000	116,43	3 225,11
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00

Intocmit:

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)