

**Obiect Demontarea si restabilirea izolatiei  
conductelor si rezervoarelor la Sectia de tratare  
chimica a apei din str.Mesteru Manole,3**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. Conditii ce dofera de cele normale K=1,15 (p3) ordin Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007</b> Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
1	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	m2			80,613 78,487
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	65,00	78,487
	2010102904145	Dulapuri de rasini	m3	0,0005	0,00	0,000
	2010102907826	Rigle rasin lunga	m3	0,0003	0,00	0,000
	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,0002	0,00	0,000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,030	12,00	0,360
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,003	5,00	0,017
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	0,120	5,00	0,690
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	4,600	0,20	1,058
2	RpIzD44A	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta	m2			25,678 25,415
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,110	65,00	8,223
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	65,00	17,192
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,010	20,60	0,206
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	0,010	5,00	0,058
3	IzJ12A	Desfacerea izolatiiilor termice la conducte de orice fel	m2			32,142 32,142
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,430	65,00	32,142
4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi( погрузка мусора в автотранспорт)	t			101,660 101,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	65,00	101,660
5	RpIzD04D	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata mineral, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm,	m2			281,333 33,638
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,180	65,00	13,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	65,00	20,183
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,006	31,45	0,194
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,039	31,45	1,263
	2682162611304	Saltele din vata minerala , grosime de 100mm	m2	1,028	232,50	246,180
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	0,010	5,00	0,058
6	RpIzD18D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare	m2			199,994 22,425
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,120	65,00	8,970

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	65,00	13,455
	2710403601730	Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	kg	4,553	37,84	177,454
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	0,020	5,00	0,115
7	RpIzD18D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotond,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare	m2			66,655 ----- 55,315
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,500	65,00	37,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240	65,00	17,940
	2874115839160	Suruburi cu cap crestet semirotond autofiletante din otel pt.tabla D=4x15	buc	8,000	1,35	11,340

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "Euroros Grup"**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.