Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

Sistemul VIDEOMONITORIZARE

Valoarea de deviz 127 668,61 Lei

Intocmit in preţuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	530,41	52,57	7 897,13
		Total manopera				**7 897,13**
		Materiale:				
1.	01-012	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200P "Dahua"/ DH-IPC-HF5231E-E	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
2.	13-54-894-78962-21	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 3.6 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1220SP "Dahua"/DH- IPC-HFW1220S-S3	buc	1,00	1 752,00	1 752,00
3.	145-689-782	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc	1,00	15 546,00	15 546,00
4.	21-78-9547	HDD 6Tb WD60PURX - HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 8Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г.	buc	4,00	6 913,41	27 653,64
5.	215-984-897	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc	1,00	184,00	184,00
6.	215-984-897-4	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 POE+ 2G	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
7.	24-58-87954-5	Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм DH-IR02812G "Dahua"/ PLZ1040-D 2,7-12mm	buc	3,00	424,00	1 272,00

8.	246-87-9547-98213-8	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua"	buc	2,00	1 822,00	3 644,00
9.	25-487-9856-32	Кронштейн SAB-06 "Dahua"	buc	3,00	141,00	423,00
10.	263-639-8547-89	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua"	buc	5,00	1 695,00	8 475,00
11.	263-639-8547-89-ptz	Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua"/ DH-IPC-HFW4431D-BAS-S2	buc	7,00	2 485,00	17 395,00
12.	5426-89-785-3	Микрофон GK-801 "Dahua"	buc	5,00	35,00	175,00
13.	Acummulator	Аккумуляторная батерея 12В, 7А	buc	1,00	254,00	254,00
14.	RIP	Резервный источник питания 12В 1А РИП-12	buc	1,00	494,00	494,00
		Total materiale de construcţii				**88 709,64**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	Lei	106 390,51
TVA	20 %	21 278,10

Total deviz: **127 668,61**

Intocmit V. Dones
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA S.R.L. "ARSCOM" IDNO 1003600034021

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2) **Investitor IGP**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"	buc			89,42
	1	Muncitor	h-om	5,67	52,57	89,42
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Жесткий диск HDD 6Tb)	buc			84,11
	1	Muncitor	h-om	8,00	52,57	84,11
3	10-02-016-03	Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта № Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"	buc			53,31
	1	Muncitor	h-om	3,38	52,57	53,31
4	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (/ Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link")	buc			53,31
	1	Muncitor	h-om	3,38	52,57	53,31
5	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 3.6 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1220SP "Dahua")	buc			343,81
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	343,81
6	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua")	buc			343,81
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	343,81
7	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200P "Dahua")	buc			343,81
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	343,81
8	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua")	buc			343,81
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	343,81
9	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua")	buc			343,81
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	343,81
10	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм, DH-IR02812G "Dahua")	buc			286,51

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	286,51
11	10-01-039-03	Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat (Кронштейн SAB-06 "Dahua")	buc			22,39
	1	Muncitor	h-om	1,42	52,57	22,39
12	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Микрофон GK-801 "Dahua")	buc			15,77
	1	Muncitor	h-om	1,00	52,57	15,77
13	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Резервный источник питания 12В 1А РИП-12)	buc			53,10
	1	Muncitor	h-om	10,10	52,57	53,10
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Акумуляторная батарея 12В, 7А)	buc			10,83
	1	Muncitor	h-om	2,06	52,57	10,83
		2. Utilaje si materiale				
15	Pret furnizor	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc			15 546,00
	145-689-782	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc	1,00	15 546,00	15 546,00
16	Pret furnizor	Жесткий диск HDD 6Tb	buc			6 913,41
	21-78-9547	HDD 8Tb WD80PURX - HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 8Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г.	buc	1,00	6 913,41	6 913,41
17	Pret furnizor	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc			184,00
	215-984-897	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc	1,00	184,00	184,00
18	Pret furnizor	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 POE+ 2G	buc			1 907,00
	215-984-897-4	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 POE+ 2G	buc	1,00	1 907,00	1 907,00
19	Pret Furnizor	Видеокамера уличная 2 мегапикселя	buc			1 752,00
	13-54-894-78962-21	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 3.6 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1220SP "Dahua"/DH- IPC-HFW1220S-S3	buc	1,00	1 752,00	1 752,00
20	Pret furnizor	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм	buc			1 822,00
	246-87-9547-98213-8	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua"	buc	1,00	1 822,00	1 822,00
21	Pret de piata	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя,	buc			1 907,00
	01-012	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200P "Dahua"/ DH-IPC-HF5231E-E	buc	1,00	1 907,00	1 907,00
22	Pret furnizor	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм	buc			1 695,00
	263-639-8547-89	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua"	buc	1,00	1 695,00	1 695,00
23	Pret furnizor	Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм,	buc			2 485,00
	263-639-8547-89-ptz	Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua"/ DH-IPC-HFW4431D-BAS-S2	buc	1,00	2 485,00	2 485,00
24	Pret de Piata	Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм	buc			424,00
	24-58-87954-5	Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм DH-IR02812G "Dahua"/ PLZ1040-D 2,7-12mm	buc	1,00	424,00	424,00
25	AirMax	Кронштейн	buc			141,00
	25-487-9856-32	Кронштейн SAB-06 "Dahua"	buc	1,00	141,00	141,00
26	5426-89-785-3	Микрофон	buc			35,00
	5426-89-785-3	Микрофон GK-801 "Dahua"	buc	1,00	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
27	Pret Furnizor	Резервный источник питания	buc			494,00
	RIP	Резервный источник питания 12В 1А РИП-12	buc	1,00	494,00	494,00
28	Pret Furnizor	Аккумуляторная батерея	buc			254,00
	Acummulator	Аккумуляторная батерея 12В, 7А	buc	1,00	254,00	254,00

APROBAT:

Intocmit
V. Dones

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
S.R.L.
"AESCOM"
IDNO 1003600034627
REPUBLICA MOLDOVA

Formular Nr.7
WinCmeta

Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2)
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Sistemul VIDEOMONITORIZARE

Valoarea de deviz 127 668,61 Lei

Intocmit in preţuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"	buc	1,00	89,42	89,42
	1	Muncitor	h-om	5,67	52,57	89,42
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Жесткий диск HDD 6Tb)	buc	4,00	84,11	336,45
	1	Muncitor	h-om	32,00	52,57	336,45
3	10-02-016-03	Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта № Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"	buc	1,00	53,31	53,31
	1	Muncitor	h-om	3,38	52,57	53,31
4	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (/ Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link")	buc	3,00	53,31	159,92

S.R.L. "ARSCOM"

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	10,14	52,57	159,92
5	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 3.6 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1220SP "Dahua")	buc	1,00	343,81	343,81
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	343,81
6	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua")	buc	2,00	343,81	687,62
	1	Muncitor	h-om	43,60	52,57	687,62
7	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200P "Dahua")	buc	3,00	343,81	1 031,42
	1	Muncitor	h-om	65,40	52,57	1 031,42
8	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua")	buc	5,00	343,81	1 719,04
	1	Muncitor	h-om	109,00	52,57	1 719,04
9	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua")	buc	7,00	343,81	2 406,65
	1	Muncitor	h-om	152,60	52,57	2 406,65
10	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм, DH-IR02812G "Dahua")	buc	3,00	286,51	859,52
	1	Muncitor	h-om	65,40	52,57	859,52
11	10-01-039-03	Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat (Кронштейн SAB-06 "Dahua")	buc	3,00	22,39	67,18
	1	Muncitor	h-om	4,26	52,57	67,18

1	2	3	4	5	6	7
12	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Микрофон GK-801 "Dahua")	buc	5,00	15,77	78,86
	1	Muncitor	h-om	5,00	52,57	78,86
13	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Резервный источник питания 12В 1А РИП-12)	buc	1,00	53,10	53,10
	1	Muncitor	h-om	10,10	52,57	53,10
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Акумуляторная батарея 12В, 7А)	buc	1,00	10,83	10,83
	1	Muncitor	h-om	2,06	52,57	10,83
		Total	Lei			7 897,13
		Fondul social si medicina	22,5 %			1 776,85
		Cheltuieli directe				9 673,98
		Cheltuieli de regie	76 %			6 001,82
		Total				15 675,80
		Beneficiu de deviz	6 %			940,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**16 616,35 7 897,13**
		2. Utilaje si materiale				
15	Pret furnizor	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc	1,00	15 546,00	15 546,00
	145-689-782	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc	1,00	15 546,00	15 546,00
16	Pret furnizor	Жесткий диск HDD 6Tb	buc	4,00	6 913,41	27 653,64
	21-78-9547	HDD 8Tb WD80PURX - HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 8Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г.	buc	4,00	6 913,41	27 653,64
17	Pret	Сетевой коммутатор на 8	buc	1,00	184,00	184,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"				
	215-984-897	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc	1,00	184,00	184,00
18	Pret furnizor	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 POE+ 2G	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
	215-984-897-4	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 POE+ 2G	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
19	Pret Furnizor	Видеокамера уличная 2 мегапикселя	buc	1,00	1 752,00	1 752,00
	13-54-894-78962-21	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 3.6 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1220SP "Dahua"/DH-IPC-HFW1220S-S3	buc	1,00	1 752,00	1 752,00
20	Pret furnizor	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм	buc	2,00	1 822,00	3 644,00
	246-87-9547-98213-8	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua"	buc	2,00	1 822,00	3 644,00
21	Pret de piata	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя,	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
	01-012	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200P "Dahua"/ DH-IPC-HF5231E-E	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
22	Pret furnizor	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм	buc	5,00	1 695,00	8 475,00
	263-639-8547-89	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua"	buc	5,00	1 695,00	8 475,00
23	Pret furnizor	Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм,	buc	7,00	2 485,00	17 395,00
	263-639-8547-89-ptz	Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua"/ DH-IPC-HFW4431D-BAS-S2	buc	7,00	2 485,00	17 395,00
24	Pret de Piata	Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм	buc	3,00	424,00	1 272,00
	24-58-87954-5	Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм DH-IR02812G "Dahua"/ PLZ1040-D 2.7-12mm	buc	3,00	424,00	1 272,00
25	AirMax	Кронштейн	buc	3,00	141,00	423,00

1	2	3	4	5	6	7
	25-487-9856-32	Кронштейн SAB-06 "Dahua"	buc	3,00	141,00	423,00
26	5426-89-785-3	Микрофон	buc	5,00	35,00	175,00
	5426-89-785-3	Микрофон GK-801 "Dahua"	buc	5,00	35,00	175,00
27	Pret Furnizor	Резервный источник питания	buc	1,00	494,00	494,00
	RIP	Резервный источник питания 12В 1А РИП-12	buc	1,00	494,00	494,00
28	Pret Furnizor	Аккумуляторная батерея	buc	1,00	254,00	254,00
	Acummulator	Аккумуляторная батерея 12В, 7А	buc	1,00	254,00	254,00
		Total	Lei			88 709,64
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			1 064,52
		Total Utilaje si materiale Inclusiv salariu				**89 774,16**

		Total	Lei	106 390,51
		TVA	20 %	21 278,10
		Total deviz: Inclisiv salariu		**127 668,61**

Intocmit V. Dones

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. "ARSCOM" IDNO 1003600034527 REPUBLICA MOLDOVA CHIŞINĂU

Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-10

Система радиотрансляций и оповещения

Valoarea de deviz 32 848,91 Lei

Intocmit in preţuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	57,86	52,57	2 470,00
		Total manopera				**2 470,00**
		Materiale:				
1.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,02	0,00	0,00
2.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00	0,00	0,00
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,02	0,00	0,00
4.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,08	0,00	0,00
5.	1012073	Ate aspre	kg	0,00	0,00	0,00
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,80	0,00	0,00
7.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,03	0,00	0,00
8.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,00	0,00	0,00
9.	145-689-782-1	Мултипроигрыватель Т-2129/Т-2221 "ITC"	buc	1,00	4 572,00	4 572,00
10.	21-78-9547-58	Панель аварийного оповещения Т-6203S/Т-6203 "ITC"	buc	1,00	5 080,00	5 080,00
11.	215-984-897-2	Микшерный усилитель TI-550 "ITC"	buc	1,00	11 110,00	11 110,00
12.	215-984-897-4-3	Настольный микрофон Т-511F "ITC"	buc	1,00	1 152,00	1 152,00
13.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,01	0,00	0,00
14.	5	Masa utilajului	t	0,25	0,00	0,00
15.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,01	0,00	0,00
16.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,00	0,00	0,00
17.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,01	0,00	0,00
18.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,11	0,00	0,00
19.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu,	kg	0,00	0,00	0,00

		marca "ПОС30"				
20.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,01	0,00	0,00
21.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,00	0,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**21 914,00**

Utilaje de construcţii:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,59	0,00	0,00
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	0,00	0,00
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	Lei	27 374,09
TVA	20 %	5 474,82

Total deviz: **32 848,91**

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA S.R.L. "ARSCOM" IDNO 1003600034621 REPUBLICA MOLDOVA CHISINAU

Intocmit V. Dones
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2)

Investitor IGP

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Мултипроигрыватель Т-2129/Т-2221 "ITC"	buc			229,21
	1	Muncitor	h-om	4,36	52,57	229,21
	5	Masa utilajului	t	0,25	0,00	0,00
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,0004	0,00	0,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,007	0,00	0,00
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0006	0,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,04	0,00	0,00
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S/Т-6203 "ITC"	buc			2 050,23
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	2 050,23
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,10	0,00	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	0,00	0,00
3	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat / Микшерный усилитель ТІ-550 "ITC"	buc			177,42
	1	Muncitor	h-om	13,50	52,57	177,42
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,02	0,00	0,00
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	0,00	0,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,08	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	0,00	0,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,03	0,00	0,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0024	0,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,003	0,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,01	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01	0,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,01	0,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,55	0,00	0,00
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Настольный микрофон Т-511F "ITC"	buc			13,14
	1	Muncitor	h-om	1,00	52,57	13,14
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	0,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,002	0,00	0,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	0,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0001	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	0,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	0,00	0,00
		2. Utilaje si materiale				
5	Pret furnizor	Мултипроигрыватель	buc			4 572,00
	145-689-782-1	Мултипроигрыватель Т-2129/Т-2221 "ITC"	buc	1,00	4 572,00	4 572,00
6	Pret furnizor	Панель аварийного оповещения	buc			5 080,00
	21-78-9547-58	Панель аварийного оповещения Т-6203S/Т-6203 "ITC"	buc	1,00	5 080,00	5 080,00
7	Pret furnizor	Микшерный усилитель	buc			11 110,00
	215-984-897-2	Микшерный усилитель ТІ-550 "ITC"	buc	1,00	11 110,00	11 110,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret furnizor	Настольный микрофон	buc			1 152,00
	215-984-897-4-3	Настольный микрофон T-511F "ITC"	buc	1,00	1 152,00	1 152,00

APROBAT:

Intocmit
V. Dones
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Система радиотрансляций и оповещения

Valoarea de deviz 32 848,91 Lei

Intocmit in preţuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Мултипроигрыватель Т-2129/Т-2221 "ITC"	buc	1,00	229,21	229,21
	1	Muncitor	h-om	4,36	52,57	229,21
	5	Masa utilajului	t	0,25	0,00	0,00
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,00	0,00	0,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,01	0,00	0,00
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,00	0,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,04	0,00	0,00
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S/Т-6203 "ITC"	buc	1,00	2 050,23	2 050,23
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	2 050,23
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,10	0,00	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	0,00	0,00
3	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat / Микшерный усилитель ТІ-550 "ITC"	buc	1,00	177,42	177,42
	1	Muncitor	h-om	13,50	52,57	177,42
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,02	0,00	0,00
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,08	0,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	0,00	0,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,03	0,00	0,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,00	0,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,00	0,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,01	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01	0,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,01	0,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,55	0,00	0,00
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Настольный микрофон Т-511F "ITC"	buc	1,00	13,14	13,14
	1	Muncitor	h-om	1,00	52,57	13,14
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,00	0,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,00	0,00	0,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,01	0,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,00	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,00	0,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00	0,00	0,00
		Total	Lei			2 470,00
		Fondul social si medicina	22,5 %			555,75
		Cheltuieli directe				3 025,75
		Cheltuieli de regie	76 %			1 877,20
		Total				4 902,95
		Beneficiu de deviz	6 %			294,17
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**5 197,12** **2 470,00**
		2. Utilaje si materiale				
5	Pret furnizor	Мултипроигрыватель	buc	1,00	4 572,00	4 572,00
	145-689-782-1	Мултипроигрыватель Т-2129/Т-2221 "ITC"	buc	1,00	4 572,00	4 572,00
6	Pret furnizor	Панель аварийного оповещения	buc	1,00	5 080,00	5 080,00
	21-78-9547-58	Панель аварийного оповещения Т-6203S/Т-6203 "ITC"	buc	1,00	5 080,00	5 080,00
7	Pret furnizor	Микшерный усилитель	buc	1,00	11 110,00	11 110,00
	215-984-897-2	Микшерный усилитель TI-550	buc	1,00	11 110,00	11 110,00

1	2	3	4	5	6	7
		"ITC"				
8	Pret furnizor	Настольный микрофон	buc	1,00	1 152,00	1 152,00
	215-984-897-4-3	Настольный микрофон T-511F "ITC"	buc	1,00	1 152,00	1 152,00
		Total	Lei			21 914,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			262,97
		Total Utilaje si materiale Inclusiv salariu				**22 176,97**

		Total	Lei	27 374,09
		TVA	20 %	5 474,82
		Total deviz: Inclisiv salariu		**32 848,91**

Intocmit V. Dones

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA S.R.L. "ARSCOM" IDNO 1003600034627 REPUBLICA MOLDOVA

Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11

Система экстренного вызова

Valoarea de deviz 203 246,57 Lei

Intocmit in preţuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	888,67	52,57	15 107,03
		Total manopera				**15 107,03**
		Materiale:				
1.	145-689-782-65	System switch "Schrack-Seconet"	buc	1,00	15 786,00	15 786,00
2.	21-78-9547-158	Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	19 823,00	19 823,00
3.	215-984-897-225	Connection Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 245,00	8 715,00
4.	215-984-897-4-252	I/O Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	2 268,00	15 876,00
5.	215-984-897-4-253	Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc	7,00	7 437,00	52 059,00
6.	215-984-897-4-2578	Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 953,00	13 671,00
7.	215-984-897-4-258	Light Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 432,00	10 024,00
		Total materiale de construcţii				**135 954,00**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	Lei	169 372,14
TVA	20 %	33 874,43
Total deviz:		**203 246,57**

Intocmit V. Dones

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2) **Investitor IGP**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala System switch "Schrack-Seconet"	buc			298,07
	1	Muncitor	h-om	5,67	52,57	298,07
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc			420,56
	1	Muncitor	h-om	8,00	52,57	420,56
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Connection Module "Schrack-Seconet"	buc			615,07
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	615,07
4	10-08-001-02	Aparate receptoare: Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc			615,07
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	615,07
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: I/O Module "Schrack-Seconet"	buc			615,07
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	615,07
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Light Module "Schrack-Seconet"	buc			157,71
	1	Muncitor	h-om	6,00	52,57	157,71
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc			52,57
	1	Muncitor	h-om	2,00	52,57	52,57
		2. Utilaje si materiale				
8	Pret furnizor	System switch "Schrack-Seconet"	buc			15 786,00
	145-689-782-65	System switch "Schrack-Seconet"	buc	1,00	15 786,00	15 786,00
9	Pret furnizor	Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc			19 823,00
	21-78-9547-158	Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	19 823,00	19 823,00
10	Pret furnizor	Connection Module "Schrack-Seconet"	buc			1 245,00
	215-984-897-225	Connection Module "Schrack-Seconet"	buc	1,00	1 245,00	1 245,00
11	Pret furnizor	Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc			7 437,00
	215-984-897-4-25 3	Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	7 437,00	7 437,00
12	Pret furnizor	I/O Module "Schrack-Seconet"	buc			2 268,00
	215-984-897-4-25 2	I/O Module "Schrack-Seconet"	buc	1,00	2 268,00	2 268,00
13	Pret furnizor	Light Module "Schrack-Seconet"	buc			1 432,00
	215-984-897-4-25 8	Light Module "Schrack-Seconet"	buc	1,00	1 432,00	1 432,00
14	Pret furnizor	Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc			1 953,00
	215-984-897-4-25 78	Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc	1,00	1 953,00	1 953,00

APROBAT:

Intocmit
V. Dones
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Causeni, or. Causeni, str. Mesterul Stanciu nr.4 (etapa 2)
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

Система экстренного вызова

Valoarea de deviz 203 246,57 Lei

Intocmit in preţuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala System switch "Schrack-Seconet"	buc	1,00	298,07	298,07
	1	Muncitor	h-om	5,67	52,57	298,07
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	420,56	420,56
	1	Muncitor	h-om	8,00	52,57	420,56
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Connection Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	615,07	4 305,48
	1	Muncitor	h-om	273,00	52,57	4 305,48
4	10-08-001-02	Aparate receptoare: Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc	7,00	615,07	4 305,48
	1	Muncitor	h-om	273,00	52,57	4 305,48
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: I/O Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	615,07	4 305,48
	1	Muncitor	h-om	273,00	52,57	4 305,48
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Light Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	157,71	1 103,97
	1	Muncitor	h-om	42,00	52,57	1 103,97
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc	7,00	52,57	367,99
	1	Muncitor	h-om	14,00	52,57	367,99
		Total	Lei			15 107,03

S.R.L. "ARSCOM" IDNO 1003600034627

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social si medicina	22,5 %			3 399,08
		Cheltuieli directe				18 506,11
		Cheltuieli de regie	76 %			11 481,34
		Total				29 987,45
		Beneficiu de deviz	6 %			1 799,24
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**31 786,69** **15 107,03**
		2. Utilaje si materiale				
8	Pret furnizor	System switch "Schrack-Seconet"	buc	1,00	15 786,00	15 786,00
	145-689-782-65	System switch "Schrack-Seconet"	buc	1,00	15 786,00	15 786,00
9	Pret furnizor	Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	19 823,00	19 823,00
	21-78-9547-158	Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	19 823,00	19 823,00
10	Pret furnizor	Connection Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 245,00	8 715,00
	215-984-897-225	Connection Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 245,00	8 715,00
11	Pret furnizor	Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc	7,00	7 437,00	52 059,00
	215-984-897-4-253	Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc	7,00	7 437,00	52 059,00
12	Pret furnizor	I/O Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	2 268,00	15 876,00
	215-984-897-4-252	I/O Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	2 268,00	15 876,00
13	Pret furnizor	Light Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 432,00	10 024,00
	215-984-897-4-258	Light Module "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 432,00	10 024,00
14	Pret furnizor	Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 953,00	13 671,00
	215-984-897-4-2578	Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc	7,00	1 953,00	13 671,00
		Total	Lei			135 954,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			1 631,45
		Total Utilaje si materiale **Inclusiv salariu**				**137 585,45**

		Total	Lei	169 372,14
		TVA	20 %	33 874,43
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**203 246,57**

Intocmit V. Dones

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

S.R.L.
"ARSCOM"
IDNO 1003600034627