

Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura s.Cucoara

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 450 317,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	100,00	24,27 <hr/> 24,27	2 426,91 <hr/> 2 426,91
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	110,00	18,29 <hr/> 18,29	2 011,87 <hr/> 2 011,87
3	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	8,00	39,39 <hr/> 39,39	315,15 <hr/> 315,15
4	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	6,20	990,26 <hr/> 181,14	6 139,61 <hr/> 1 123,06
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	310,00	47,82 <hr/> 10,55	14 824,44 <hr/> 3 271,05
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	28,00	111,47 <hr/> 23,92	3 121,09 <hr/> 669,69
7	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	96,00	527,20 <hr/> 78,43	50 611,67 <hr/> 7 529,75

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoroire				
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	72,00	259,36 31,66	18 673,58 2 279,18
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm H=60mm	m2	956,00	226,57 36,72	216 601,11 35 104,51

Cheltuieli directe	lei	314 725,43
CASM (II3) * 27,5 %	27,50 %	15 051,07
Total II3+CASM	100,00 +	329 776,51
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 3 %	3,00 %	7 570,16
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	337 346,66
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 %	8,00 %	26 987,73
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	364 334,40
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	10 930,03
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	375 264,43
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	75 052,89

Total deviz:

450 317,31

Incluziv salariu

54 731,17

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)