

Primăria or. Cricova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrari de instalarea imprejmuii metalice la Instituția Publica Liceul Teoretic "Alexei Mateevici",
orasul Cricova****Valoarea de deviz 742 629,77 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	89,7000	55,00	4 933,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	4,6000	55,00	253,00
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,4480	55,00	1 069,64
4.	7212030022700	Sudor	h-om	25,8000	55,00	1 419,00
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1 727,8000	55,00	95 029,00
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,3600	55,00	1 669,80
7.	7422010060100	Timplar	h-om	12,1000	55,00	665,50
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,3600	55,00	3 649,80
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	578,6000	55,00	31 823,00
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8400	55,00	101,20
11.	9312040019600	Sapator	h-om	86,8000	55,00	4 774,00
		Total manopera				145 387,44

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,9470	420,00	4 177,74
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,7996	395,00	4 265,84
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,2440	250,00	1 311,00
4.	2320166200676	White spirit	kg	6,6560	42,10	280,22
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,0350	35,00	246,22
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,6900	42,00	196,98
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	95,6800	162,00	15 500,16
8.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	55,4600	162,00	8 984,52
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 035,6400	2,65	10 694,45
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,5652	0,00	0,00
11.	2710703518200	Panou gata confectionat Imprejmurii	kg	11 646,6000	23,20	270 201,12
12.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	13,8000	38,40	529,92
13.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	2,7600	78,60	216,94
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,1000	38,40	618,24
15.	2811106301333-10	Constructii metalice gata confectionate - Stilpi	kg	2 300,0000	21,00	48 300,00
16.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,0000	650,00	3 250,00
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0920	78,60	871,83
18.	2874115802501	Surub M 20	buc	6,9000	12,30	84,87
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,0000	1,10	33,00
20.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,9000	4,60	31,74

21.	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,9000	4,20	28,98
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,9920	3,60	64,78
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9280	13,00	12,06
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2009	13,00	54,61
Total materiale de constructii						369 955,22

Utilaje de constructii:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	2,6000	65,00	169,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8000	10,00	8,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6120	75,00	45,90
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2520	520,00	131,04
5.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	10,0000	42,00	420,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4000	65,00	546,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7980	70,00	55,86
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,7600	42,00	115,92
9.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,3800	350,00	483,00
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2000	350,00	420,00
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,5000	350,00	1 225,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,2500	350,00	1 837,50
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0920	350,00	32,20
Total utilaje de constructii						5 489,42

Total	lei	520 832,08
Asigurari sociale	24 %	34 892,99
Transportarea materialelor	3 %	11 098,66
Cheltuieli de regie	6 %	34 009,42
Total		600 833,15
Venit	3 %	18 024,99
Total		618 858,14
Tva	20 %	123 771,63

Total deviz:

742 629,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)