

Reparatia capitala a unor incaperi in
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", din
str. St. cel Mare si Sfint nr.81, mun.
Balti (Lucrari de electromontaj)

Investitor:
IP LT "Mihai Eminescu" m. Bălți

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si demolarea				
		1.1. Sala de sport				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3000	36,45	10,94
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			214,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	5,8800	36,45	214,33
3	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	36,45	8,02
		1.2. Coridoare, cabinet de educatie fizica				
4	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	36,45	19,32
5	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			5,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,1500	36,45	5,47
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,0600	36,45	2,19
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,1000	36,45	3,65
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sala de sport				
8	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea	m			12,01

1	2	3	4	5	6	7
		conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal				11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3200	36,45	11,66
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,17	0,17
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,17	0,18
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			701,11
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,44
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	18 000,00	14,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	1,39
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	700,00	2,88
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	650,00	6,25
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
10	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete - Tablou de distributie (TGD-1) ЩРВ-48з IP31	buc			131,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	3,0000	36,45	109,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,50	2,02
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000	0,50	2,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	1,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
11	RpEE09A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, in tablouri de distributie	buc			41,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,8300	36,45	30,25
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	30,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,25	0,01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	1,50	9,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,17	0,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,27	1,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,92	0,38
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			12,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3100	36,45	11,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,92	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,17	0,34
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
13	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intreruptoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu,	buc			47,45
						44,47

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv reglarea si probarea				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200	36,45	44,47
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,0000	0,47	1,88
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	30,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,92	0,38
14	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (Corp de iluminat, LED SMART PRO IM 4000K CR170 TYPE A1 1-10V)	100 buc			10 047,77 6 852,60
	1	Muncitor	h-om	188,0000	36,45	6 852,60
	1010501	Lacuri de colofoniu "KФ-965"	t	0,0040	25 000,00	104,17
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	5,2000	40,00	208,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	25,00	950,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	500,00	510,00
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	3,00	495,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	150,00	424,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	5,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	150,00	424,50
		2.2. Coridoare, cabinet de educatie fizica				
15	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, in tablouri de distributie	buc			41,71 30,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,8300	36,45	30,25
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	30,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,25	0,01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	1,50	9,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,17	0,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,27	1,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,92	0,38
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			701,29 451,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,78
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	18 000,00	14,52
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	1,22
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	700,00	2,88
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	650,00	6,25
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
17	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete - Tablou de distributie (TD-1) ИПБ-24з IP31	buc			131,20 109,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	3,0000	36,45	109,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	1,50	6,06

1	2	3	4	5	6	7
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,50	2,02
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000	0,50	2,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	1,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			12,20 ----- 11,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3100	36,45	11,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,92	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,17	0,34
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
19	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea	buc			47,45 ----- 44,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200	36,45	44,47
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000	0,47	1,88
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	30,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,92	0,38
20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Corp de iluminat, LED)	100 buc			4 324,17 ----- 3 207,60
	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,45	3 207,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 900,00	6,05
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,50	1,02
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	150,00	232,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	232,50
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat PVC, D=16,20)	100 m			1 549,71 ----- 867,51
	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,45	867,51
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	33,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
		2.3. Constructia prizei de pamint				

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			1 653,07 ----- 302,17
	1	Muncitor	h-om	8,2900	36,45	302,17
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	15 000,00	1 215,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	5,00	12,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
23	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			2 204,20 ----- 692,55
	1	Muncitor	h-om	19,0000	36,45	692,55
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	15 000,00	1 380,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	40,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	5,00	15,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
		2.4. Utilaj (Corp de iluminat, intrerupatoare, prize)				
24		Corp de iluminat, LED Panel 18W 6500K (CR-MB015) rotund aparent	buc			200,00 ----- 0,00
	241	LED Panel 18W 6500K rotund aparent	buc	1,0000	200,00	200,00
25		Corp de iluminat, LED Panel 12W 4000K (CR-MB014) rotund aparent	buc			150,00 ----- 0,00
	251	LED Panel 12W 4000K rotund aparent	buc	1,0000	150,00	150,00
26		Corp de iluminat, LED Panel 36W/40W 6500K (CR-MB014) patrat incastrat	buc			330,00 ----- 0,00
	261	LED Panel 36W/40W 6500K patrat incastrat	buc	1,0000	330,00	330,00
27		Corp de iluminat de avarie, EXIT Etichete Rilux 6W	buc			225,00 ----- 0,00
	271	Corp de iluminat de avarie EXIT 6W	buc	1,0000	225,00	225,00
28		Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interioara) BC10-1-0-KБ	buc			50,00 ----- 0,00
	281	Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (interior) BC10-1-0-KБ	buc	1,0000	50,00	50,00
29		Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interioara) BC10-2-0-KБ	buc			50,00 ----- 0,00
	291	Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (interior) BC10-2-0-KБ	buc	1,0000	50,00	50,00
30		Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare exterioara) BC20-2-0-ГПБ	buc			55,00 ----- 0,00
	301	Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (exterior)	buc	1,0000	55,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
		BC20-2-0-ГПБ				
31		Priza dubla cu contact si perdea de protectie, In=16A, IP20 (montare interior) РСШ12-3-КБ	buc			65,00
						0,00
	311	Priza dubla 16A, IP20 (interioara) РСШ12-3-КБ	buc	1,0000	65,00	65,00
32		Priza dubla cu contact si perdea de protectie, In=16A, IP20 (montare exterior) РСШ22-3-ОКМ	buc			75,00
						0,00
	321	Priza dubla 16A, IP20 (exterioara) РСШ22-3-ОКМ	buc	1,0000	75,00	75,00
33		Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 5x4	m			35,00
						0,00
	331	Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 5x4	m	1,0000	35,00	35,00
34		Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 5x2,5	m			22,00
						0,00
	341	Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 5x2,5	m	1,0000	22,00	22,00
35		Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 3x2,5	m			15,00
						0,00
	351	Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 3x2,5	m	1,0000	15,00	15,00
36		Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 3x1,5	m			10,00
						0,00
	361	Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 3x1,5	m	1,0000	10,00	10,00
37		Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 2x1,5	m			8,00
						0,00
	371	Cablu cu fise din Cu ВВГнг(А)-LS 2x1,5	m	1,0000	8,00	8,00
38		Tub gofrat PVC, D=20mm	m			3,50
						0,00
	381	Tub gofrat PVC, D=20mm	m	1,0000	3,50	3,50
39		Tub gofrat PVC, D=16mm	m			2,50
						0,00
	391	Tub gofrat PVC, D=16mm	m	1,0000	2,50	2,50
40		Canal cablu din plastic PVC, 80x60x2000	m			25,00
						0,00
	401	Canal de cablu din plastic PVC, 80x60x2000	m	1,0000	25,00	25,00
41		Canal cablu din plastic PVC, 60x40x2000	m			15,00
						0,00
	411	Canal de cablu din plastic PVC, 60x40x2000	m	1,0000	15,00	15,00
42		Canal cablu din plastic PVC, 40x40x2000	m			10,00
						0,00
	421	Canal de cablu din plastic PVC, 40x40x2000	m	1,0000	10,00	10,00
43		Cutie pentru priza adinca D=68mm, H=62mm	buc			5,00
						0,00
	431	Cutie pt priza adinca D=68mm, H=62mm	buc	1,0000	5,00	5,00
44		Cutie de distributie (doza), montare aparent 40x80mm IP54	buc			15,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	441	Cutie de distributie, montare aparent 40x80mm IP54	buc	1.0000	15,00	15,00
45		Cutie de distributie (doza), montare interior 100x100x45mm IP20	buc			25,00
						0,00
	451	Cutie de distributie, montare interior 100x100x45mm IP20	buc	1.0000	25,00	25,00
		3. Masurari si testari				
46	RD-1-11-010-2	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurarea			72,90
						72,90
	5	Specialist	h-om	2.0000	36,45	72,90
47	RD-1-11-011-1	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			583,20
						583,20
	5	Specialist	h-om	16.0000	36,45	583,20
48	RD-1-11-013-1	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			54,67
						54,67
	5	Specialist	h-om	1.5000	36,45	54,67
49	RD-1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linia			14,58
						14,58
	5	Specialist	h-om	0.4000	36,45	14,58
		4. Utilaj				
50		Tablou de distributie (TGD-1) ЩПВ-483 IP31	buc			1 200,00
						0,00
	501	Tablou de distributie (TGD-1) ЩПВ-483 IP31	buc	1.0000	1 200,00	1 200,00
51		Tablou de distributie (TGD-1) ЩПВ-483 IP31	buc			1 200,00
						0,00
	501	Tablou de distributie (TGD-1) ЩПВ-483 IP31	buc	1.0000	1 200,00	1 200,00
52		Intrerupator de sarcina, In=63A BH32/3P	buc			350,00
						0,00
	521	Intrerupator de sarcina BH32/3P 63A	buc	1.0000	350,00	350,00
53		Intrerupator de sarcina, In=40A BH32/3P	buc			300,00
						0,00
	531	Intrerupator de sarcina BH32/3P 40A	buc	1.0000	300,00	300,00
54		Intrerupator diferential, In=16A АВДТ-32/2P/C16-30mA	buc			225,00
						0,00
	541	Intrerupator diferential АВДТ-32/2P/C16-30mA	buc	1.0000	225,00	225,00
55		Intrerupator la curenti de defect, In=50A ВД 1-63/4P/50A-30mA	buc			860,00
						0,00
	551	Intrerupator la curenti de defect ВД 1-63/4P/50A-30mA	buc	1.0000	860,00	860,00
56		Intrerupator automat, In=20A BA47-29/3P/C20	buc			125,00
						0,00
	561	Intreruptor automat BA47-29/3P/C20	buc	1.0000	125,00	125,00
57		Intrerupator automat, In=13A BA47-29/3P/C13	buc			125,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	571	Intreruptor automat BA47-29/3P/C13	buc	1,0000	125,00	125,00
58		Itrerupator automat, In=16A BA47-29/1P/C16	buc			75,00
						0,00
	581	Intreruptor automat BA47-29/1P/C16	buc	1,0000	75,00	75,00
59		Itrerupator automat, In=10A BA47-29/1P/C10	buc			75,00
						0,00
	591	Intreruptor automat BA47-29/1P/C10	buc	1,0000	75,00	75,00
60		Itrerupator automat, In=10A BA47-29/1P/B10	buc			75,00
						0,00
	601	Intreruptor automat BA47-29/1P/B10	buc	1,0000	75,00	75,00
61		Itrerupator automat, In=6A BA47-29/1P/B6	buc			60,00
						0,00
	611	Intreruptor automat BA47-29/1P/B6	buc	1,0000	60,00	60,00
62		Declansator PH-47	buc			252,50
						0,00
	621	Declansator PH-47	buc	1,0000	252,50	252,50
63		Fisa releu intermediar PPM78/3 (PYF11A)	buc			40,00
						0,00
	631	Fisa releu intermediar PPM78/3 (PYF11A)	buc	1,0000	40,00	40,00
64		Fisa releu intermediar PPM78/3 (PYF11A)	buc			40,00
						0,00
	631	Fisa releu intermediar PPM78/3 (PYF11A)	buc	1,0000	40,00	40,00
65		Corp de iluminat, LED SMART PRO IM 4000K CR170 TYPE A1 1-10V	buc			1 800,00
						0,00
	651	Corp de iluminat LED SMART PRO IM 4000K CR170 RYPE A1 1-10V	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00

APROBAT:

Întocmit SRL Oromaxmontaj Investitor IP LT "Mihai Eminescu" m. Bălți
(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.